工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
1	旋流除砂器		[项目特征] 1.名称:原水处理旋流除砂器 2.规格:Q=40m³/h 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:工程高强度耐腐蚀特质塑料材质，耐温50℃，耐压≥1.0mpa，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.设备冲洗 5.补刷(喷)油漆	1	套	2,603.00	2,603.00	
2	硅磷晶水处理器		[项目特征] 1.名称:硅磷晶水处理器 2.规格:Q=33.4m³/h，加药量≥40kg，容积≥30L 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.设备冲洗	1	台	4,075.00	4,075.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
3	充氧泵		[项目特征] 1.名称:原水处理充氧泵 2.规格:Q=140L/min，H=42Kpa，N=100w 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含充氧泵基础、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	2	套	996.00	1,992.00	
4	分气缸		[项目特征] 1.名称:分气缸 2.规格:DN80，进气DN50，出气DN50*2，排水DN50（定制） 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:不锈钢材质 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	套	2,264.00	2,264.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
5	水泵		[项目特征] 1.名称:原水过滤水泵 2.规格:Q=33.4m3/h,H=19.5m,P=5.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	2	台	50,984.00	101,968.00	
6	毛发收集器		[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN125-DN65 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.设备冲洗	2	套	11,887.00	23,774.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
7	双流体智能净化模组	同15项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（一级深层过滤） 2.规格:φ1400*2100mm，过滤面积1.54m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	2	台	28,326.00	56,652.00	
8	水晶滤料		[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有 机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用 [工作内容] 1.拌和 2.运输	2,950	公斤	11.00	32,450.00	

工程名称　　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
9	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料1-2mm 2.规格:1-2mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	750	公斤	11.00	8,250.00	
10	双流体智能净化模组		[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（二级深层过滤） 2.规格:φ1400*2100mm，过滤面积1.54m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	2	台	28,326.00	56,652.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
11	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搂和	2,950	公斤	11.00	32,450.00	
12	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料1-2mm 2.规格:1-2mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搂和	750	公斤	11.00	8,250.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
13	双流体智能净化模组	同15项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（除铁过滤） 2.规格:Φ1400*3000mm，过滤面积1.54m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	3	台	40,074.00	120,222.00	
14	锰砂		[项目特征] 1.名称:锰砂0.6-0.8mm 2.规格:0.6-0.8mm，50kg/包 3.备注:双流体智能净化模组用 [工作内容] 1.拌和 2.运输	6,700	公斤	3.00	20,100.00	
15	锰砂	同19项	[项目特征] 1.名称:锰砂1-2mm 2.规格:1-2mm，50kg/包 3.备注:双流体智能净化模组用 [工作内容] 1.拌和	110	公斤	3.00	330.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
16	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:反冲洗水泵 2.规格:Q=56m3/h,H=18m,P=5.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度50℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	17,373.00	34,746.00	
17	毛发收集器		[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN150-DN80 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转 4.设备冲洗	2	套	12,227.00	24,454.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
18	投药泵		[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:3L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。200L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
19	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:夜间收纳池循环泵 2.规格:Q=30m3/h,H=16m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	40,059.00	80,118.00	
20	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN100-DN65 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	9,227.00	18,454.00	

工程名称　　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
21	双流体智能净化模组		[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（夜间收纳池过滤） 2.规格:Φ1400，过滤面积1.53m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	2	台	20,691.00	41,382.00	
22	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.拌和	2,000	公斤	11.00	22,000.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
23	紫外线		[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:30m3/h,P=0.4kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	23,231.00	23,231.00	
24	板换		[项目特征] 1.名称:夜间收纳池板式换热器 2.规格:换热量Qr=130Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	1	台	26,039.00	26,039.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
25	水质监控仪		[项目特征] 1.名称:水质监控仪 2.规格、型号:在线监控ORP/PH值；测量范围:PH 0-14.0，ORP 0-1500mV；主板双行16字液晶显示，电源100-240Vac 50/60Hz；外壳尺寸234*162*108mm，材质PP，防护等级IP65；定时比例投药；远程警报继电器；4-20mA电流输出 ①.配置PH探头1台，测量范围2-12 PH；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；玻璃隔膜；信号线6米，BNC接头；②.配置ORP探头1套，测量范围±1000mV；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；铂金隔膜；信号线6米，BNC接头；③.配置探头套1套，连接尺寸1/2"G.M.；探头连接PG 13.5或直径12毫米；耐温0-60℃；压力0-7bar；材质PVC；④.配置校准液1瓶，PH 4.00；容积50ml；⑤.配置校准液1瓶，PH 7.00；容积50ml；⑥.配置校准液1瓶，ORP 465mV；容积50ml [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转	1	台	11,330.00	11,330.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
26	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:3L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。200L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝、PH调整剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	2	台	2,990.00	5,980.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
27	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:5L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。300L药水桶，含Φ5 PU软管3m；投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	
28	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:循环泡池初次充水供水泵/排水泵 2.规格:Q=45m3/h,H=16m,P=5.5KW，变频泵 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、两用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	3	台	50,946.00	152,838.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
29	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN125-DN80 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	3	套	11,887.00	35,661.00	
30	隔膜气压罐		[项目特征] 1.名称:隔膜气压罐 2.型号、规格:1.0m³，耐温50℃，耐压1.0MPa 3.材质:外壳碳钢喷塑，全隔膜式（囊式） [工作内容] 1.安装 2.调试	1	套	10,981.00	10,981.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
31	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:夜间收纳池循环泵 2.规格:Q=37m3/h,H=15m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	40,059.00	80,118.00	
32	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN125-DN65 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	11,887.00	23,774.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
33	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（夜间收纳池过滤） 2.规格:Φ1400，过滤面积1.53m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	20,691.00	20,691.00	
34	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬运	1,000	公斤	11.00	11,000.00	
35	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量37m3/h,P=0.62kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	23,822.00	23,822.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
36	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:夜间收纳池板式换热器 2.规格:换热量Qr=145Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	28,190.00	28,190.00	
37	水质监控仪	同30项	[项目特征] 1.名称:水质监控仪 2.规格、型号:在线监控ORP/PH值；测量范围:PH 0-14.0，ORP 0-1500mV；主板双行16字液晶显示，电源100-240Vac 50/60Hz；外壳尺寸234*162*108mm，材质PP，防护等级IP65；定时比例投药；远程警报继电器；4-20mA电流输出 ①.配置PH探头1台，测量范围2-12 PH；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；玻璃隔膜；信号线6米，BNC接头；②.配置ORP探头1套，测量范围±1000mV；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；铂金隔膜；信号线6米，BNC接头；③.配置探头套1套，连接尺寸1/2"G.M.；探头连接PG 13.5或直径12毫米；耐温0-60℃；压力0-7bar；材质PVC；④.配置校准液1瓶，PH 4.00；容积50ml；⑤.配置校准液1瓶，PH 7.00；容积50ml；⑥.配置校准液1瓶，ORP 465mV；容积50ml [工作内容] 1.安装	1	台	11,330.00	11,330.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
38	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:3L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。200L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝、PH调整剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	2	台	2,990.00	5,980.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
39	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:6L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。300L药水桶，含Φ5 PU软管3m；投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	
40	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:循环泡池初次充水供水泵/排水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=16.8m,P=3.0KW，变频泵 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、两用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	3	台	42,339.00	127,017.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
41	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN100-DN65 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	3	套	9,227.00	27,681.00	
42	隔膜气压罐	同35项	[项目特征] 1.名称:隔膜气压罐 2.型号、规格:0.77m³，耐温50℃，耐压1.0MPa 3.材质:外壳碳钢喷塑，全隔膜式（囊式） [工作内容] 1.安装	1	套	9,283.00	9,283.00	
43	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:热媒水箱加热循环泵 2.规格:Q=150m3/h,H=16m,P=18.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度60℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、三用三备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	6	台	60,334.00	362,004.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
44	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:热媒供水泵 2.规格:Q=120m3/h,H=14m,P=11KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度60℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、三用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	4	台	28,303.00	113,212.00	
45	强磁水处理器		[项目特征] 1.名称:强磁水处理器 2.规格:Q=360m3/hr 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:不锈钢材质，介质温度60℃ 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	13,585.00	13,585.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
46	空气源热泵		[项目特征] 1.名称 :空气源热泵 2.型号、规格:热水型，适用环境温度-15℃-43℃，2℃时制热量126.8kw，5℃时制热量135kw，额定功率38.8kw 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.减震装置形式:满足设计及规范要求 5.备注:最高出水温度60℃，噪音≤73dB [工作内容] 1.安装 2.减震装置制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	15	台	192,489.00	2,887,335.00	
47	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:药浴区蓄水池循环泵 2.规格:Q=15m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度50℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	14,151.00	28,302.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
48	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（药浴区蓄水池过滤） 2.规格:侧出式，φ1000，过滤面积0.79m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	12,072.00	12,072.00	
49	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.拌和	425	公斤	11.00	4,675.00	
50	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量15m3/h,P=0.24kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	15,080.00	15,080.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
51	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:药浴区蓄水池板式换热器 2.规格:换热量Qr=130Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	1	台	19,246.00	19,246.00	
52	水质监控仪	同30项	[项目特征] 1.名称:水质监控仪 2.规格、型号:在线监控ORP/PH值；测量范围:PH 0-14.0，ORP 0-1500mV；主板双行16字液晶显示，电源100-240Vac 50/60Hz；外壳尺寸234*162*108mm，材质PP，防护等级IP65；定时比例投药；远程警报继电器；4-20mA电流输出 ①.配置PH探头1台，测量范围2-12 PH；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；玻璃隔膜；信号线6米，BNC接头；②.配置ORP探头1套，测量范围±1000mV；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；铂金隔膜；信号线6米，BNC接头；③.配置探头套1套，连接尺寸1/2″G.M.；探头连接PG 13.5或直径12毫米；耐温0-60℃；压力0-7bar；材质PVC；④.配置校准液1瓶，PH 4.00；容积50ml；⑤.配置校准液1瓶，PH 7.00；容积50ml；⑥.配置校准液1瓶，ORP 465mV；容积50ml [工作内容] 1.安装	1	台	11,330.00	11,330.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
53	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:2L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。100L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝、PH调整剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	2	台	2,990.00	5,980.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
54	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:3L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。200L药水桶，含Φ5 PU软管3m；投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	
55	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:药浴区泡池初次充水供水泵/排水泵 2.规格:Q=24m3/h,H=16.8m,P=3.0KW，变频泵 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度50℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	16,189.00	32,378.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
56	隔膜气压罐	同35项	[项目特征] 1.名称:隔膜气压罐 2.型号、规格:0.32m³，耐温50℃，耐压1.0MPa 3.材质:外壳碳钢喷塑，全隔膜式（囊式） [工作内容] 1.安装 2.调试	1	套	6,679.00	6,679.00	
57	水泵		[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.5m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	2	台	8,811.00	17,622.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
58	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
59	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
60	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
61	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=15Kw，热侧52-47℃，冷侧32-42℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	1	台	8,299.00	8,299.00	
62	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
63	药丸机		[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容] 1.本体安装	1	台	690.00	690.00	
64	水泵	同62项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.5m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:注塑，自带毛发收集器，温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L），最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	8,811.00	17,622.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
65	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
66	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
67	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
68	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=25Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	1	台	9,170.00	9,170.00	
69	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
70	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
71	水泵	同62项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.5m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	8,811.00	17,622.00	
72	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
73	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
74	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	
75	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=20Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	1	台	8,647.00	8,647.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
76	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	
77	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
78	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
79	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
80	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
81	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
82	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
83	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	
84	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
85	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
86	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
87	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
88	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
89	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
90	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
91	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	
92	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
93	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
94	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
95	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
96	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
97	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
98	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
99	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	
100	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
101	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
102	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
103	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
104	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，Φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	1	台	11,378.00	11,378.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
105	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
106	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	
107	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
108	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	
109	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
110	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
111	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
112	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
113	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
114	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
115	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
116	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
117	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
118	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
119	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
120	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
121	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
122	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
123	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=30Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,981.00	10,981.00	
124	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
125	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
126	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
127	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
128	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
129	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
130	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
131	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=20Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	1	台	11,138.00	11,138.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
132	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	
133	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
134	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
135	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
136	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
137	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
138	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
139	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=20Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	11,138.00	11,138.00	
140	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
141	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容] 1.本体安装	1	台	690.00	690.00	
142	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,774.00	35,548.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
143	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	7,945.00	15,890.00	
144	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	10,439.00	10,439.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
145	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
146	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	
147	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=25Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	11,835.00	11,835.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
148	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	
149	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
150	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
151	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
152	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
153	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
154	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
155	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=25Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	11,835.00	11,835.00	
156	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。2#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
157	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
158	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:水疗池循环泵 2.规格:Q=42.64m3/h,H=19m,P=5.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度50℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、三用 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	3	台	19,472.00	58,416.00	
159	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN125-DN80 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	3	套	11,887.00	35,661.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
160	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（水疗池过滤） 2.规格:侧出式，φ1600，过滤面积2.01m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	3	台	26,647.00	79,941.00	
161	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	3,900	公斤	11.00	42,900.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
162	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料1-2mm 2.规格:1-2mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搭和	1,575	公斤	11.00	17,325.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
163	AOP高级氧化机组		[项目特征] 1.名称:AOP高级氧化机组 2.规格:AOP300，处理量300m3，N=1.5KW/220V，尺寸850*1100*1870mm 3.材质:外壳防腐喷塑，羟基反应槽材质为石英管，噪音＜60dB 4.备注:带PLC.ORP参数、触摸屏、急停开关、流量信号、故障报警，带远程控制及信号输出端；AOP氧化剂模块2组，气源为氧气，浓度85%-90%，带气路负压开关、光子能量信号输出，羟基反应槽材2组 [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转	1	台	121,401.00	121,401.00	
164	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:水疗池板式换热器 2.规格:换热量Qr=485Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	2	台	35,096.00	70,192.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
165	水质监控仪	同30项	[项目特征] 1.名称:水质监控仪 2.规格、型号:在线监控ORP/PH值；测量范围:PH 0-14.0，ORP 0-1500mV；主板双行16字液晶显示，电源100-240Vac 50/60Hz；外壳尺寸234*162*108mm，材质PP，防护等级IP65；定时比例投药；远程警报继电器；4-20mA电流输出 ①.配置PH探头1台，测量范围2-12 PH；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；玻璃隔膜；信号线6米，BNC接头；②.配置ORP探头1套，测量范围±1000mV；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；铂金隔膜；信号线6米，BNC接头；③.配置探头套1套，连接尺寸1/2"G.M.；探头连接PG 13.5或直径12毫米；耐温0-60℃；压力0-7bar；材质PVC；④.配置校准液1瓶，PH 4.00；容积50ml；⑤.配置校准液1瓶，PH 7.00；容积50ml；⑥.配置校准液1瓶，ORP 465mV；容积50ml [工作内容] 1.安装	1	台	11,330.00	11,330.00	
166	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:10L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。500L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝、PH调整剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.本体调试	2	台	2,990.00	5,980.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
167	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:20L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1000L药水桶，含Φ5 PU软管3m；投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
168	水泵		[项目特征] 1.名称:AOP加压泵 2.规格:Q=15m3/h,H=11.5m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:注自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	1	台	6,249.00	6,249.00	
169	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:臀部、脚底压注浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:注塑，自带毛发收集器，温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L），最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
170	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:臀部、小腿压注浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	
171	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:腰部、小腿压注浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
172	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:泰式按摩座椅供水泵 2.规格:Q=15m3/h,H=11.5m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	4	台	6,249.00	24,996.00	
173	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:维其浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
174	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:泰式按摩床供水泵 2.规格:Q=15m3/h,H=11.5m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,249.00	12,498.00	
175	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:漩涡供水泵 2.规格:Q=35m3/h,H=15m,P=4KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	7,681.00	7,681.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
176	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:涌泉供水泵 2.规格:Q=15m3/h,H=11.5m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	3	台	6,249.00	18,747.00	
177	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:鸭嘴冲击浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
178	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:枪林弹雨冲击浴供水泵 2.规格:Q=25m3/h,H=9m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:注塑，自带毛发收集器，温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L），最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	2	台	6,899.00	13,798.00	
179	脚底按摩喷盘		[项目特征] 1.名称:脚底按摩喷盘 2.材质:不锈钢，定制 3.规格、类型:350*350*100mm [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	1,098.00	2,196.00	
180	按摩喷咀		[项目特征] 1.名称:按摩喷咀 2.材质:ABS材质 3.规格、类型:LA-GJ02 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	18	件	407.00	7,326.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
181	泰式按摩座椅		[项目特征] 1.名称:泰式按摩座椅 2.材质:亚克力材质 3.规格、类型:LA-TY101 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	3,170.00	12,680.00	
182	维其浴躺床		[项目特征] 1.名称:维其浴躺床 2.材质:亚克力材质 3.规格、类型:LA-YY401 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	2,943.00	5,886.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
183	维其浴雨淋		[项目特征] 1.名称:维其浴雨淋 2.材质:不锈钢材质 3.规格、类型:LA-GY301 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	7,358.00	14,716.00	
184	泰式按摩床		[项目特征] 1.名称:泰式按摩床 2.材质:亚克力材质 3.规格、类型:LA-TS201 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	4,528.00	9,056.00	
185	涌泉喷盘		[项目特征] 1.名称:涌泉喷盘 2.材质:304不锈钢材质 3.规格、类型:LA-Z202，⌀ 350mm，涌泉 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	1,811.00	5,433.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
186	鸭嘴冲击浴		[项目特征] 1.名称:鸭嘴冲击浴 2.材质:不锈钢材质 3.规格、类型:LA-P101 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	905.00	1,810.00	
187	枪林弹雨冲击浴		[项目特征] 1.名称:枪林弹雨冲击浴 2.材质:不锈钢材质 3.规格、类型:LA-P104 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	2,037.00	4,074.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
188	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:儿童池循环泵 2.规格:Q=24.9m3/h,H=17.7m,P=3KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:铸铁外壳，轴、叶轮不锈钢，介质温度50℃ 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、两用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	3	台	5,887.00	17,661.00	
189	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN100-DN65 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	3	套	9,227.00	27,681.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
190	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（儿童池过滤） 2.规格:侧出式，φ1200，过滤面积1.13m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	2	台	15,361.00	30,722.00	
191	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	1,300	公斤	11.00	14,300.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
192	AOP高级氧化机组	同168项	[项目特征] 1.名称:AOP高级氧化机组 2.规格:AOP200，处理量200m3，N=1.3KW/220V，尺寸680*1100*1870mm 3.材质:外壳防腐喷塑，羟基反应槽材质为石英管，噪音＜60dB 4.备注:带PLC.ORP参数、触摸屏、急停开关、流量信号、故障报警，带远程控制及信号输出端；AOP氧化剂模块2组，气源为氧气，浓度85%-90%，带气路负压开关、光子能量信号输出，羟基反应槽材2组 [工作内容] 1.安装	1	台	96,494.00	96,494.00	
193	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:儿童池板式换热器 2.规格:换热量Qr=206Kw，热侧52-47℃，冷侧32-42℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:304不锈钢板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试	2	台	21,510.00	43,020.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
194	水质监控仪	同30项	[项目特征] 1.名称:水质监控仪 2.规格、型号:在线监控ORP/PH值；测量范围:PH 0-14.0，ORP 0-1500mV；主板双行16字液晶显示，电源100-240Vac 50/60Hz；外壳尺寸234*162*108mm，材质PP，防护等级IP65；定时比例投药；远程警报继电器；4-20mA电流输出 ①.配置PH探头1台，测量范围2-12 PH；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；玻璃隔膜；信号线6米，BNC接头；②.配置ORP探头1套，测量范围±1000mV；压力0-4bar；本体材质 环氧树脂；铂金隔膜；信号线6米，BNC接头；③.配置探头套1套，连接尺寸1/2"G.M.；探头连接PG 13.5或直径12毫米；耐温0-60℃；压力0-7bar；材质PVC；④.配置校准液1瓶，PH 4.00；容积50ml；⑤.配置校准液1瓶，PH 7.00；容积50ml；⑥.配置校准液1瓶，ORP 465mV；容积50ml [工作内容] 1.安装	1	台	11,330.00	11,330.00	
195	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:4L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。300L药水桶，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝、PH调整剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.本体调试	2	台	2,990.00	5,980.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
196	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:8L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。500L药水桶，含Φ5 PU软管3m；投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	
197	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:AOP加压泵 2.规格:Q=15m3/h,H=11.5m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	6,249.00	6,249.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
198	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:彩虹滑梯供水泵 2.规格:Q=20m3/h,H=16.5m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	6,508.00	6,508.00	
199	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:青蛙滑梯供水泵 2.规格:Q=20m3/h,H=16.5m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	6,508.00	6,508.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
200	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:雨蘑菇供水泵 2.规格:Q=20m3/h,H=16.5m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	6,508.00	6,508.00	
201	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:卡通海马供水泵 2.规格:Q=5m3/h,H=15m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	5,988.00	5,988.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
202	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:刺猬喷水供水泵 2.规格:Q=10m3/h,H=15m,P=1.5KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	6,249.00	6,249.00	
203	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:鳄鱼喷水供水泵 2.规格:Q=5m3/h,H=15m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	5,988.00	5,988.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
204	水泵	同173项	[项目特征] 1.名称:贝壳喷水供水泵 2.规格:Q=5m3/h,H=15m,P=1.1KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:自带毛发收集器，温泉海水专用，最高适用于60℃温泉，316不锈钢机轴，石墨/陶瓷机械密封 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转	1	台	5,988.00	5,988.00	
205	彩虹滑梯		[项目特征] 1.名称:彩虹滑梯 2.规格、类型:2.4*5.12*3.8m [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	1	套			
206	青蛙滑梯		[项目特征] 1.名称:青蛙滑梯 2.规格、类型:4*1.5*1.7m [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	1	套			
207	雨蘑菇		[项目特征] 1.名称:雨蘑菇 2.规格、类型:直径1800mm [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	1	套			

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
208	卡通海马		[项目特征] 1. 名称:卡通海马 2. 规格、类型:卡通海马 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 调试	1	套	566,075.00	566,075.00	
209	刺猬喷水		[项目特征] 1. 名称:刺猬喷水 2. 规格、类型:刺猬喷水 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 调试	1	套			
210	鳄鱼喷水		[项目特征] 1. 名称:鳄鱼喷水 2. 规格、类型:鳄鱼喷水 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 调试	1	套			
211	贝壳喷水		[项目特征] 1. 名称:贝壳喷水 2. 规格、类型:贝壳喷水 [工程内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 调试	1	套			

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
212	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
213	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
214	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
215	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
216	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
217	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=15Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,790.00	10,790.00	
218	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
219	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
220	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
221	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
222	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
223	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
224	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
225	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=15Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,790.00	10,790.00	
226	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
227	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
228	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
229	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
230	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
231	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
232	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
233	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=16Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	1	台	10,790.00	10,790.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
234	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	
235	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
236	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
237	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
238	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
239	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
240	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
241	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=45Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	14,378.00	14,378.00	
242	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
243	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
244	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
245	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
246	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）求 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
247	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
248	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
249	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=40Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	13,019.00	13,019.00	
250	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
251	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
252	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
253	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
254	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
255	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
256	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
257	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=16Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	10,790.00	10,790.00	
258	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
259	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
260	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
261	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
262	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
263	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搬和	200	公斤	11.00	2,200.00	
264	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
265	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=40Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	13,019.00	13,019.00	
266	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
267	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
268	水泵	同10项	[项目特征] 1.名称:泡池循环泵 2.规格:Q=10m3/h,H=16.8m,P=2.2KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:外壳超级双相不锈钢2507，叶轮、轴钛合金材质，碳化硅或陶瓷密封，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L），介质温度50℃（定制） 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 8.备注:含水泵底座、一用一备 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	2	台	17,373.00	34,746.00	
269	毛发收集器	同22项	[项目特征] 1.名称:毛发收集器 2.规格:DN65-DN50 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:外壳玻璃钢材质，316不锈钢提篮式滤筒 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.单机试运转	2	套	8,660.00	17,320.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
270	双流体智能净化模组	同26项	[项目特征] 1.名称:双流体智能净化模组（泡池过滤） 2.规格:侧出式，φ800，过滤面积0.5m2 3.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 4.材质:FRP新型复合材质，耐温50℃，耐压0.25mpa，带气-水反冲洗功能，全自动控制（定制） 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	1	台	11,378.00	11,378.00	
271	水晶滤料	同13项	[项目特征] 1.名称:水晶滤料0.5-0.8mm 2.规格:0.5-0.8mm，25kg/包 3.备注:活性玻璃滤料是100%由回收玻璃制成的先进过滤介质，细菌不能附着在颗粒表面形成生物膜不易被生物污染，不长藻类，不滋生霉菌，水晶滤料的角形结构和二氧化硅含量非常有利于拦截细微的污物和颗粒，防止形成有害的消毒副产物(THM,NCL3)，吸附和去除重金属、有机物和微型塑料，显著降低氯氧化需求，相比石英砂可以多去除40%以上的污物，过滤后水质更清洁透明度更高，提升水质透明度:经认证的1微米过滤，更加环保健康。使用部位：双流体智能净化模组用　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.搅和	200	公斤	11.00	2,200.00	
272	紫外线	同28项	[项目特征] 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:水处理量10m3/h,P=0.16kw，220V/50Hz 3.材质:壳体、反应器均采用HDPE材质，温泉适用，耐温50℃，耐压0.4mpa　4.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） [工作内容] 1.安装	1	台	11,208.00	11,208.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
273	板换	同29项	[项目特征] 1.名称:泡池板式换热器 2.规格:换热量Qr=25Kw，热侧52-47℃，冷侧35-45℃ 3.隔振垫(器)、支架形式、流体介质:温泉海水专用（盐度TDS=41573mg/L） 4.备注:钛合金材质板片，设计压力1.0mpa（定制） [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装	1	台	11,835.00	11,835.00	
274	投药泵	同23项	[项目特征] 1.名称:投药泵 2.规格:规格:1L/h，220V/50Hz，28W，最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。最大工作压力125psi,所有的滚珠轴承，耐久润滑的齿轮点击，使运行顺畅，安静，高效。所有的最大流体温度54℃，双球式进口和出口筒式陶瓷逆止阀，抗化学侵蚀PVDF阀体和配件，陶瓷阀球，无金属弹簧使用。PVDF吸液阀(底阀)，带有Viton和TFE/P的O型圈密封，陶瓷逆止阀可拆卸清理的过滤网。1#机房共用一个药水桶1000L，含Φ5 PU软管3m;投加絮凝剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.泵拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装	1	台	2,990.00	2,990.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
275	药丸机	同68项	[项目特征] 1.名称:药丸机 2.规格:独特外形设计，无需特殊排气装置；完全密封，无气体挥发；活用式外置控制阀；全自动低水位设计；为防止投药过度，需完全关闭控制阀及内置止回阀;投加消毒剂 3.质量:满足设计及规范要求 4.材质:满足设计及规范要求，温泉适用 [工作内容]	1	台	690.00	690.00	
276	可调整布水器		[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	64.00	128.00	
277	溢流口		[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	39.00	78.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
278	防吸安全底排/侧排		[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
279	迷你水下灯		[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	4	件	644.00	2,576.00	
280	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
281	溢流口		[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	39.00	78.00	
282	防吸安全底排/侧排		[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	2	件	192.00	384.00	
283	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
284	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
285	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
286	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
287	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
288	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
289	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
290	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
291	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
292	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
293	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
294	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
295	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
296	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
297	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
298	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
299	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，红光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
300	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
301	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
302	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
303	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
304	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
305	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
306	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
307	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
308	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
309	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
310	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
311	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
312	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
313	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
314	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
315	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	
316	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
317	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
318	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
319	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	4	件	644.00	2,576.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
320	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
321	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
322	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
323	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
324	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
325	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
326	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
327	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，红光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
328	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	57	件	64.00	3,648.00	
329	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN80 [工程内容] 1.器具安装	18	件	46.00	828.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
330	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:336*336 [工程内容] 1.器具安装	10	件	249.00	2,490.00	
331	水下灯		[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/12W，灯体材料工程塑料，灯体与光源采用一体化全密封工艺，完全防水，嵌入式安装，嵌入式外露尺寸Φ214*19mm，底壳尺寸Φ260*24mm，白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	30	件	714.00	21,420.00	
332	水下灯		[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，嵌入式，灯体尺寸Φ52*85mm，工作温度-20~45℃，白光 [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.调试	19	件	714.00	13,566.00	
333	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	20	件	64.00	1,280.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
334	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN80 [工程内容] 1.器具安装	20	件	46.00	920.00	
335	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
336	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，冷白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	9	件	644.00	5,796.00	
337	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
338	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
339	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
340	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
341	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
342	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
343	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
344	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
345	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
346	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
347	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	4	件	64.00	256.00	
348	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
349	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
350	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
351	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
352	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
353	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
354	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
355	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
356	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
357	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
358	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
359	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	
360	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
361	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
362	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
363	可调整布水器	同285项	[项目特征] 1.名称:可调整布水器 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	64.00	128.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
364	溢流口	同286项	[项目特征] 1.名称:溢流口 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:DN50 [工程内容] 1.器具安装	2	件	39.00	78.00	
365	防吸安全底排/侧排	同287项	[项目特征] 1.名称:防吸安全底排/侧排 2.材质:ABS+UV 3.规格、类型:263*263 [工程内容] 1.器具安装	2	件	192.00	384.00	
366	迷你水下灯	同284项	[项目特征] 1.名称:水下灯 2.规格、类型:12V/3W，IP68，直插式安装，灯体尺寸Φ72*167mm，耐温50℃，暖白光，适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L）（温泉） [工程内容] 1.器具安装 2.附件安装	3	件	644.00	1,932.00	
367	液位计		[项目特征] 1.规格:底装液位计，M20×1.5螺纹，输出4-20mA信号 2.材质:防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.取源部件配合安装 3.单体校验调整 4.脱脂	3	套	1,924.66	5,773.97	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
368	液位计		[项目特征] 1.规格:底装液位计，M20×1.5螺纹，输出4-20mA信号 [工程内容] 1.本体安装 2.取源部件配合安装 3.单体校验调整 4.脱脂	4	套	1,573.69	6,294.76	
369	真空表		[项目特征] 1.规格:真空表，YZ-100 -0.1~+0.5MPa M20×1.5螺纹 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	50	件	135.86	6,792.91	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
370	压力表		[项目特征] 1.规格:压力表，Y100 1.0MPa M20×1.5螺纹 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	92	件	396.25	36,455.26	
371	电接点压力表		[项目特征] 1.规格:电接点压力表，专用 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	56	件	373.61	20,922.15	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
372	温度计		[项目特征] 1.规格:温度计，WSSN-BF 径向，表盘100，0～100℃，螺纹M20×1.5，l=100 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.取源部件配合安装	40	件	407.57	16,302.97	
373	压力传感器		[项目特征] 1.规格:压力传感器，24V 4-20mA 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	2	件	2,603.95	5,207.89	
374	温度传感器		[项目特征] 1.规格:温度传感器，PT100一体化温度变送器，de63~200管道安装，安装螺纹M20×1.5 2.材质:与流体接触面防腐材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	20	件	2,490.73	49,814.64	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
375	真空表		[项目特征] 1.规格:真空表，YZ-100 -0.1~+0.5MPa M20×1.5螺纹 2.材质:304材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	57	件	135.86	7,743.91	
376	压力表	同375项	[项目特征] 1.规格:压力表，Y100 1.0MPa M20×1.5螺纹 2.材质:304材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	165	件	135.86	22,416.59	
377	电接点压力表	同376项	[项目特征] 1.规格:电接点压力表，专用 2.材质:304材质 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	18	件	135.86	2,445.45	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
378	温度计		[项目特征] 1.规格:温度计，WSSN-BF 径向，表盘100，0～100℃，螺纹M20×1.5，l=100 2.材质:304材质 [工程内容] 1.本体安装 2.取源部件配合安装	106	件	169.82	18,001.20	
379	压力传感器		[项目特征] 1.规格:压力传感器，24V 4-20mA [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	1	件	2,037.87	2,037.87	
380	温度传感器		[项目特征] 1.规格:温度传感器，PT100一体化温度变送器，de63~200管道安装，安装螺纹M20×1.5 [工程内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂	6	件	1,261.13	7,566.78	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
381	PVC-U工业环保给水管		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	90	米	88.83	7,994.73	
382	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	96	米	141.08	13,544.01	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
383	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X20 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	27.87	27.87	
384	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	4	件	29.61	108.57	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
385	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	0	件	34.84	11.61	
386	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	60.96	40.64	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
387	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	80.12	240.36	
388	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	11	件	80.12	908.04	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
389	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	11	件	80.12	908.04	
390	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	80.12	80.12	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
391	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	88.83	88.83	
392	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	102.76	68.51	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
393	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	13.93	37.16	
394	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	13.93	18.58	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
395	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	40.06	93.48	
396	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	38.32	25.55	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
397	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	38.32	38.32	
398	PVC-U工业环保给水管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	16	件	38.32	625.88	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
399	PVC-U工业环保给水管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	18	件	111.47	1,969.36	
400	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	9	件	29.61	266.49	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
401	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X65 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	29.61	29.61	
402	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	34.84	34.84	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
403	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	60.96	60.96	
404	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	64.45	128.89	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
405	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	4	件	80.12	320.49	
406	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	120.18	200.30	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
407	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN32 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	348	米	66.19	23,033.17	
408	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN40 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	28	米	134.12	3,755.26	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
409	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1,005	米	200.30	201,305.13	
410	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	219	米	365.77	80,104.03	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
411	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	192	米	527.76	101,329.24	
412	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	146	米	780.31	113,925.73	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
413	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN125 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	5	米	914.43	4,572.15	
414	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	86	米	1,097.32	94,369.13	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
415	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	287	米	1,853.24	531,880.98	
416	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	68	米	2,706.71	184,056.38	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
417	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300 温泉用PVC-C管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	14	米	3,722.16	52,110.29	
418	PVC-C管直通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN32 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	87	件	88.83	7,728.24	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
419	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN40 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	7	件	107.99	755.93	
420	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	251	件	127.15	31,914.46	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
421	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	55	件	148.05	8,142.78	
422	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	48	件	167.21	8,026.08	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
423	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	37	件	301.33	11,149.07	
424	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN125 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	2	件	658.39	1,316.78	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
425	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	22	件	1,243.62	27,359.73	
426	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	72	件	2,316.55	166,791.95	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
427	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	17	件	2,999.33	50,988.59	
428	PVC-C管直通	同423	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300 温泉用PVC-C管直通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	4	件	3,379.03	13,516.14	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
429	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN32X32 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	5	件	55.74	278.68	
430	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X32 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	16	件	104.51	1,672.10	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
431	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X50 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	78	件	186.37	14,536.82	
432	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65X50 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	203.79	407.57	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
433	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65X65 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	19	件	290.88	5,526.64	
434	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X80 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	8	件	435.44	3,483.54	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
435	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	11	件	423.25	4,655.75	
436	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X65 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	7	件	423.25	2,962.75	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
437	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	423.25	423.25	
438	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	7	件	553.88	3,877.18	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
439	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN125X125 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	941.86	941.86	
440	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	998.03	2,994.10	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
441	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	1,352.05	1,352.05	
442	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X32 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	14	件	5,686.45	79,610.23	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
443	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X40 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	12	件	5,686.45	68,237.34	
444	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X80 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	4	件	5,686.45	22,745.78	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
445	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X150 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	5,686.45	11,372.89	
446	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X200 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	6,601.31	19,803.93	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
447	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300X200 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	9,692.95	29,078.86	
448	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300X250 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	9,692.95	9,692.95	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
449	PVC-C管三通	同757项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300X300 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	10,124.04	20,248.08	
450	PVC-C管变径		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X32 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	9	件	45.29	407.57	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
451	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65X50 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	64.45	128.89	
452	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X65 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	102.76	205.53	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
453	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	193.34	580.01	
454	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X65 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	7	件	193.34	1,353.36	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
455	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	193.34	193.34	
456	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	4	件	635.75	2,542.98	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
457	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X50 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	635.75	635.75	
458	PVC-C管变径	同455项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300X200 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	3,379.03	6,758.07	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
459	PVC-C管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN32 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	158	件	41.80	6,604.79	
460	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN40 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	16	件	73.15	1,170.47	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
461	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	258	件	130.63	33,703.26	
462	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	79	件	303.07	23,942.38	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
463	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	30	件	303.07	9,092.04	
464	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	39	件	435.01	16,965.28	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
465	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN125 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	1	件	970.17	970.17	
466	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	13	件	1,116.91	14,519.83	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
467	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	42	件	2,317.43	97,331.88	
468	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	24	件	2,666.01	63,984.15	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
469	PVC-C管弯头	同465项	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN300 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	6	件	2,839.09	17,034.52	
470	PVC-C管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X50 温泉用PVC-C管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	2	件	998.03	1,996.07	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
471	PVC-C管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 温泉用PVC-C管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	1	件	998.03	998.03	
472	PVC-C管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 温泉用PVC-C管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	998.03	2,994.10	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
473	PVC-C管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 温泉用PVC-C管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	3	件	998.03	2,994.10	
474	PVC-C管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 温泉用PVC-C管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	10	件	1,802.73	18,027.33	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
475	薄壁不锈钢管		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 薄壁不锈钢管，1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	288	米	121.92	35,114.09	
476	薄壁不锈钢管三通		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X50 薄壁不锈钢管三通，1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	13	件	155.03	2,015.41	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
477	薄壁不锈钢管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 薄壁不锈钢管弯头，1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	52	件	241.06	12,535.17	
478	曝气多孔管		[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 温泉用PVC-C管制曝气多孔管，定制，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	13	米	100.33	1,304.24	
479	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN32 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装 2.管件塑料卡安装	3	m3	2,671.88	8,817.19	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
480	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN40 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	0	m3	2,671.88	801.56	
481	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN50 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	15	m3	2,671.88	40,345.33	
482	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN65 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	3	m3	2,671.88	8,817.19	
483	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN80 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	3	m3	2,671.88	7,481.25	
484	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN100 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	4	m3	2,671.88	9,885.94	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
485	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN125 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	0	m3	2,671.88	267.19	
486	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN150 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	4	m3	2,671.88	11,221.88	
487	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN200 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	8	m3	2,671.88	20,840.63	
488	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN250 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	2	m3	2,671.88	5,878.13	
489	橡塑保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:DN300 B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	1	m3	2,671.88	1,335.94	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
490	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1400*2100mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	1	m3	2,671.88	3,206.25	
491	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1400*3000mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	1	m3	2,671.88	3,313.13	
492	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1600*1750mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	1	m3	2,671.88	2,217.66	
493	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1400*1670mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	1	m3	2,671.88	1,870.31	
494	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1200*1385mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	0	m3	2,671.88	881.72	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
495	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ1000*1140mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	0	m3	2,671.88	320.63	
496	过滤器保温		[项目特征] 1.绝热材料品种:φ800*1020mm B1级橡塑保温 2.绝热厚度:30mm，表观密度：50kg/m3,燃烧性能等级B1级 [工作内容] 1.安装	2	m3	2,671.88	4,809.38	
497	刚性防水套管		[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.材质:满足设计及规范要求 3.工作管道规格:DN50 4.填料材质:满足设计及施工验收规范要求 5.孔洞大小及封堵:预留孔洞符合设计及施工要求 6.除锈、刷油要求:满足设计及施工验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	37	件	78.03	2,887.16	
498	刚性防水套管		[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.材质:满足设计及规范要求 3.工作管道规格:DN65 4.填料材质:满足设计及施工验收规范要求 5.孔洞大小及封堵:预留孔洞符合设计及施工要求 6.除锈、刷油要求:满足设计及施工验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	38	件	103.11	3,918.29	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
499	刚性防水套管		[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.材质:满足设计及规范要求 3.工作管道规格:DN80 4.填料材质:满足设计及施工验收规范要求 5.孔洞大小及封堵:预留孔洞符合设计及施工要求 6.除锈、刷油要求:满足设计及施工验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	40	件	122.62	4,904.83	
500	刚性防水套管		[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.材质:满足设计及规范要求 3.工作管道规格:DN150 4.填料材质:满足设计及施工验收规范要求 5.孔洞大小及封堵:预留孔洞符合设计及施工要求 6.除锈、刷油要求:满足设计及施工验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	4	件	189.50	758.02	
501	刚性防水套管		[项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管A型 2.材质:满足设计及规范要求 3.工作管道规格:DN250 4.填料材质:满足设计及施工验收规范要求 5.孔洞大小及封堵:预留孔洞符合设计及施工要求 6.除锈、刷油要求:满足设计及施工验收规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	3	件	451.47	1,354.40	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
502	管道成品支吊架及安装辅材		[项目特征] 1.名称:管道支架制作安装 2.型式:SC-41/2.0，螺栓螺母、连接件等厂家配套。支架与不锈钢管接触时，接触面加PTFE垫片（≥2mm），跨接锌带牺牲阳极（截面积≥10mm2）。 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容]	13	吨	13,759.99	178,879.83	
503	螺杆空压机		[项目特征] 1.名称:螺杆空压机（反冲洗空压机） 2.规格:排气量：1.7m3/min；排气压力0.8Mpa；功率：15KW 3.质量:满足设计及规范要求 4.备注:两个机房各一套 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆				132,426.81	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
504	精密过滤器		[项目特征] 1.名称:精密过滤器 2.规格:三级过滤（即3台），精密过滤器处理量2.0m3/min，工作压力:1.0MPa 3.质量:满足设计及规范要求 4.备注:两个机房各一套 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转	2	套	66,213.41	0.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
505	储气罐		[项目特征] 1.名称:储气罐 2.规格:工作压力0.8MPa，公称容积2.0m3，Φ1000*2860 3.质量:满足设计及规范要求 4.备注:两个机房各一套 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆				0.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
506	一体组合空压机		[项目特征] 1.名称:一体组合空压机 2.规格:永磁变频螺杆式空压机排气量1.2m³/min，排气压力0.8MPa，功率7.5kw；储气罐300L/0.8MPa，碳钢材质，4mm厚；自带冷干机，处理量1.5m³/min，压力漏点0-10°，工作压力1.0MPa；带三级过滤，四合一 3.质量:满足设计及规范要求 4.备注:两个机房各一套 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	2	套	13,585.81	27,171.62	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
507	智能中枢控制平台		[项目特征] 1.名称:智能中枢控制平台 2.规格:1#机房共用，详电气图（定制），自动监测和控制温度、水质、液位、设备运行状态、设备反冲洗，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） 3.备注:配紧急停泵按钮 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	3	套	57,966.12	173,898.37	
508	智能中枢控制平台	同512项	[项目特征] 1.名称:智能中枢控制平台 2.规格:2#机房共用，详电气图（定制），自动监测和控制温度、水质、液位、设备运行状态、设备反冲洗，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） 3.备注:配紧急停泵按钮 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆	4	套	56,460.36	225,841.45	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
509	智能中枢控制平台	同512项	[项目特征] 1.名称:智能中枢控制平台 2.规格:空气源热泵专用，详电气图（定制），自动监测和控制温度、液位、设备运行状态，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆	1	套	59,607.74	59,607.74	
510	智能控制终端		[项目特征] 1.名称:智能控制终端 2.规格:含触摸屏（定制），手动初次充水、补水、水下灯控制、泡池泄空排水，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	21	套	5,887.18	123,630.87	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
511	智能控制终端	同515项	[项目特征] 1.名称:智能控制终端 2.规格:含触摸屏（定制），手动初次充水、水下灯控制、泡池泄空排水，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆	2	套	5,784.16	11,568.32	

工程名称　　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
512	智能净化模组控制终端		[项目特征] 1.名称:智能净化模组控制终端 2.规格:（定制），自动监测和控制智能净化模组运行、设备反冲洗等，箱体采用碳钢箱体，防腐做法（喷砂除锈至Sa 2.5级，环氧富锌底漆（锌粉≥80%）60μm+环氧云铁中间漆80μm+聚氨酯面漆（耐盐雾型）60μm，总厚度≥200μm） [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	37	件	6,453.26	238,770.61	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
513	感应开关		[项目特征] 1.名称:感应开关 2.规格:专用，延迟1-15s可调节，耐腐蚀，抗干扰，防浪涌。针对温泉高盐水环境的强腐蚀性，此款感应开关以‘ 全密封 IP68 防护 + 纳米防蚀涂层’构建三重抗腐屏障，轻松抵御氯离子侵蚀与持续湿热，可智能过滤水汽、盐雾干扰，感应距离（0.5-3m）与延时（5-60s）可调，响应速度＜0.1 秒，操作体验精准顺滑。 [工作内容] 1.本体安装	22	件	1,044.98	22,989.46	
514	温显仪		[项目特征] 1.名称:温显仪 2.规格:AC/DC/12V，功率≤5w，带RS485通讯功能 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	23	台	1,358.58	31,247.36	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
515	除湿机		[项目特征] 1.名称:除湿机 2.规格:除湿量：90L/D，额定电流6.2A,额定电压220V，额定频率50HZ，最大功率1.35KW,冷媒R22，处理风量1000m3/h，两器设计：全铜亲水铝箔翅片两器，风机类型：防水涡轮风机，高风压、低噪音。电机 类型：全封闭式铜质电机 。钣材：采用防腐板材。五大智能保护：高低压保护、防冻结保护、电流过载保护、断电记忆保护、压缩机三分钟延时保护。定时功能：设置定时开机。双显功能：采用精密电脑智能控制显示屏。化霜技术：专利化霜技术，除湿无惧低温。干燥模式：一键模式：一键开始干燥除湿模式。自定义湿控：湿度10%-95%可调。自动除湿：湿度达到设定值 ，设备会自动停止工作，环境湿度高于设定值，自动启动，降低用电能耗。 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	2	台	7,585.41	15,170.82	

型号	RYCM-90C
压缩机	海立
除湿量	90L/D
额定电流	6.2A
额定电压	220V
额定频率	50Hz
测试工况	T=30℃, RH=80%
最大功率	1.35KW
冷媒	R22
处理风量	1000m³/h
机身尺寸	460*360*850mm
适用温度	5-38℃
重量	40kg

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
516	玻璃钢桥架		[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:200 X 100 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	23	米	80.38	1,832.73	
517	玻璃钢桥架		[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:300 X 100 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1. 本体安装	234	米	117.74	27,528.47	
518	玻璃钢桥架		[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:400 X 100 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1. 本体安装	1	米	150.58	135.52	
519	玻璃钢桥架		[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 规格:400 X 200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1. 本体安装	66	米	193.60	12,680.66	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
520	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:400X200 - 300X200 - 400X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	3	件	295.49	886.47	
521	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:300X200 - 300X200 - 400X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	2	件	284.17	568.34	
522	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:400X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	4	件	277.38	1,109.51	
523	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:300X200 - 200X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	240.02	240.02	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
524	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:300X200 - 300X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	251.34	251.34	
525	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:300X200 - 400X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	296.62	296.62	
526	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:400X200 - 300X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	284.17	284.17	
527	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:400X200 - 400X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	295.49	295.49	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
528	玻璃钢桥架三通		[项目特征] 1.名称:桥架三通 2.规格:400X200 - 200X200 - 400X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	3	件	277.38	832.13	
529	玻璃钢桥架四通		[项目特征] 1.名称:桥架四通 2.规格:400X200 - 300X200 - 300X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容]	1	件	333.98	333.98	
530	玻璃钢桥架四通		[项目特征] 1.名称:桥架四通 2.规格:400X200 - 300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	5	件	329.46	1,647.28	
531	玻璃钢桥架弯通		[项目特征] 1.名称:桥架弯通 2.规格:200X100 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	2	件	109.82	219.64	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
532	玻璃钢桥架弯通		[项目特征] 1.名称:桥架弯通 2.规格:300X100 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	2	件	158.50	317.00	
533	玻璃钢桥架弯通		[项目特征] 1.名称:桥架弯通 2.规格:300X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	1	件	210.58	210.58	
534	玻璃钢桥架弯通		[项目特征] 1.名称:桥架弯通 2.规格:400X200 材质:玻璃钢，耐腐蚀、耐酸碱、防火阻燃，耐老化，防发霉，防锈，不变形，含盖板，螺栓、连接片 [工作内容] 1.本体安装	10	件	259.26	2,592.63	
535	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:JHS2*4 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	529	米	13.98	7,396.51	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
536	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:JHS5*1.0 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	780	米	10.19	7,947.70	
537	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:RVVSP2*1.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	2,320	米	7.81	18,123.47	
538	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-4*2.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	1,560	米	13.98	21,812.02	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
539	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-4*4 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	510	米	21.51	10,970.54	
540	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-4*6 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	420	米	33.96	14,265.10	
541	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-4*10 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	120	米	49.81	5,977.76	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
542	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-3*2.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	1,710	米	10.53	18,004.59	
543	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR RVV-3*1.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	2,010	米	7.36	14,791.55	
544	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR RVVP-3*1 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	390	米	8.38	3,267.39	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
545	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP-3*1 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	210	米	7.93	1,664.26	
546	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV2*1.0 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	180	米	4.42	794.77	
547	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV2*1.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	120	米	6.79	815.15	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
548	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV6*1 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	1,380	米	9.06	12,498.95	
549	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV5*1.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	2,190	米	11.32	24,794.10	
550	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-5*4 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	60	米	29.44	1,766.16	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
551	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-4*35+1X16 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	20	米	178.88	3,577.60	
552	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-YJV4*16+1X10 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	10	米	99.63	996.29	
553	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR YJV-5*10 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	150	米	74.72	11,208.29	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
554	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV2*6 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	211	米	18.11	3,822.14	
555	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-RVV2*4 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	2,524	米	12.45	31,433.04	
556	电缆电线		[项目特征] 1.名称:电气配线 2.规格:RVVP2*1.5 3.材质:满足设计及规范要求 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.电力电缆头制作 3.电力电缆头安装	422	米	7.93	3,344.37	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
557	电缆电线		[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV3*1 3. 材质:满足设计及规范要求 4. 配线部位:综合考虑 5. 配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 电力电缆头制作 3. 电力电缆头安装	4,620	米	5.66	26,152.68	
558	电缆电线		[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR YJV-3×35+2*16 3. 材质:满足设计及规范要求 4. 配线部位:综合考虑 5. 配线线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 电力电缆头制作 3. 电力电缆头安装	450	米	186.80	84,062.20	
559	PVC线管		[项目特征] 1. 名称:PVC线管 2. 材质:PVC-U工业环保给水管 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	1,119	米	15.68	17,541.37	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
560	PVC线管	同564项	[项目特征] 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC-U工业环保给水管 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	460	米	17.77	8,172.39	
561	PVC线管	同564项	[项目特征] 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC-U工业环保给水管 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	86	米	22.21	1,909.85	
562	PVC线管	同564项	[项目特征] 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC-U工业环保给水管 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	58	米	27.96	1,621.41	
563	PVC线管	同564项	[项目特征] 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC-U工业环保给水管 3.规格:DN50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	659	米	33.09	21,808.71	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
564	PVC线管	同564项	[项目特征] 1.名称:PVC线管 2.材质:PVC-U工业环保给水管 3.规格:DN80 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	162	米	71.41	11,568.84	
565	三通		[项目特征] 1.名称:PVC线管三通 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN25X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	62	件	3.40	210.58	
566	三通	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管三通 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN32X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	5	件	4.53	22.64	
567	三通	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管三通 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN40X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	5	件	5.66	28.30	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
568	三通	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管三通 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN40X40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	5	件	5.66	28.30	
569	三通	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管三通 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN50X50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	22	件	8.71	191.59	
570	变径	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管变径 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN32X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	2	件	3.40	6.79	
571	变径	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管变径 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN40X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	1	件	4.53	4.53	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
572	变径	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管变径 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN50X25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	2	件	5.66	11.32	
573	弯头	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管弯头 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	189	件	3.40	641.93	
574	弯头	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管弯头 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	2	件	4.53	9.06	
575	弯头	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管弯头 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	17	件	5.66	96.23	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
576	弯头	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管弯头 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	59	件	8.71	513.82	
577	弯头	同570项	[项目特征] 1.名称:PVC线管弯头 2.材质:PVC线管，重型 3.规格:DN80 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设	12	件	22.64	271.72	
578	氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头		[项目特征] 1.名称:氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头 2、材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力1.0mpa，耐腐蚀，耐高盐 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	2	件	2,643.00	5,286.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
579	氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	7	件	2,246.00	15,722.00	
580	氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	5	件	1,385.75	6,928.76	
581	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN100-DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	7	件	2,419.00	16,933.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
582	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN80-DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	4	件	2,447.00	9,788.00	
583	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN65-DN50 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	3	件	2,401.00	7,203.00	
584	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN65-DN40 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	4	件	2,303.00	9,212.00	
585	氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐可曲挠橡胶软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	36	件	1,154.79	41,572.58	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
586	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN50-DN32 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	36	件	1,434.00	51,624.00	
587	偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头	同583项	[项目特征] 1.名称:偏心异径氟橡胶，耐腐蚀，耐高盐软接头 2.材质:软接主体：氟橡胶，内、外衬四氟橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝，法兰：304不锈钢。介质：高盐碱水，橡胶温度：120度。工作压力 3.规格:DN32-DN25 4.连接形式:法兰连接 [工作内容]	36	件	1,048.00	37,728.00	
588	PVC-C球阀		[项目特征] 1.类型:PVC-C球阀(1.0MPa) 2.材质:PVC-C 3.规格:DN50 4.连接形式:胶水粘接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	283	件	432.48	122,392.30	
589	截止阀		[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	36	件	1,365.00	49,140.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
590	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	79	件	726.00	57,354.00	
591	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	12	件	725.00	8,700.00	
592	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	24	件	1,034.00	24,816.00	
593	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	7	件	1,428.00	9,996.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
594	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	1,825.00	7,300.00	
595	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，衬氟、防腐 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	157	件	1,799.00	282,443.00	
596	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，衬氟、防腐 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	36	件	1,972.00	70,992.00	
597	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，衬氟、防腐 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	12	件	2,081.00	24,972.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
598	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，衬氟、防腐 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	32	件	2,279.00	72,928.00	
599	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，衬氟、防腐 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	3,364.00	3,364.00	
600	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	54	件	2,177.00	117,558.00	
601	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	2,521.00	7,563.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
602	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	4,099.00	16,396.00	
603	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	9	件	5,353.00	48,177.00	
604	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	10,072.00	10,072.00	
605	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	18	件	3,289.00	59,202.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
606	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	18	件	5,310.00	95,580.00	
607	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:衬氟、防腐 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	10,921.00	10,921.00	
608	真空破坏阀		[项目特征] 1.类型:真空破坏阀 2.材质:满足设计及规范要求，衬氟 3.规格:DN20，16bar 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	18	件	2,598.29	46,769.15	
609	Y型过滤器		[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:滤网不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	2	件	2,174.00	4,348.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
610	Y型过滤器		[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:滤网不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	2	件	2,760.00	5,520.00	
611	Y型过滤器		[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:滤网不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	9,282.00	37,128.00	
612	Y型过滤器		[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:滤网不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	13,732.00	82,392.00	
613	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力 1.0mpa 3.规格:DN250-DN100 4.连接形式:法兰连接	6	件	3,867.00	23,202.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
614	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN200-DN80 4.连接形式:法兰连接	10	件	2,657.00	26,570.00	
615	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN200-DN65 4.连接形式:法兰连接	4	件	2,715.00	10,860.00	
616	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN150-DN50 4.连接形式:法兰连接	4	件	1,628.00	6,512.00	
617	可曲挠橡胶接头		[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	3	件	823.00	2,469.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
618	偏心异径橡胶接头		[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN125-DN80 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	1	件	991.00	991.00	
619	可曲挠橡胶接头	同622项	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	3	件	581.00	1,743.00	
620	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN100-DN65 4.连接形式:法兰连接	5	件	905.00	4,525.00	
621	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN100-DN50 4.连接形式:法兰连接	20	件	754.00	15,080.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
622	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN80-DN65 4.连接形式:法兰连接	1	件	747.00	747.00	
623	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN80-DN50 4.连接形式:法兰连接	16	件	586.00	9,376.00	
624	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN80-DN40 4.连接形式:法兰连接	6	件	567.00	3,402.00	
625	可曲挠橡胶接头	同622项	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接	36	件	505.00	18,180.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
626	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN65-DN50 4.连接形式:法兰连接	28	件	614.00	17,192.00	
627	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN65-DN40 4.连接形式:法兰连接	3	件	585.00	1,755.00	
628	可曲挠橡胶接头	同622项	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接	18	件	309.00	5,562.00	
629	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN50-DN32 4.连接形式:法兰连接	4	件	390.00	1,560.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
630	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN40-DN25 4.连接形式:法兰连接	12	件	275.00	3,300.00	
631	偏心异径橡胶接头	同623项	[项目特征] 1.名称:偏心异径橡胶接头 2.材质:软接主体：天然橡胶，内、外衬天然橡胶，主体骨架：尼龙帘布，增压环：多股镀铜钢丝。介质：水，橡胶温度：80度。工作压力1.0mpa 3.规格:DN32-DN25 4.连接形式:法兰连接	36	件	261.00	9,396.00	
632	不锈钢截止阀		[项目特征] 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢材质 3.规格:DN20 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	118.88	475.50	
633	不锈钢截止阀		[项目特征] 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢材质 3.规格:DN25 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	158.50	951.01	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
634	不锈钢截止阀		[项目特征] 1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢材质 3.规格:DN50 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	502.00	3,012.00	
635	不锈钢球阀		[项目特征] 1.类型:不锈钢球阀 2.材质:不锈钢材质 3.规格:DN50 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	406.00	2,436.00	
636	截止阀		[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN32 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	36	件	295.00	10,620.00	
637	截止阀		[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN40 4.连接形式:丝口 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	12	件	377.00	4,524.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
638	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	66	件	469.00	30,954.00	
639	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	28	件	459.00	12,852.00	
640	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	34	件	600.00	20,400.00	
641	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN125连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	873.00	3,492.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
642	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:手柄蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	11	件	1,066.00	11,726.00	
643	涡轮蝶阀		[项目特征] 1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	20	件	1,804.00	36,080.00	
644	涡轮蝶阀		[项目特征] 1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	2,098.00	12,588.00	
645	涡轮蝶阀		[项目特征] 1.类型:涡轮蝶阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	3,411.00	10,233.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
646	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	15	件	1,646.00	24,690.00	
647	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN40 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	1,693.00	10,158.00	
648	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	43	件	1,782.00	76,626.00	
649	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	12	件	1,715.00	20,580.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
650	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	5	件	1,704.00	8,520.00	
651	手柄蝶阀		[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:蝶阀 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	14	件	600.00	8,400.00	
652	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	8	件	2,674.00	21,392.00	
653	气动蝶阀		[项目特征] 1.类型:气动蝶阀 2.材质:气动蝶阀，含气动执行器，双作用不含三联件 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	3,412.00	10,236.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
654	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:对夹式 3.规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	22	件	326.00	7,172.00	
655	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:对夹式 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	27	件	543.00	14,661.00	
656	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:对夹式 3.规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	655.00	655.00	
657	止回阀		[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:对夹式 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	866.00	2,598.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
658	止回阀		[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:对夹式 3. 规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	11	件	2,665.00	29,315.00	
659	闸阀		[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:软密封 3. 规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	2	件	618.00	1,236.00	
660	闸阀		[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:软密封 3. 规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	4	件	811.00	3,244.00	
661	闸阀		[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:软密封 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	3	件	1,039.00	3,117.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
662	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:软密封 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	1,983.00	7,932.00	
663	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:软密封 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	4	件	3,040.00	12,160.00	
664	闸阀		[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:软密封 3.规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	6	件	4,534.00	27,204.00	
665	疏水阀		[项目特征] 1.类型:疏水阀 2.材质:铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	90.57	271.72	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
666	自动排气阀		[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	135.86	407.57	
667	真空破坏阀		[项目特征] 1.类型:真空破坏阀 2.材质:16bar，铜 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	32	件	294.36	9,419.50	
668	真空破坏阀		[项目特征] 1.类型:真空破坏阀 2.材质:16bar，铜 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	3	件	373.61	1,120.83	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
669	法兰		[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN32，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,螺栓M16*120 [工作内容] 1.安装	286	件			
670	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN40，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,满足设计及规范要求,螺栓M16*120 [工作内容]	61	件			
671	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN50，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,满足设计及规范要求,螺栓M16*120 [工作内容]	738	件			

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
672	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN65，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,螺栓M16*130 [工作内容] 1.安装	682	件			
673	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN80，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,螺栓M20*130 [工作内容] 1.安装	155	件			
674	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN100，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求螺栓M20*130 [工作内容] 1.安装	332	件			
675	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN125，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求螺栓M20*140 [工作内容] 1.安装	43	件			
676	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN150，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求螺栓M20*160 [工作内容] 1.安装	64	件			
677	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN200，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,螺栓M20*180 [工作内容] 1.安装	98	件			

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
678	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN250，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求螺栓M22*180 [工作内容] 1.安装	30	件			
679	法兰	同674项	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:法兰 DN300，1.0MPa，含密封圈 3.连接形式:满足设计及规范要求,螺栓M22*180 [工作内容] 1.安装	6	件			
680	减压阀		[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:满足设计及规范要求，衬氟 3.规格:DN100，0.8-0.3MPa（深井泵出水管减压，暂定） 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	928.00	928.00	
681	减压阀		[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN50，0.8-0.3MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	2	件	2,387.00	4,774.00	
682	减压阀		[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN50，0.3-0.1MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	2	件	1,798.00	3,596.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
683	泄压阀		[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求，衬氟 3.规格:DN100，0.35MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	2,690.00	2,690.00	
684	泄压阀		[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求，衬氟 3.规格:DN100，0.2MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	2,690.00	2,690.00	
685	泄压阀		[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求，衬氟 3.规格:DN150，0.2MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	2,490.73	2,490.73	
686	泄压阀		[项目特征] 1.类型:泄压阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN65，0.2MPa 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	1	件	645.33	645.33	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
687	安全阀		[项目特征] 1.类型:安全阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN25 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装	2	件	520.79	1,041.58	
688	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN20 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	21	米	15.68	329.19	
689	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	878	米	33.09	29,056.22	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
690	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	322	米	48.77	15,703.80	
691	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	70	米	71.41	4,998.88	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
692	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	100	米	88.83	8,883.03	
693	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	258	米	141.08	36,399.52	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
694	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	53	米	306.55	16,247.24	
695	PVC-U工业环保给水管	同386项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 PVC-U工业环保给水管，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	63	米	505.11	31,822.15	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
696	PVC-U工业环保给水管三通		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	71	件	8.71	618.33	
697	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65X65 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	19	件	15.68	297.84	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
698	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	10	件	19.16	191.59	
699	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	24.38	48.77	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
700	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X20 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	27.87	55.74	
701	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	9	件	29.61	266.49	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
702	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	34.84	34.84	
703	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	60.96	60.96	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
704	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X50 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	6	件	80.12	480.73	
705	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	27	件	80.12	2,163.28	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
706	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	26	件	80.12	2,083.16	
707	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	88.83	88.83	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
708	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	120.18	240.36	
709	PVC-U工业环保给水管三通	同702项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X200 PVC-U工业环保给水管三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	249.07	498.15	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
710	PVC-U工业环保给水管变径		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200x250 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	1	件	144.57	144.57	
711	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X50 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	5	件	8.71	43.54	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
712	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	6	件	13.93	83.60	
713	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	3	件	13.93	41.80	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
714	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	5	件	40.06	200.30	
715	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X80 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	38.32	38.32	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
716	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	38.32	76.64	
717	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X150 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	8	件	88.83	710.64	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
718	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250X150 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	6	件	142.83	856.95	
719	PVC-U工业环保给水管变径	同715项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X50 PVC-U工业环保给水管变径，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	4	件	8.71	34.84	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
720	PVC-U工业环保给水管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	449	件	8.71	3,910.27	
721	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	150	件	13.93	2,090.12	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
722	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	16	件	22.64	362.29	
723	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	37	件	38.32	1,417.80	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
724	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	40	件	111.47	4,458.93	
725	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	12	件	229.91	2,758.96	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
726	PVC-U工业环保给水管弯头	同725项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 PVC-U工业环保给水管弯头，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	12	件	402.35	4,828.19	
727	PVC-U工业环保给水管顺水三通		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50X50 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	19	件	8.71	165.47	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
728	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80X80 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	24.38	24.38	
729	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X50 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	19	件	29.61	562.59	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
730	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X65 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	29.61	59.22	
731	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X80 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2	件	34.84	69.67	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
732	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	60.96	60.96	
733	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X65 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	4	件	80.12	320.49	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
734	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X100 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	12	件	88.83	1,065.96	
735	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150X150 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	4	件	120.18	480.73	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
736	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X150 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	196.82	196.82	
737	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X200 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	249.07	249.07	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
738	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250X150 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1	件	301.33	301.33	
739	PVC-U工业环保给水管顺水三通	同732项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250X250 PVC-U工业环保给水管顺水三通，1.0MPa 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	8	件	451.12	3,608.95	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
740	PE-RT Ⅱ型管		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度25mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	2,380	米	180.00	428,400.00	
741	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度25mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	2,475	米	295.00	730,125.00	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
742	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	133	米	480.00	63,840.00	
743	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	1,212	米	534.90	648,298.80	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
744	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	270	米	709.50	191,565.00	
745	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	24	米	1,145.70	27,496.80	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
746	PE-RT Ⅱ型管	同745项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 PE-RT Ⅱ型管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度35mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	512	米	1,247.00	638,464.00	
747	PE-RT Ⅱ型管三通		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100X100 PE-RT Ⅱ型管三通，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	2	件	381.45	762.90	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
748	PE-RT Ⅱ型管弯头		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN50 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度25mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	175	件	229.91	40,234.90	
749	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度25mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	172	件	303.07	52,127.71	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
750	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN80 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	8	件	515.56	4,124.51	
751	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN100 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	35	件	583.49	20,422.26	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
752	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN150 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	24	件	714.13	17,139.02	
753	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	6	件	1,079.90	6,479.39	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
754	PE-RT Ⅱ型管弯头	同753项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN250 PE-RT Ⅱ型管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度35mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	47	件	1,327.23	62,379.77	
755	PVC-C管		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 温泉用PVC-C管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	58	件	365.77	21,214.77	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
756	PVC-C管	同760项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 温泉用PVC-C管，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验	164	件	1,853.24	303,931.99	
757	PVC-C三通		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X65 温泉用PVC-C管三通，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	24	件	5,685.14	136,443.34	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
758	PVC-C变径		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200X65 温泉用PVC-C管变径，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.° c，吸热率≤0.035w/m.° c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	6	件	2,264.30	13,585.81	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
759	PVC-C弯头		[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN65 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	30	件	303.07	9,092.04	
760	PVC-C弯头	同764项	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:适用于极端高盐矿水（盐度TDS=41573mg/L） 3.材质、规格:DN200 温泉用PVC-C管弯头，1.0MPa，聚氨酯发泡保温，容重为40~60Kg/m3，导热系数≤0.035w/m.°c，吸热率≤0.035w/m.°c，吸水率≤0.03g/cm2，剪切强度>40kg/cm，抗压强度（压缩10%）>2kg/cm2，表面硬度32巴氏硬度，保温厚度30mm，外附黑夹克保护层 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装	14	件	2,316.55	32,431.77	

工程名称　郁山盐温泉农旅融合暨多村振兴开发工程（温泉水处理机电设备安装）专业分包

序号	产品名称	图片	规格型号特性	数量	单位	招标单价	总金额	备注
	总金额						18,527,102.70	