	郁山盐		衣旅融	社合暨		美兴开	发工程(盐浴中心及接待中心)消防安装及空调专业分包工程限价清单							
序号	项目名称	施工范 围 (型 号)	单位	暂定量	综合单 价 (元)	计量原则	工程范围特征	备注						
_	空调工程													
1	空调工程	详见设 计图	平方米	11312	239. 00	按照实际 建筑面积 结算	1、按设计或深化参数提供的空调的供应、运输、安装、调试;且包含空调系统的配套系统(例如:管道、阀门、风口等)。 2、单价不含空调内外机电源端口、配电箱、空开费用; 3、单价不包含空调的送回风口及检修口开口; 4、单价为全费用综合单价,包含超高费、材料、人工、措施、机具、安全、税费、保险。							
2	空调工程高空施 工费	详见设 计图	平方米	11312	8.00	按照实际 建筑面积 结算	空调工程的超高空间施工综合措施工作							
3	空调工程检测费 用		台	1	96.00	据实结算	原己安装利旧部分							
4	空调工程设备清 洗费用		台	1	196.00	据实结算	原已安装利旧部分							
5	空调工程管道清 洗费用		米	1	5.00	据实结算	原已安装利旧部分							
6	新风工程	详见设 计图	平方米	11312	47. 58	按照实际 建筑面积 结算	1、按设计或深化参数提供的空调的供应、运输、安装、调试;且包含新风系统的配套系统(例如:管道、阀门、风口等)。 2、单价为全费用综合单价,包含超高费、材料、人工、措施、机具、安全、税费、保险。							
				1		•	消防工程							
3	消防工程	详见设 计图	平方米	11312	196. 00	按照实际 建筑面积 结算	1、防火门:负责通道、设备房、水井、电井各型防火门的供货及安装,按设计需求采用钢木质防火门。 2、建筑灭火器、疏散引导箱、客房内防毒面具:按设计及业主要求进行供货及现场摆置 3、消防给水系统:负责建筑内消火栓系统管道及设备安装(包含试水试压),自动喷淋系统供水管道的采购、制作及安装,按消防规范配合装饰、顶板及墙面要求安装自动喷淋头及消火栓箱(含内配消防水带、水枪摆放)。本项目不包含建筑外围室外部分,按甲方要求将各系统管道预留至本建筑外墙1米范围内结束。 4、防排烟系统:负责自消防风机控制箱(含风机控制箱)至末端见的采购、制作及安装,达到消防规范要求。 5、应急照明系统:本建筑内的管线敷设至末端应急照明灯具及疏散指示标志的采购、制作及安装;按甲方要求额外将主线预留至本建筑外墙1米范围内结束。 6、火灾自动报警系统:负责从建筑内的报警系统主线、支线及其明敷、暗敷线管及线路的敷设,点位的安装;按甲方要求额外将主线预留至本建筑外墙1米范围内结束。 7、防火门监控系统:本建筑内的管线布设至末端电动闭门器、门磁开关采购、制作及安装,按甲方要求额外将主线预留至本建筑外墙1米范围内结束。 8、消防电源监控系统:本建筑内的管线南设至末端电源监视模块的采购、制作及安装,,按甲甲方要求额外将主线预留至本建筑外墙1米范围内结束。 9、电气火灾监控系统:本建筑内的管线布设至末端电源监视模块的采购、制作及安装,按甲方要求额外将主线预留至本建筑外墙1米范围内结束。							

4	消防工程高空施 工费	详见设 计图	平方米	11312		按照实际 建筑面积 结算		
---	---------------	-----------	-----	-------	--	--------------------	--	--