









郁山盐温泉农旅融合暨乡村振兴开发工程(盐浴中心及接待中心)门窗等材料采购限价清单

序号	产品名称	照片	规格型号	材质特征	单位	数量	限价单价 (元)	报价单价 (元)	备注
1	50平开窗固定		现场测量	(非断桥)铝材1.4厚, 信义玻璃钢6+12+6-LOWE (左右开窗) 含安装	m²	480	340.85		温泉外立面二三层
2	76-44铝合金矩形管		现场测量	2.0厚、50平开窗固定加固含安装	m	360	16.63		温泉外立面二三层
3	50固定平开+弯圆		现场测量	(非断桥)铝材1.4, 弯圆造型, 信义玻璃钢6+9+6-LOWE含安装	m²	280	394.85		服务中共心二层
4	固定玻璃窗		现场测量	外围50x100方钢甲供, 12MM单钢, 包含开启位 (水刀玻璃+气窗) 含安装	m²	420	308.45		新连廊
5	开启位		现场测量	门窗平开边匡+五金, 不分大小尺寸含安装	个	18	46.98		所有平开窗
6	窗户开洞		现场测量		个	18	300.00		
7	地弹玻璃门		1200*2400单开	12mm单钢化白玻, 上下门夹子, 1.2m不锈钢拉手, 地弹簧含安装	套	2	1584.00		温泉接待大厅一楼
8			1800*3300双开			1	3267.00		温泉接待大厅过道一楼
9			1190*3000单开			2	1963.50		酒店接待大厅一楼
10			4500*3000四开			1	7425.00		温泉接待大厅餐厅至露台
11	感应玻璃门		3600*2400	框150*50铝材*3.0厚, 固定门12MM单钢化白玻。 电源: 220V电机功率: 65W。 标配配件: 双轨道、双开门、止位轮接线端子。	套	1	21254.40		温泉接待大厅一楼

12			3600*3000	2个遥控松下84200传感器 含安装含安装。 现场勘察、现场测量、现场定方案， 编制方案业主选择后定制。		1	23544.00		酒店接待大厅一楼
13	玻璃（更换）		现场测量	6+12+6-LOWE, 压条更换	m²	146	250.00		原建筑损坏的更换
14	不锈钢包边		0.8	含安装	m²	30	410.40		电机外框收口
15	门厅钢结构		详见专业施工图，现场测量	1、按设计要求或深化参数提供钢结构材料（Q235B材质）采购，运输，预埋件制作安装、主钢柱制作安装，钢梁制作安装、钢筋行架楼承板制作安装。 2、单价为全费用综合单价，包含机械（吊车、剪刀车）配合费、材料、人工、措施、机具、安全、税费、保险、探伤、焊缝、涂层、防火涂料检测。 3、包含基础开挖（人工、挖机）达到设计要求，基础混凝土浇筑（只包含人工，混凝土材料由甲方提供） 4、包含楼承板的钢筋、混凝土浇筑、防水、盖瓦。 5、不包含玻璃、内外装修。	m²	294.57	1958.11		
16	不锈钢加工栏杆		现场测量	扶手63圆管、厚度2.5，柱子51圆管、厚度2.0，副管38圆管、厚度1.5，小管25圆管、厚度1.2，304材质含安装	M	680	418.00		

17	不锈钢排水槽		2mm. 起始深度80mm, 最深处150mm. 坡度1%	304材质	M	150	135.00		
18	不锈钢水算子		2mm. 23*20mm	304材质	M	150	58.32		
19	玻璃栏杆		设计、现场测量	304材质, 6+6钢化玻璃 超高玻璃总高1.70米	M	120	1188.00		
20	成品卫生间隔断		高2.4米, 高3米	铝蜂窝板, 包含五金304不锈钢配套安装件, 含安装 (不含钢结构)	m²	365	669.60		
21	小便斗隔断		400*900	铝蜂窝板, 铝合金包边, 含安装 (不含钢结构)	块	18	241.06		
22	套装门		现场测量(超高)	门扇纯平板造型, 边框实木框架, 表面4.5厘高密板, 中间H条填充, 门套32厚, 实木边框, 中间板条填充。	m²	480	767.37	颜色和木纹墙板同色 	

23	单面门楣板			配套套装门的色系与材质	m²	199.2	330.48		
24	五金加安装			拉手、合页、墙吸等	套	166	231.34		
25	门锁			独特的双舌锁定系统，确保门锁牢固稳定，有效防止意外开门；便捷单手操作，推拉切换自如，使用流畅无阻；防水防潮设计，严密防护内部机械结构，无惧水汽侵蚀。	套	166	194.40		
26	垭口套（单独门套）		现场测量	实木复合免漆材质与套装门同色，含安装	m	186	115.78		颜色和木纹墙板同色

备注：包括但不限于人工费、机械费、材料费、税金（13%增值税专票）、利润、管理费、措施费、安全文明施工费、一般风险费、规费
等一切费用。