

江汇公司办公室安全隐患整改项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 179,708.82

(大写): 壹拾柒万玖仟柒佰零捌元捌角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 4140.07

(大写): 肆仟壹佰肆拾元零柒分

招 标 人: \_\_\_\_\_ (单位盖章)      工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_ (单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      复 核 人: \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

时间:          年    月    日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	建筑工程							
1	011605001001	平面块料拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	238.88	5.77	1378.34		
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	238.88	5.52	1318.62		
3	010103002001	废渣弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种：拆除废渣 2. 运距：5KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.94	88.06	1051.44		
4	011102003001	仿古地砖楼面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿古地砖（甲供） [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	238.88	47.79	11416.08		
本页小计								15164.48	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011406001001	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 刮腻子遍数：腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	68.31	20.23	1381.91	
6	011302001001	蜂窝铝板天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：蜂窝铝板天棚 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	238.88	197.67	47219.41	
7	030412004001	筒灯	[项目特征] 1. 名称：筒灯（甲供） 2. 型号：6寸 [工作内容] 1. 本体安装	套	201	25.43	5111.43	
8	011304001001	5cm宽LED嵌入式线性灯	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸：5cm宽LED嵌入式线性灯（甲供） [工作内容] 1. 安装、固定	m <sup>2</sup>	176.54	47.25	8341.52	
本页小计							62054.27	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	011501001001	办公桌+柜子	[项目特征] 1. 品种:办公桌+柜子 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	套	4	3100	12400		
10	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品木踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	94.84	17.72	1680.56		
11	011501001002	办公桌	[项目特征] 1. 品种:办公桌 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆	套	29	1000	29000		
12	030404035001	强电插座	[项目特征] 1. 名称:强电插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	27	188.07	5077.89		
13	030502012001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:弱电插座 [工作内容] 1. 端接模块 2. 安装面板	个	27	61.29	1654.83		
本页小计							49813.28		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	030411001001	配管pvc25	[项目特征] 1. 名称:配管pvc25 2. 敷设方式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	670	11.59	7765.3		
15	030411004001	配线BV4	[项目特征] 1. 名称:配线BV4（甲供） [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	250	0.84	210		
16	030502005001	网线	[项目特征] 1. 名称:网线（甲供） [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	300	2.21	663		
17	030411004002	配线BV2.5	[项目特征] 1. 名称:配线BV2.5（甲供） [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	300	1.16	348		
18	030411004003	配线BV6	[项目特征] 1. 名称:配线BV6（甲供） [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	120	0.87	104.4		
本页小计							9090.7		



## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					2844.05		
1	011703001001	垂直运输	[工作内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1	2844.05	2844.05		
本页小计								2844.05	
合 计								2844.05	

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	2926.39			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	4140.07			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	417.09			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：江汇公司办公室安全隐患整改项目

第 2 页 共 2 页

合 计	7483.55		
-----	---------	--	--





