

彭水县蚩尤九黎城公租房外围网安装  
项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 291836.83

(大写): 贰拾玖万壹仟捌佰叁拾陆元捌角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 6492.64

(大写): 陆仟肆佰玖拾贰元陆角肆分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设工程-全费用

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	D	市政工程							
1	040101001001	一般土石方开挖	<p>[项目特征]</p> 1. 土石类别:综合考虑 2. 挖土石深度:综合考虑 3. 开挖方式:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 5. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 <p>[工作内容]</p> 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1102	27.24	30018.48		
本页小计								30018.48	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设工程-全费用

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	040101002003	人工挖渠道沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 场内运距：综合考虑 5. 此全费用综合单价：包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	620.4	75.18	46641.67		
本页小计								46641.67	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设工程-全费用

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040101003002	人工挖围网基坑土方	[项目特征] 1. 土类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 开挖方式：人工开挖 4. 场内运距：综合考虑 5. 此全费用综合单价：包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	11.75	79.82	937.89		
本页小计								937.89	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设工程-全费用

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040103001001	土石方回填	<p>[项目特征]</p> <p>1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:综合考虑 3. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距:综合考虑 5. 此全费用综合单价:包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输 2. 回填 3. 压实</p>	m3	1130	7.26	8203.8		
5	010501003001	围网C20基础	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20 3. 此全费用综合单价:包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	m3	11.75	603.48	7090.89		
本页小计								15294.69	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建设工程-全费用

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
6	04B001	围网	[项目特征] 1. 钢管:详设计 2. 刷漆防腐:满足规范及设计要求 3. 其他:满足规范及设计要求 4. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 采购、运输、安装、清理	m2	1638	115.2	188697.6		
7	04B003	成品不锈钢栏杆	[项目特征] 1. 钢管:详设计 2. 刷漆防腐:满足规范及设计要求 3. 其他:满足规范及设计要求 4. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 采购、运输、安装、清理	m	45	227.7	10246.5		
本页小计								198944.1	
合 计								291836.83	







