彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（停车场、护坡）劳务工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 3017311.65

(大写)： 叁佰零壹万柒仟叁佰壹拾壹元陆角伍分

其中:安全文明施工费用(小写)： 0

(大写)： 零元整

招 标 人： （单位盖章）

工程造价咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

审 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（停车场、护坡）劳务

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（停车场、护坡）劳务	3017311.65			184446.76
合 计		3017311.65			184446.76

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（停车场、护坡）劳务

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务	219135.70			13725.33
2	彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务	2798175.95			170721.43
合 计		3017311.65			184446.76

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	189731.11	
1.1	A停车场1785M2及场坪235M2	61601.56	
1.2	C附属设施	62866.37	
1.3	D人工开采砂石料	65263.18	
2	措施项目费	8678.79	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	13725.33	—
5	税金	7000.47	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		219,135.70	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	8678.79	
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	548.87	
措施项目费合计=1+2		8678.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	停车场1785M2及场坪235M2						
1	040203007001	15cm厚C20混凝土（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	2020	20.67	41753.4	
2	010101002001	挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 [项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:一般开挖	m3	1010	3.91	3949.1	
3	010507007001	C15砼石墩（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.构件的类型:零星构件 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.1	289.76	28.98	
本页小计							45731.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010507004001	C15砼梯坎（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	1.05	303.11	318.27	
5	010403004001	M7.5浆砌片石挡土墙（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输 [项目特征] 1.石料种类、规格:MU30 2.勾缝要求:一般勾缝 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	83.8	182.39	15284.28	
6	040501001001	1-40cm涵洞（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 [项目特征] 1.规格:400mm 成品 2.接口方式:平接	m	5	25.43	127.15	
本页小计							15729.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011601001001	拆除砖墙	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 [项目特征] 1.砌体材质:标准砖 2.拆除高度:均高2米	m3	3.13	44.85	140.38	
	C	附属设施						
1	050201003001	路牙铺设（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 [项目特征] 1.路牙材料种类、规格:成品混凝土路缘石 2.砂浆强度等级:M10	m	767	12.77	9794.59	
2	050102012001	草坪铺装（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.栽植 2.养护 [项目特征] 1.草皮种类:材料甲供不计 2.铺种方式:人工铺筑	m2	1972	7.73	15243.56	
3	010103001001	回填方（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 [项目特征] 1.密实度要求:人工松铺 2.填方材料品种:普土	m3	717	8.26	5922.42	
本页小计							31100.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010505003002	10cm厚C15砼人行便道（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	41.8	152.9	6391.22	
5	010505003003	10cm厚C15砼面层恢复（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	1.5	152.9	229.35	
6	011702032001	电力井（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 [项目特征] 1.检查井规格:预制混凝土井，含井盖	座	4	731.12	2924.48	
本页小计							9545.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040501004001	DN300波纹管安装（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 [项目特征] 1.材质及规格:双壁波纹管 2.铺设深度:大于1.0米	m	40	15.83	633.2	
8	010507003001	电缆沟、地沟（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	0.75	171.68	128.76	
9	011102003001	青砖恢复（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2 2.面层材料品种、规格、颜色:同原有人行道	m2	4	35.53	142.12	
本页小计							904.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010401003001	砖砌围墙（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 [项目特征] 1.墙体类型:标准砖	m3	7.66	265.36	2032.66	
11	011201001001	墙面抹灰（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 [项目特征] 1.墙体类型:标准砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:1:3	m2	57.82	24.71	1428.73	
12	010505003001	C15砼盖板（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	1.64	152.9	250.76	
本页小计							3712.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	050101009001	种植土回(换)填（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 [项目特征] 1.回填土质要求:种植土	m3	6.54	10.62	69.45	
14	010505003004	10cm厚C15砼人行便道（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	9.3	152.9	1421.97	
15	010101002002	挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 [项目特征] 1.土壤类别:普土	m3	13.75	3.91	53.76	
16	010102001001	挖一般石渣（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 [项目特征] 1.岩石类别:石渣 2.开挖方式:机械开挖	m3	31.25	6.06	189.38	
本页小计							1734.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	010507004002	C15砼梯坎（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	14.72	303.11	4461.78	
18	010501002001	C15砼片石梯步基础（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	72	144.71	10419.12	
19	010507007002	C15砼立柱（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	2.88	289.76	834.51	
20	010403006001	成品石材栏杆（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输 [项目特征] 1.石料种类、规格:成品	m	2.4	67.71	162.5	
本页小计							15877.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	010403006002	混凝土栏杆拆除	[工作内容] 1.废渣运输 2.机械拆除	m	2.4	55.02	132.05	
	D	人工开采砂石料						
1	010101002003	人工开采片石、块石（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[工作内容] 1.块石人工开采 2.块石人工清捡 3.人力运输 4.堆放 [项目特征] 1.开挖方式:人工	m3	98	68.27	6690.46	
2	010102001003	人工配合机械采碎石（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 [项目特征] 1.开挖方式:人工	m3	372	94.86	35287.92	
3	010102001002	人工配合机械采砂（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 [项目特征] 1.开挖方式:人工配合机械	m3	231	100.8	23284.8	
本页小计							65395.23	
合　计							189731.11	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	8129.92			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.42	548.87			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					8678.79			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目（遗留部分）劳务

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	13725.33
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7000.47
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	6364.06
2.2	附加税	增值税	10	636.41
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				20725.8

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2428583.84	
1.1	A场坪1205M2	8453.08	
1.2	B1.2M宽人行便道176M	15632.71	
1.3	C1.5M宽步道555M	834434.47	
1.4	D透水混凝土路面（含停车场、场坪）	146061.45	
1.5	E护坝	551041.28	
1.6	H人工开采砂石料	872960.85	
2	措施项目费	109480.74	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费	170721.43	—
5	税金	89389.94	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		2,798,175.95	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	109480.74	
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	建设工程竣工档案编制费	6900.72	
措施项目费合计=1+2		109480.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	场坪1205M2						
1	010101002002	挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:机械开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	602.5	3.91	2355.78	
2	040202011002	15cm厚块石基层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.厚度:15cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1205	5.06	6097.3	
	B	1.2M宽人行便道176M						
1	010101002001	人工挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	42.24	39.86	1683.69	
本页小计							10136.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040202011001	5cm厚碎石垫层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.厚度:5cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	158.4	6.09	964.66	
3	010505003001	10cm厚C15砼人行便道（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	21.12	158.29	3343.08	
4	010403004001	M7.5浆砌片石挡土墙（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.石料种类、规格:MU30 2.砂浆强度等级、配合比:7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输	m3	52.8	182.6	9641.28	
	C	1.5M宽步道555M						
本页小计							13949.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010403004002	M10浆砌条石挡墙（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.石料种类、规格: MU30毛条石 2.砂浆强度等级、配合比:M10 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 7.材料运输	m3	375.7	191.3	71871.41	
2	010501001004	C20埋石混凝土基础（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	679.8	144.71	98373.86	
3	010504004001	C20片石砼挡墙（仰斜式）（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石砼 2.附属:含泄水孔、沉降缝等附属 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1905.4	232.09	442224.29	
本页小计							612469.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010101002005	挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:机械 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	932.64	3.91	3646.62	
5	010102001003	挖一般石方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.岩石类别:次坚石 2.开挖方式:机械凿打 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输	m3	225.66	66.71	15053.78	
6	010103001002	墙背路面土石回填（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.填方材料品种:回填石方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1034	8.98	9285.32	
7	010403B02001	砂石滤沟、滤层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.填方材料品种:回填砂砾石 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	414	66.07	27352.98	
本页小计							55338.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010507004002	C20砼梯坎（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.46	369.82	3128.68	
9	010501002005	C20砼片石梯步基础（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	116.7	144.71	16887.66	
10	010505003002	15cm厚C20砼人行便道（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	124.9	140.59	17559.69	
11	040309003001	混凝土仿木栏杆（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.规格尺寸:高1.2M [工作内容] 1.制作、运输、安装	m	555	203.25	112803.75	
本页小计							150379.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010101002003	人工挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	15	39.86	597.9	
13	010507004001	C20砼梯坎（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.23	369.82	1564.34	
14	010501002001	C20砼片石梯步基础（含劳务、机械及辅材）	[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	58.35	144.71	8443.83	
15	010403006001	成品石材栏杆（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.石料种类、规格:成品 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 6.材料运输	m	12	470.03	5640.36	
	D	透水混凝土路面（含停车场、场坪）						
本页小计							16246.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040203007001	15cm厚透水混凝土路面（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15CM 3.排水管道:PE打孔排水管道 间距10-20M [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缩 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.安装PE排水管 9.路面养护	m2	4695	31.11	146061.45	
	E	护坝						
1	010101002004	挖一般土方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.土壤类别:普土 2.开挖方式:机械开挖 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	1117.6	3.91	4369.82	
2	010102001002	挖一般石方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.岩石类别:次坚石 2.开挖方式:机械凿打 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输	m3	279.4	66.71	18638.77	
本页小计							169070.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001001	回填方（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.填方材料品种:回填石方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	419.1	8.98	3763.52	
4	010501001003	C20埋石混凝土垫层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	558.8	144.71	80863.95	
5	010501001001	20厘米厚C20混凝土垫层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	274.65	240.51	66056.07	
6	010501002002	C20埋石混凝土坝体（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1289.43	144.71	186593.42	
本页小计							337276.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010501001002	20厘米厚C20混凝土基层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	236.5	158.46	37475.79	
8	040308001001	水泥砂浆保护层（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.砂浆配合比:1:3 2.部位:基层上 3.厚度:按设计 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面	m2	1573.2	12.81	20152.69	
9	050202003001	河卵石贴面（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.卵石粒径:10-30m [工作内容] 1.修边坡 2.铺卵石	m2	1434.36	87.34	125277	
10	050201013001	青条石汀步（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.石料种类、规格:青条石 [工作内容] 1.基层整理 2.石材加工 3.砂浆调运 4.砌石	m2	104.4	19.14	1998.22	
本页小计							184903.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	010501002003	C20埋石混凝土基础（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.混凝土种类:片石砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	27.4	144.71	3965.05	
12	050201002001	青条石梯步（含劳务、机械及辅材）	[项目特征] 1.垫层厚度、宽度、材料种类:0.15*0.35*1.2青条石 [工作内容] 1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护	m2	28.8	65.52	1886.98	
	H	人工开采砂石料						
1	010101002006	人工开采片石、块石（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[项目特征] 1.开挖方式:人工 [工作内容] 1.块石人工开采 2.块石人工清捡 3.人力运输 4.堆放	m3	1532.8	72.16	110606.85	
2	010102001004	人工配合机械采碎石（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[项目特征] 1.开挖方式:人工配合机械 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输	m3	5747.58	100.58	578091.6	
本页小计							694550.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010102001005	人工配合机械采砂（含劳务、机械及辅材。注：无主材）	[工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 [项目特征] 1.开挖方式:人工配合机械	m3	1828	100.8	184262.4	
本页小计							184262.4	
合　计							2428583.84	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	102580.02			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.42	6900.72			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					109480.74			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：彭水自治县郁山镇2026年特色旅居场镇管沟建设以工代赈项目(新增部分)劳务

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	170721.43
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		89389.94
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	81263.58
2.2	附加税	增值税	10	8126.36
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				260111.37