

彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程
(一期) 项目给水搬迁工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2,653,491.26

(大写): 贰佰陆拾伍万叁仟肆佰玖拾壹元贰角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 64223.43

(大写): 陆万肆仟贰佰贰拾叁元肆角叁分

招 标 人:	_____	工程造价 咨 询 人:	_____
	(单位盖章)		(单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人:	_____	法定代理人 或其授权人:	_____
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人:	_____	复 核 人:	_____
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011001003002	聚乙烯闭孔泡沫板安装	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 厚度:30mm 3. 其他:满足规范和设计要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 板安装	m2	48	13.75	660	
12	031001002002	10mm厚DN400涂塑焊接螺旋钢管安装	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:10mm厚DN400涂塑焊接螺旋钢管 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范和设计要求 6. 警示带形式:满足规范和设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	836	555.99	464807.64	
		附属设施						
本页小计							465467.64	

人材机价差表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	0.208	115	127	12	2.5	
2	000300040	土石方综合工		工日	559.976	100	111	11	6159.74	
3	000300060	模板综合工		工日	22.978	120	131	11	252.76	
4	000300070	钢筋综合工		工日	450.2238	120	131	11	4952.46	
5	000300080	混凝土综合工		工日	391.3602	115	126	11	4304.96	
6	000300150	管工综合工		工日	397.6236	125	136	11	4373.86	
7	000500030	工业管道综合工		工日	28.614	130	141	11	314.75	
8	000500080	绝热综合工		工日	1.56	125	136	11	17.16	
9	000700010	市政综合工		工日	810.8435	115	126	11	8919.28	
10	010100013	钢筋		t	39.1812	3070.18	3077.32	7.14	279.75	
11	010100300	钢筋	Φ10以内	t	4.8513	2905.98	3077.32	171.34	831.22	
12	011700010	工字钢	综合	t	1.0116	2820.51	3293.81	473.3	478.79	
13	012100010	角钢	综合	kg	33.8832	2.78	3.32	0.54	18.3	
14	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.296	3.08	3.73	0.65	0.19	
15	012901751	热轧厚钢板	20	kg	2.272	3.12	3.32	0.2	0.45	
16	041300010	标准砖	240×115×53	千块	1.5856	422.33	461.82	39.49	62.62	
17	042902310@1	预制混凝土构件C25		m3	2.828	423	610.62	187.62	530.59	
18	050100500	原木		m3	4.0461	982.3	2131.86	1149.56	4651.23	
19	144108200	植筋胶泥		kg	420.09	12.82	15.93	3.11	1306.48	
20	334100460	成品球墨铸铁爬梯		个	4.004	6.83	6.1	-0.73	-2.92	
21	341100100	水		m3	1068.112	4.42	3.98	-0.44	-469.97	
22	341100120	水		t	0.578	4.42	3.98	-0.44	-0.25	
23	341100400	电		kW·h	697.0422	0.7	0.48	-0.22	-153.35	
24	360102300@1	铸铁井盖、井座	Φ800 重型	套	4	444.44	761.06	316.62	1266.48	
25	840101050	现浇混凝土	C25	m3	837.375	320	453	133	111370.88	
26	84020105	预拌混凝土C25		m3	93.38	257.28	453	195.72	18276.33	

人材机价差表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程(一期)项目给水搬迁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	0.21	127	26.42
2	土石方综合工	工日	559.98	111	62157.34
3	模板综合工	工日	22.98	131	3010.12
4	钢筋综合工	工日	450.22	131	58979.32
5	混凝土综合工	工日	391.36	126	49311.39
6	管工综合工	工日	397.62	136	54076.81
7	工业管道综合工	工日	28.61	141	4034.57
8	绝热综合工	工日	1.56	136	212.16
9	市政综合工	工日	810.84	126	102166.28
	小计				333974.41
二	材料				
1	其他材料费	元	2286.41	1	2286.41
2	其他材料费	元	3638.78	1	3638.78
3	钢筋	t	39.18	3077.32	120573.09
4	钢筋Φ10以内	t	4.85	3077.32	14929
5	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	21.48	3.08	66.17
6	镀锌铁丝 Φ4	kg	67.95	3.08	209.28
7	六角空心钢综合	kg	5.21	3.93	20.49
8	工字钢综合	t	1.01	3293.81	3332.02
9	角钢综合	kg	33.88	3.32	112.49
10	热轧厚钢板8~15	kg	0.3	3.73	1.1
11	热轧厚钢板20	kg	2.27	3.32	7.54
12	橡胶板1~3	kg	0.04	5.81	0.21
13	石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	6.18	13.25	81.89
14	塑料薄膜	m2	73.55	0.45	33.1
15	棉纱	kg	18.24	9.64	175.88
16	六角螺栓带螺母M27×95	套	0.96	5.85	5.62
17	六角螺栓带螺母M30×130	套	5.12	8.55	43.78
18	精制六角螺栓	kg	0.04	6.79	0.24
19	圆钉综合	kg	25.32	6.6	167.12
20	尼龙砂轮片 Φ100	片	45.39	1.93	87.61
21	铁砂布	张	0.17	0.83	0.14
22	低碳钢焊条综合	kg	804.64	4.19	3371.44
23	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	4.19	0.03
24	低碳钢焊条J427 Φ3.2	kg	1.65	4.7	7.76
25	合金钢钻头	个	73.88	17.09	1262.63
26	合金钢钻头一字型	个	3.26	25.56	83.27
27	铁件综合	kg	15.02	3.68	55.28

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
28	标准砖240×115×53	千块	1.59	461.82	732.26
29	预制混凝土构件C25	m3	2.83	610.62	1726.83
30	原木	m3	4.05	2131.86	8625.72
31	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.97	6.97	13.72
32	二硫化钼	kg	0.33	37.18	12.27
33	脱模剂	kg	11.01	0.94	10.35
34	氧气	m3	423.91	3.26	1381.96
35	乙炔气	kg	141.49	12.01	1699.35
36	植筋胶泥	kg	420.09	15.93	6692.03
37	焊接钢管DN20	m	0.05	2.85	0.14
38	焊接钢管DN40	m	0.65	9.48	6.18
39	热轧无缝钢管D22×2.5	m	0.1	5.64	0.56
40	输水软管 φ 25	m	0.2	5.13	1.03
41	高压胶皮风管 φ 25-6P-20m	m	0.36	7.69	2.78
42	橡胶管D13~50	m	32.58	14.1	459.38
43	橡胶软管DN20	m	0.02	2.13	0.04
44	塑料给水管管件DN200	个	1.48	47.01	69.57
45	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	0.2	16.23	3.25
46	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.01	21.17	0.3
47	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.01	21.37	0.13
48	压力表Y-100 0~6MPA	块	0.2	72.65	14.53
49	压力表弯管DN15	个	0.01	5.3	0.03
50	压力表补芯	个	0.2	8.97	1.79
51	成品球墨铸铁爬梯	个	4	6.1	24.42
52	水	m3	1068.11	3.98	4251.08
53	水	t	0.58	3.98	2.3
54	电	kW·h	697.04	0.48	334.58
55	木模板	m3	1.07	1581.2	1688.56
56	木支撑	m3	0.26	1623.93	429.04
57	铸铁井盖、井座 φ 800 重型	套	4	761.06	3044.24
58	现浇混凝土C25	m3	837.38	453	379330.88
59	材料费调整	元	-0.14	1	-0.14
60	预拌混凝土C25	m3	93.38	453	42301.14
61	商品砼C20	m3	4.47	443	1978.44
62	干混商品砌筑砂浆M5	t	1.33	180	238.5
63	干混商品抹灰砂浆M10	t	0.22	215	46.7
64	干混商品砌筑砂浆M10	t	1.96	197	386.91
	小计				606063.22
三	机械				

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
1	安拆费及场外运费	元	2503.84	1	2503.84
2	柴油	kg	3485.04	8.77	30563.8
3	电	kW·h	13230.06	0.48	6350.43
4	机上人工	工日	152.75	131	20010.59
5	检修费	元	5103.58	1	5103.58
6	机械费调整	元	-0.14	1	-0.14
7	其他费用	元	394.88	1	394.88
8	维护费	元	11469.27	1	11469.27
9	折旧费	元	14195.35	1	14195.35
10	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.08	896.53	72.8
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.09	1300.76	111.87
12	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	28.36	23.93	678.65
13	风动凿岩机手持式小	台班	73.95	12.25	905.84
14	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	43.04	1372.69	59085.24
15	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	13.87	821.81	11395.55
16	汽车式起重机提升质量(t)12大	台班	2.09	920.97	1926.85
17	吊装机械(综合)大	台班	1.14	469.08	532.87
18	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.02	516.93	12.41
19	载重汽车装载质量(t)8大	台班	8.23	596.78	4913.29
20	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小	台班	3.65	198.07	723.31
21	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.09	241.41	20.81
22	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	1.13	34.27	38.74
23	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	3.45	34.79	119.92
24	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	9.48	23.02	218.34
25	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	1.65	20.53	33.84
26	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	1.62	20.28	32.86
27	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.01	27.55	0.39
28	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.01	15.36	0.09
29	试压泵压力(Mpa)60小	台班	1.53	20.61	31.49
30	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	94.7	56.94	5392.17
31	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	13.43	69.03	926.95
32	热熔对接焊机直径(mm)250小	台班	0.52	19.23	10
33	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	1.26	15.66	19.66
34	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	9.6	23.68	227.25
35	电焊机(综合)小	台班	0.34	57.94	19.93

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水新城至摩围山旅游道路及安全提升工程（一期）项目给水搬迁工程

单位：元

[illegible]