

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至900章清单			2104831		100.00	
	清单 第100章 总则			90088		4.28	
101	通则			9196		0.44	
101-1	工程保险			9196		0.44	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	6196	6196.00	0.29	(2014743+30221+20450)*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	3000	3000.00	0.14	1000000*0.3%
102	工程管理			30221		1.44	
102-2	安全生产费	总额	1.000	30221	30221.00	1.44	2014743*1.5%
103	临时工程与设施			30221		1.44	
103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	20147	20147.00	0.96	2014743*1%
103-7	拌和设备安拆	总额	1.000	10074	10074.00	0.48	2014743*0.5%
104	标准化工地建设			20450		0.97	
104-1	标准化工地建设费	总额	1.000	20450	20450.00	0.97	(2014743+30221)*1%
	清单 第200章 路基			71789		3.41	
202	场地清理			71789		3.41	
202-2	挖除旧路面			31599		1.50	
-a	水泥混凝土	m3	1020.650	31599	30.96	1.50	
202-2	挖除旧路面（沥青混凝土）			40190		1.91	
-b	沥青混凝土	m3	1298.130	40190	30.96	1.91	
	清单 第300章 路面			1890992		89.84	
308	透层、粘层和封层			114885		5.46	
308-1	透层			86196		4.10	
-a	乳化沥青	m2	12981.300	86196	6.64	4.10	
308-2	粘层			28689		1.36	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

第 2 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
-a	乳化沥青	m2	12981.300	28689	2.21	1.36	
309	沥青混凝土面层			1327889		63.09	
309-1	普通沥青混凝土面层			1327889		63.09	
-b	细粒式沥青混凝土			551402		26.20	
-5	厚40mm	m3	515.252	551402	1070.16	26.20	
-c	中粒式沥青混凝土			776487		36.89	
-3	厚60mm	m3	778.878	776487	996.93	36.89	
312	水泥混凝土面板			448218		21.29	
312-1	普通水泥混凝土面板			448218		21.29	
-a	水泥混凝土面板	m2	5103.250	448218	87.83	21.29	
	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线			51962		2.47	
605	道路交通标线			51962		2.47	
605-1	热熔型涂料路面标线			51962		2.47	
-a	普通型	m2	920.000	51962	56.48	2.47	
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2104831		100.00	
	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
	暂列金额(不计日工总额)						
	投标报价			2104831		100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-3 总 预 算 汇 总 表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

第 1 页

共 1 页

01-1 表

[illegible]

编制:

复核:

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线					%	数量
1001001	人工	工日	101.00	548.904	23.188	497.196	28.520						
1051001	机械工	工日	101.00	325.777	71.341	241.832	12.604						
2001001	HPB300钢筋	t	3251.58	0.015		0.015							
2003004	型钢	t	3156.64	0.005		0.005							
3001001	石油沥青	t	4750.00	153.265		153.264							
3001005	乳化沥青	t	3950.00	24.080		24.080							
3003001	重油	kg	3.59	17585.779		17585.797							
3003002	汽油	kg	8.29	754.991		423.335	331.658						
3003003	柴油	kg	7.44	7781.044	3599.529	4181.527							
3005001	煤	t	521.24	0.103		0.102						1.00	0.001
3005002	电	kW·h	0.50	16878.497		16878.520							
3005004	水	m3	2.72	153.090		153.090							
4003002	锯材	m3	1504.42	0.306		0.306							
5009008	热熔涂料	kg	6.80	4314.800			4314.800						
5503005	中(粗)砂	m3	106.50	490.838		478.866						2.50	11.972
5503013	矿粉	t	155.34	130.867		127.055						3.00	3.812
5503015	路面用石屑	m3	106.80	506.896		501.877						1.00	5.019
5505013	碎石(4cm)	m3	93.00	872.680		864.040						1.00	8.640
5505017	路面用碎石(1.5cm)	m3	93.00	1118.310		1107.238						1.00	11.072
5505018	路面用碎石(2.5cm)	m3	93.00	335.928		332.602						1.00	3.326
5509001	32.5级水泥	t	330.00	396.387		392.462						1.00	3.925
6007003	反光玻璃珠	kg	3.12	880.440			880.440						

编制：
 复核：

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线					%	数量
7801001	其他材料费	元	1.00	3459.270		1672.630	1786.640						
7901001	设备摊销费	元	1.00	7348.591		7348.591							
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	873.65	11.534		11.534							
8001030	2. 0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1490.67	18.550	18.550								
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	579.94	20.950		20.950							
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	828.60	1.168		1.168							
8003047	30t/h内沥青混合料拌和设备	台班	4847.92	19.592		19.592							
8003070	热熔标线设备	台班	782.41	4.324			4.324						
8003077	2. 5-4. 5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1325.19	2.092		2.092							
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	246.26	36.844		36.844							
8003085	混凝土电动切缝机	台班	198.37	12.763		12.763							
8005032	8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1666.59	8.166		8.166							
8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	699.68	11.840		11.840							
8007003	4t以内载货汽车	台班	464.82	3.956			3.956						
8007012	5t以内自卸汽车	台班	568.96	10.101		10.101							
8007015	10t以内自卸汽车	台班	753.91	54.889	34.241	20.648							
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1099.59	7.552		7.552							

编制： 复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总															90088	
2	101	通则															9196	
3	101-1	工程保险															9196	
4	-a	建筑工程一切险	总额	1.000	6196					6196							6196	6196.00
5	-b	第三者责任险	总额	1.000	3000					3000							3000	3000.00
6	102	工程管理															30221	
7	102-2	安全生产费	总额	1.000	30221					30221							30221	30221.00
8	103	临时工程与设施															30221	
9	103-4	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	20147					20147							20147	20147.00
10	103-7	拌和设备安拆	总额	1.000	10074					10074							10074	10074.00
11	104	标准化工地建设															20450	
12	104-1	标准化工地建设费	总额	1.000	20450					20450							20450	20450.00
13		清单 第200章 路															71789	
14	202	场地清理															71789	
15	202-2	挖除旧路面															31599	
16	-a	水泥混凝土	m3	1020.650	24783		1031		23533	24564		372	601	1538	1911	2609	31599	30.96
17	202-2	挖除旧路面（沥青															40190	
18	-b	沥青混凝土	m3	1298.130	31525		1311		29935	31246		473	765	1957	2431	3318	40190	30.96

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42 (%)	税率 9 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19		清单 第300章 路															1890992	
20	308	透层、粘层和封层															114885	
21	308-1	透层															86196	
22	-a	乳化沥青	m2	12981.300	60947			71323	753	72076		507	1822	34	4695	7122	86196	6.64
23	308-2	粘层															28689	
24	-a	乳化沥青	m2	12981.300	20293			23792	215	24007		168	607	10	1563	2372	28689	2.21
25	309	沥青混凝土面层															1327889	
26	309-1	普通沥青混凝土面															1327889	
27	-b	细粒式沥青混凝土															551402	
28	-5	厚40mm	m3	515.252	439527		6448	389296	54878	450622		4176	13021	4167	33889	45529	551402	1070.16
29	-c	中粒式沥青混凝土															776487	
30	-3	厚60mm	m3	778.878	618707		9701	551220	73567	634488		5911	18428	5828	47714	64114	776487	996.93
31	312	水泥混凝土面板															448218	
32	312-1	普通水泥混凝土面															448218	
33	-a	水泥混凝土面板	m2	5103.250	334723		34068	265617	54652	354337		3613	10106	17282	25855	37007	448218	87.83
34		清单 第600章 交 通安全设施及预埋															51962	
35	605	道路交通标线															51962	
36	605-1	热熔型涂料路面标															51962	

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

第 3 页 共 3 页

03 表

序号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	-a	普通型	m2	920.000	30729		2881	33874	5222	41977		432	1330	1520	2411	4290	51962	56.48
合 计					1651322	0	55440	1335122	242755	1723405	0	15652	46680	32336	120469	166361	2104831	0.00

编制：

复核:

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521	0.224	0.924	0.521	2.747		0.192		0.271	3.210	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470	0.176	0.843	0.470	2.792		0.204		0.259	3.255	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154	0.157	0.938	0.154	1.374		0.132		0.264	1.770	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818	0.321	1.031	0.818	2.427		0.159		0.404	2.990	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569		0.266		0.513	4.348	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491						1.201	0.262	0.753	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537	0.333	0.898	1.537	4.726		0.348		0.545	5.619	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物III(桥梁)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物III(设备不计雨夜)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677	0.389	1.078	1.677	4.143		0.208		0.637	4.988	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427		0.159		0.404	2.990	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (室内不计雨)								1.201	0.262	0.262	1.201	3.587		0.274		0.466	4.327	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物III(除桥以外)		1.164						2.729	0.622	1.786	2.729	5.976		0.551		1.094	7.621	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242		0.164		0.653	3.059	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	75kW以内履带式推土机	台班	8001002	873.65	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	8001030	1490.67	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3251.58		27	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	8001045	579.94	
4	型钢	t	2003004	3156.64		28	8000L以内沥青洒布车	台班	8003040	828.60	
5	石油沥青	t	3001001	4750.00		29	30t/h内沥青混合料拌和设备	台班	8003047	4847.92	
6	乳化沥青	t	3001005	3950.00		30	热熔标线设备	台班	8003070	782.41	
7	重油	kg	3003001	3.59		31	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	8003077	1325.19	
8	汽油	kg	3003002	8.29		32	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	246.26	
9	柴油	kg	3003003	7.44		33	混凝土电动切缝机	台班	8003085	198.37	
10	煤	t	3005001	521.24		34	8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	8005032	1666.59	
11	电	kW·h	3005002	0.50		35	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	8005056	699.68	
12	水	m3	3005004	2.72		36	4t以内载货汽车	台班	8007003	464.82	
13	锯材	m3	4003002	1504.42		37	5t以内自卸汽车	台班	8007012	568.96	
14	热熔涂料	kg	5009008	6.80		38	10t以内自卸汽车	台班	8007015	753.91	
15	中(粗)砂	m3	5503005	106.50		39	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1099.59	
16	矿粉	t	5503013	155.34							
17	路面用石屑	m3	5503015	106.80							
18	碎石(4cm)	m3	5505013	93.00							
19	路面用碎石(1.5cm)	m3	5505017	93.00							
20	路面用碎石(2.5cm)	m3	5505018	93.00							
21	32.5级水泥	t	5509001	330.00							
22	反光玻璃珠	kg	6007003	3.12							
23	其他材料费	元	7801001	1.00							
24	设备摊销费	元	7901001	1.00							

编制：

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：202-2-a 工程名称:水泥混凝土 单位:m3 数量:1020.65 单价:30.96 第 1 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			挖掘机整体挖除路面			10t以内自卸汽车运石5km							
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			102.065			1.021							
	定 额 表 号			2~3~1~4			1~1~11~19 改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	0.100	10.207	1031							10.207	1031
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1490.67	0.080	8.165	12172							8.165	12172
8007015	10t以内自卸汽车	台班	753.91				14.759	15.069	11361				15.069	11361
9999001	基价	元	1.00	131.000	13370.515	13371	11205.000	11440.305	11440				24810.820	24811
	直接费	元				13203			11361					24564
	措 施 费	I	元		13343	1.031%	138	11440	0.938%	107				245
		II	元		13343	0.818%	109	11440	0.154%	18				127
	企业管理费	元		13343	2.990%	399	11440	1.770%	202					601
	规费	元		2680	36.600%	981	1522	36.600%	557					1538
	利润	元		13989	7.42%	1038	11765	7.42%	873					1911
	税金	元		15867	9%	1428	13122	9%	1181					2609
	金额合计	元				17296			14299					31595

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：202-2-b 工程名称：沥青混凝土 单位：m3 数量：1298.13 单价：30.96 第 2 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			自卸汽车运土、石方						合计		
	工 程 细 目			挖掘机整体挖除路面			10t以内自卸汽车运石5km								
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方								
	工 程 数 量			129.813			1.299								
	定 额 表 号			2~3~1~4			1~1~11~19 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.00	0.100	12.981	1311							12.981	1311
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机		台班	1490.67	0.080	10.385	15481							10.385	15481
8007015	10t以内自卸汽车		台班	753.91				14.759	19.172	14454				19.172	14454
9999001	基价		元	1.00	131.000	17005.503	17006	11205.000	14555.295	14555				31560.798	31561
	直接费		元				16792			14454					31246
	措 施 费	I	元		16970	1.031%	175	14555	0.938%	137					312
		II	元		16970	0.818%	139	14555	0.154%	22					161
	企业管理费		元		16970	2.990%	507	14555	1.770%	258					765
	规费		元		3410	36.600%	1248	1937	36.600%	709					1957
	利润		元		17790	7.42%	1320	14973	7.42%	1111					2431
	税金		元		20178	9%	1816	16689	9%	1502					3318
	金额合计		元				21997			18193					40190

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：308-1-a 工程名称:乳化沥青 单位:m2 数量:12981.3 单价:6.64 第 3 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计		
	工 程 细 目			乳化沥青粒料基层透层											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			12.981											
	定 额 表 号			2~2~16~2											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青		t	3950.00	1.391	18.057	71323							18.057	71323
8003040	8000L以内沥青洒布车		台班	828.60	0.070	0.909	753							0.909	753
9999001	基价		元	1.00	4695.000	60945.795	60946							60945.795	60946
	直接费		元				72076								72076
	措 施 费	I	元		758	1.031%	8								8
		II	元		60947	0.818%	499								499
	企业管理费		元		60947	2.990%	1822								1822
	规费		元		93	36.600%	34								34
	利润		元		63275	7.42%	4695								4695
	税金		元		79133	9%	7122								7122
	金额合计		元				86256								86256

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：308-2-a 工程名称:乳化沥青 单位:m2 数量:12981.3 单价:2.21 第 4 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计		
	工 程 细 目			乳化沥青沥青层粘层											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			12.981											
	定 额 表 号			2~2~16~6											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
3001005	乳化沥青		t	3950.00	0.464	6.023	23792							6.023	23792
8003040	8000L以内沥青洒布车		台班	828.60	0.020	0.260	215							0.260	215
9999001	基价		元	1.00	1563.000	20289.303	20289							20289.303	20289
	直接费		元				24007								24007
	措 施 费	I	元		216	1.031%	2								2
		II	元		20293	0.818%	166								166
	企业管理费		元		20293	2.990%	607								607
	规费		元		27	36.600%	10								10
	利润		元		21065	7.42%	1563								1563
	税金		元		26356	9%	2372								2372
	金额合计		元				28727								28727

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：309-1-b-5 工程名称：厚40mm 单位：m3 数量：515.252 单价：1070.16 第 5 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料运输			III. 细粒式						合计	
	工 程 细 目			10t以内自卸车运输沥青混合料10km			30t/h以内拌和细粒式沥青混凝土混合料							
	定 额 单 位			1000m3			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			0.519			0.519							
	定 额 表 号			2~2~13~3 改			2~2~11~15							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	101.00				123.000	63.837	6448				63.837	6448
3001001	石油沥青	t	4750.00				123.161	63.921	303623				63.921	303623
5503013	矿粉	t	155.34				85.210	44.224	6870				44.224	6870
5503015	路面用石屑	m3	106.80				402.600	208.949	22316				208.949	22316
5505017	路面用碎石(1.5cm)	m3	93.00				1103.610	572.774	53268				572.774	53268
7801001	其他材料费	元	1.00				279.100	144.853	145				144.853	145
7901001	设备摊销费	元	1.00				5924.700	3074.919	3075				3074.919	3075
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	579.94				16.110	8.361	4849				8.361	4849
8003047	30t/h内沥青混合料拌和设备	台班	4847.92				15.070	7.821	37917				7.821	37917
8007012	5t以内自卸汽车	台班	568.96				7.770	4.033	2294				4.033	2294
8007015	10t以内自卸汽车	台班	753.91	25.090	13.022	9817							13.022	9817
9999001	基价	元	1.00	19048.000	9885.912	9886	827824.000	429640.656	429641				439526.568	439527

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号: 309-1-b-5

工程名称:厚40mm

单位:m³

数量:515.252

单价:1070.16

第 6 页

共 11 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：309-1-c-3 工程名称：厚60mm 单位：m3 数量：778.878 单价：996.93 第 7 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料运输			II. 中粒式						合计	
	工 程 细 目			10t以内自卸车运输沥青混合料1km			30t/h以内拌和中粒式沥青混凝土混合料							
	定 额 单 位			1000m3			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			0.779			0.779							
	定 额 表 号			2~2~13~3			2~2~11~8							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00				123.300	96.051	9701				96.051	9701
3001001	石油沥青	t	4750.00				114.042	88.839	421984				88.839	421984
5503013	矿粉	t	155.34				106.330	82.831	12867				82.831	12867
5503015	路面用石屑	m3	106.80				376.030	292.927	31285				292.927	31285
5505017	路面用碎石(1. 5cm)	m3	93.00				686.090	534.464	49705				534.464	49705
5505018	路面用碎石(2. 5cm)	m3	93.00				426.960	332.602	30932				332.602	30932
7801001	其他材料费	元	1.00				223.300	173.951	174				173.951	174
7901001	设备摊销费	元	1.00				5486.100	4273.672	4274				4273.672	4274
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	579.94				16.160	12.589	7301				12.589	7301
8003047	30t/h内沥青混合料拌和设备	台班	4847.92				15.110	11.771	57063				11.771	57063
8007012	5t以内自卸汽车	台班	568.96				7.790	6.068	3453				6.068	3453
8007015	10t以内自卸汽车	台班	753.91	9.790	7.626	5750							7.626	5750
9999001	基价	元	1.00	7432.000	5789.528	5790	786801.000	612917.979	612918				618707.507	618708

编制： 复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号: 309-1-c-3

工程名称:厚60mm

单位:m³

数量:778.878

单价:996.93

第 8 页

共 11 页

21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：312-1-a 工程名称:水泥混凝土面板 单位:m2 数量:5103.25 单价:87.83 第 9 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土			V. 混凝土运输			III. 混凝土搅拌站(楼)拌和			合计	
	工 程 细 目			轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm			8m3搅拌运输车运混凝土1km			15m3/h以内混凝土拌和站拌和				
	定 额 单 位			1000m2路面			100m3			100m3				
	工 程 数 量			5.103			10.207			10.207				
	定 额 表 号			2~2~17~3			4~11~11~26			4~11~11~12				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	66.100	337.308	34068							337.308	34068
2001001	HPB300钢筋	t	3251.58	0.003	0.015	50							0.015	50
2003004	型钢	t	3156.64	0.001	0.005	16							0.005	16
3001001	石油沥青	t	4750.00	0.099	0.505	2400							0.505	2400
3005001	煤	t	521.24	0.020	0.102	53							0.102	53
3005004	水	m3	2.72	30.000	153.090	416							153.090	416
4003002	锯材	m3	1504.42	0.060	0.306	461							0.306	461
5503005	中(粗)砂	m3	106.50	93.840	478.866	50999							478.866	50999
5505013	碎石(4cm)	m3	93.00	169.320	864.040	80356							864.040	80356
5509001	32.5级水泥	t	330.00	76.908	392.462	129512							392.462	129512
7801001	其他材料费	元	1.00	265.300	1353.826	1354							1353.826	1354
8001002	75kW以内履带式推土机	台班	873.65							1.130	11.534	10077	11.534	10077
8003077	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1325.19	0.410	2.092	2773							2.092	2773
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	246.26	7.220	36.844	9073							36.844	9073
8003085	混凝土电动切缝机	台班	198.37	2.501	12.763	2532							12.763	2532
8005032	8m3以内混凝土搅拌运输车	台班	1666.59				0.800	8.166	13609				8.166	13609
8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	台班	699.68							1.160	11.840	8284	11.840	8284
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1099.59	1.480	7.552	8305							7.552	8305
9999001	基价	元	1.00	59053.000	301347.459	301347	1337.000	13646.759	13647	1933.000	19730.131	19730	334724.349	334724

编制：

复核：

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号: 312-1-a

工程名称:水泥混凝土面板

单位:m2

数量:5103.25

单价:87.83

第 10 页

共 11 页

21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：摩围山度假区道路病害整治项目

分项编号：605-1-a 工程名称:普通型 单位:m2 数量:920 单价:56.48 第 11 页 共 11 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计	
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			9.200										
	定 额 表 号			5~1~5~4										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	3.100	28.520	2881							28.520	2881
5009008	热熔涂料	kg	6.80	469.000	4314.800	29341							4314.800	29341
6007003	反光玻璃珠	kg	3.12	95.700	880.440	2747							880.440	2747
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	1786.640	1787							1786.640	1787
8003070	热熔标线设备	台班	782.41	0.470	4.324	3383							4.324	3383
8007003	4t以内载货汽车	台班	464.82	0.430	3.956	1839							3.956	1839
9999001	基价	元	1.00	3340.000	30728.000	30728							30728.000	30728
	直接费	元				41977								41977
	措 施 费	I	元		8320	0.753%	63							63
		II	元		30729	1.201%	369							369
	企业管理费	元			30729	4.327%	1330							1330
	规费	元			4153	36.600%	1520							1520
	利润	元			32493	7.42%	2411							2411
	税金	元			47667	9%	4290							4290
	金额合计	元				51960								51960

编制：

复核：

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：摩围山度假区道路病害整治项目

编制范围： 摩围山度假区道路病害整治项目

序 号	代号	规 格 名 称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																		车船税	合计
				调整系数:		人工:		汽油:		柴油:		重油:		煤:		电:		水:		木柴:					
				1		101.00 (元/工日)		8.29 (元/kg)		7.44 (元/kg)		3.59 (元/kg)		521.24 (元/t)		0.50 (元/kW·h)		2.72 (元/m3)		0.71 (元/kg)					
				定额	调整值	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额	定额	金额				
1	8001002	75kW以内履带式推土机	873.65	262.67	262.67	2.00	202.00			54.97	408.98												610.98		
2	8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	1490.67	604.71	604.71	2.00	202.00			91.93	683.96												885.96		
3	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	579.94	114.16	114.16	1.00	101.00			49.03	364.78												465.78		
4	8003040	8000L以内沥青洒布车	828.60	360.29	360.29	1.00	101.00			49.37	367.31												468.31		
5	8003047	30t/h内沥青混合料拌和设备	4847.92	1010.53	1010.53	3.00	303.00					897.60	3222.38			624.02	312.01						3837.39		
6	8003070	热熔标线设备	782.41	204.62	204.62	2.00	202.00	45.33	375.79														577.79		
7	8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	1325.19	665.07	665.07	3.00	303.00			48.00	357.12												660.12		
8	8003083	混凝土电动刻纹机	246.26	126.31	126.31	1.00	101.00									37.89	18.95						119.95		
9	8003085	混凝土电动切缝机	198.37	87.89	87.89	1.00	101.00									18.95	9.48						110.48		
10	8005032	8m3以内混凝土搅拌运输车	1666.59	817.35	817.35	1.00	101.00			100.57	748.24												849.24		
11	8005056	15m3/h以内混凝土搅拌站	699.68	269.36	269.36	3.00	303.00									254.63	127.32						430.32		
12	8007003	4t以内载货汽车	464.82	79.56	79.56	1.00	101.00	34.29	284.26														385.26		
13	8007012	5t以内自卸汽车	568.96	120.53	120.53	1.00	101.00	41.91	347.43														448.43		
14	8007015	10t以内自卸汽车	753.91	241.33	241.33	1.00	101.00			55.32	411.58												512.58		
15	8007043	10000L以内洒水汽车	1099.59	605.76	605.76	1.00	101.00			52.80	392.83												493.83		