摩围山度假区樱桃井水厂新建清水池项目工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 558761.08

(大写)： 伍拾伍万捌仟柒佰陆拾壹元零捌分

其中:安全文明施工费用(小写)： 14610.64

(大写)： 壹万肆仟陆佰壹拾元陆角肆分

招　标　人：彭水县摩围山旅游开发有限公司
(单位盖章)

工程造价咨 询 人：重庆渝汇工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编　制　人：
(造价人员签字盖专用章)

审　核　人：
(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　　月　　日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：摩围山度假区樱桃井水厂新建清水池项目

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	土石方工程	73142.80		517.77	3109.98
2	园林绿化工程	15551.38		497.34	467.86
3	建筑工程（泵房）	39553.70		1337.61	877.81
4	构筑物工程（蓄水池）	396500.75		12099.33	7837.63
5	安装工程	34012.45	18000.00	158.59	136.44
合 计		558761.08	18000.00	14610.64	12429.72

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

土石方工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：73,142.80

（大写）：柒万叁仟壹佰肆拾贰元捌角

其中：安全文明施工费（小写）：517.77

（大写）：伍佰壹拾柒元柒角柒分

招　标　人：	（单位盖章）	工程造价 咨 询 人：	（单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	53775.91	
1.1	D市政工程	53775.91	
2	措施项目费	9668.06	
2.1	其中：安全文明施工费	517.77	
3	其他项目费		
4	规费	3109.98	—
5	税金	6588.85	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		73,142.80	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	7137.48	
2	施工组织措施项目	2530.58	
2.1	其中：安全文明施工费	517.77	
2.2	建设工程竣工档案编制费	84.7	
措施项目费合计=1+2		9668.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	011602002001	原有建筑物整体拆除	[项目特征] 1.构件名称:原有建筑物 2.构件表面的附着物种类:根据现场情况考虑，整体拆除 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、招标资料等自行综合考虑 4.场内运距（包含多次转运）:综合考虑，满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	150	31.95	4792.5	
2	040101003001	挖基坑（槽）土、石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:由投标人依据自身经验、现场踏勘情况、周边建构筑物、设计图纸、招标资料等自行综合考虑 4.场内运距（包含多次转运）:综合考虑，满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土、石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	631.43	49.19	31060.04	
本页小计							35852.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040103001001	原土回填方	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑，满足设计及规范要求 2.填方材料品种:开挖土石方原土 3.填方粒径要求:根据设计要求验方后填入，并符合工程的质量规范要求 4.回填深度和方式:不分回填方式，回填深度综合考虑 5.填方来源、运距（含多次转运）:利用开挖土石方，根据现场情况自行综合考虑 6.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	83.49	8.7	726.36	
4	040103001002	基础块石换填	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑，满足设计及规范要求 2.填方材料品种:级配块（片）石 3.填方粒径要求:根据设计要求验方后填入，并符合工程的质量规范要求 4.回填深度和方式:不分回填方式，回填深度综合考虑 5.填方来源、运距（含多次转运）:根据现场情况自行综合考虑 6.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	4.34	100.59	436.56	
本页小计							1162.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040103002001	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴、淤泥等弃料综合（含清表植物） 2.运距:起运1km 3.运输/装车方式:根据现场实际情况，综合考虑 4.费用组成:包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、环卫费等 5.其他说明:本费用包含相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、弃渣费、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.装车 2.密闭运输 3.弃置	m3	577.94	13.99	8085.38	
6	040103002002	余方弃置（增运6km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土、石、弃碴、淤泥等弃料综合（含清表植物） 2.运距:暂定增运6km 3.运输方式:根据现场实际情况，综合考虑 4.增减运距调整单价原则:实际增运运距的确认由参建各方按实收方测量确认（起运点为工程施工红线距渣场方向最近点，终点为渣场的入口处，实际增运运距精确到0.1km）,结算时实际增运运距综合单价=实际增运运距×余方弃置(暂定增运6km)中标综合单价÷6 5.费用组成:包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、环卫费等 6.其他说明:本费用包含相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、弃渣费、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.增运密闭运输 2.弃置	m3	577.94	14.82	8565.07	
本页小计							16650.45	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	060104008001	覆土夯实	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑，满足设计及规范要求 2.填料种类:综合考虑，满足设计及规范要求 3.碾压厚度:根据现场情况自行综合考虑 4.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.摊铺 2.洒水 3.碾压	m2	500	0.22	110	
本页小计							110	
合　计							53775.91	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					7137.48	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:根据现场情况综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台．次	1	7137.48	7137.48	
本页小计							7137.48	
合　计							7137.48	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	4.8	1928.11			
2	1.2	安全文明施工费	631.43	82	517.77			
3	1.3	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.2	84.7			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 2 页 共 2 页

合　　计	2530.58			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	3109.98
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		6588.85
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	5989.86
2.2	附加税	增值税	10	598.99
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9698.83

封-2

园林绿化工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：15,551.38

（大写）：壹万伍仟伍佰伍拾壹元叁角捌分

其中：安全文明施工费（小写）：497.34

（大写）：肆佰玖拾柒元叁角肆分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	13016.97	
1.1	E园林绿化工程	13016.97	
2	措施项目费	665.66	
2.1	其中：安全文明施工费	497.34	
3	其他项目费		
4	规费	467.86	—
5	税金	1400.89	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		15,551.38	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	665.66	
2.1	其中：安全文明施工费	497.34	
2.2	建设工程竣工档案编制费	5.14	
措施项目费合计=1+2		665.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	E	园林绿化工程						
1	050102003001	栽植竹类	[项目特征] 1.竹种类:紫竹（散生竹） 2.竹胸径或根盘丛径:综合考虑，满足设计及规范要求 3.养护期:1年 4.场内运距（包含多次转运）:综合考虑，满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	689	12.86	8860.54	
2	050101009001	种植土回(换)填	[项目特征] 1.密实度要求:综合考虑，满足设计及规范要求 2.土质要求:种植土，符合工程的质量规范要求 3.回填深度和方式:不分回填方式，回填深度综合考虑 4.填方来源、运距（含多次转运）:利外购种植土，根据现场情况自行综合考虑 5.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	86.09	48.28	4156.43	
本页小计							13016.97	
合　计							13016.97	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	2.86	163.18			
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	7.98	497.34			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.09	5.14			
合　　计					665.66			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	8.2	467.86
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1400.89
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1273.54
2.2	附加税	增值税	10	127.35
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1868.75

封-2

建筑工程（泵房）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：39,553.70

（大写）：叁万玖仟伍佰伍拾叁元柒角

其中：安全文明施工费（小写）：1337.61

（大写）：壹仟叁佰叁拾柒元陆角壹分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	32358.39	
2	措施项目费	2754.42	
2.1	其中：安全文明施工费	1337.61	
3	其他项目费		
4	规费	877.81	—
5	税金	3563.08	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		39,553.70	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	853.73	
2	施工组织措施项目	1900.69	
2.1	其中：安全文明施工费	1337.61	
2.2	建设工程竣工档案编制费	35.72	
措施项目费合计=1+2		2754.42	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501002001	地圈梁基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.6	664.78	1728.43	
2	010503001001	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04	947.62	985.52	
3	010501001001	底板/设备垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.14	540.02	615.62	
4	010501003001	设备基础（支座）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.6	634.31	380.59	
本页小计							3710.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011101007001	混凝土底板地面	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.材料运输	m2	8.38	66.89	560.54	
6	010502002001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.超高部分:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.88	1564.69	1376.93	
7	010505001001	有梁板（含顶圈梁）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.超高部分:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.95	1147.5	3385.13	
本页小计							5322.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010503005001	过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.超高部分:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52	1542.98	802.35	
9	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头形式:综合考虑，含单面焊、双面焊、电渣压力焊、机械连接等各类接头形式 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	1.676	4336.3	7267.64	
10	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	8.86	508.01	4500.97	
本页小计							12570.96	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1.名称:铝合金窗 2.玻璃品种、厚度:详图纸，满足设计及规范要求 3.五金配件:综合考虑，满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	1.8	505.36	909.65	
12	010607002001	不锈钢窗护栏	[项目特征] 1.材料品种、规格:不锈钢格栅防盗护栏 2.边框及立柱型钢品种、规格:详设计，满足规范及业主要求 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件 4.安螺栓及金属立柱	m2	1.8	113.55	204.39	
13	010802004001	防盗门	[项目特征] 1.名称:防盗门 2.材质、厚度:详图纸，满足设计及规范要求 3.五金配件:含门锁、活页、闭门器等配件 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.配件安装	m2	4.5	651.43	2931.44	
本页小计							4045.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	010802003001	消防门	[项目特征] 1.名称:消防门 2.材质、厚度:详图纸，满足设计及规范要求 3.五金配件:含门锁、活页、闭门器等配件 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.配件安装	m2	1.89	513.99	971.44	
15	011201001001	内墙面抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砖墙（内墙面） 2.抹灰厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面 3.分格缝做法、间距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝	m2	43.11	24.7	1064.82	
16	011406001001	内墙面油漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类、遍数:详设计，满足规范及业主要求 3.防护材料种类:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:装饰乳胶漆墙面，综合考虑 5.部位:内墙 6.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	43.11	12.37	533.27	
本页小计							2569.53	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	011201001002	外墙面抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砖墙（外墙面） 2.抹灰厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面 3.分格缝做法、间距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝	m2	50.41	32.94	1660.51	
18	011406001002	外墙面油漆	[项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类、遍数:详设计，满足规范及业主要求 3.防护材料种类:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆墙面，综合考虑 5.部位:外墙 6.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	50.41	15.56	784.38	
本页小计							2444.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	010902001001	不上人屋面层	[项目特征] 1.结构面处理:详设计，满足规范及业主要求 2.找坡层规格、厚度:C10炉渣找坡，i=2% 3.结合层规格、厚度:冷底子油两道 4.防水层规格、厚度:SBS油毡防水层 5.找平层规格、厚度:1:2.5水泥砂浆找平层 6.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.找坡层摊铺 3.结合层涂刷 4.防水卷材粘贴 5.找平层抹灰 6.材料运输	m2	19.83	82.19	1629.83	
20	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:Φ50白塑料雨水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:详西南J202第36页，大样1 3.油漆品种、刷漆遍数:详设计，满足规范及业主要求 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆	m	3.9	16.65	64.94	
本页小计							1694.77	
合　计							32358.39	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					853.73	
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:综合考虑 2.檐口高度:详图纸 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	14.85	24.73	367.24	
2	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详图纸 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	m2	14.85	32.76	486.49	
本页小计							853.73	
合　计							853.73	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	527.36			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	1337.61			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42	35.72			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 2 页 共 2 页

合　　计	1900.69			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程（泵房）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	877.81
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		3563.08
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	3239.16
2.2	附加税	增值税	10	323.92
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4440.89

封-2

构筑物工程（蓄水池）工程

招标控制价

招标控制价（小写）：396,500.75

（大写）：叁拾玖万陆仟伍佰元柒角伍分

其中：安全文明施工费（小写）：12099.33

（大写）：壹万贰仟零玖拾玖元叁角叁分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	329193.65	
1.1	G构筑物工程	329193.65	
2	措施项目费	23751.93	
2.1	其中：安全文明施工费	12099.33	
3	其他项目费		
4	规费	7837.63	—
5	税金	35717.54	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		396,500.75	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1976.31	
2	施工组织措施项目	21775.62	
2.1	其中：安全文明施工费	12099.33	
2.2	建设工程竣工档案编制费	474.49	
措施项目费合计=1+2		23751.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	G	构筑物工程						
1	010501001001	池基础/垫层	[项目特征] 1.构件种类:水池垫层、基础同步浇筑（基础样式随地形调整），据实收方 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	62.92	512.87	32269.78	
2	070101001001	池底板	[项目特征] 1.池形状、池深:矩形蓄水池，池深4m 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	40.02	567.37	22706.15	
3	070101002001	池壁（含隔墙、内柱）	[项目特征] 1.构件类别:池壁（含隔墙、内柱） 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.壁厚:2.5mm 5.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	68.98	1213.82	83729.3	
本页小计							138705.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	070101003001	池顶板	[项目特征] 1.板类型:池顶板（含暗梁等） 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30P6 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	26.5	999.14	26477.21	
5	010512008001	检修口	[项目特征] 1.构件类别:检修口 2.构件材质、规格:综合考虑，满足设计及规范要求 3.盖板材质、规格:复合材料盖板 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.盖板运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	套	1	939.75	939.75	
6	040308001001	池壁砂浆抹面	[项目特征] 1.基层类型:砼墙面 2.部位:蓄水池内壁、导流墙墙面 3.砂浆配合比:1:2水泥砂浆 4.厚度:详设计，满足规范及业主要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面	m2	722.53	46.86	33857.76	
本页小计							61274.72	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040308001002	外墙砂浆抹面	[项目特征] 1.基层类型:砼墙面 2.部位:蓄水池外墙 3.砂浆配合比:1:2防渗水泥砂浆 4.厚度:详设计，满足规范及业主要求 5.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆，涂刷遍数详设计，满足规范及业主要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 3.刷防护材料、油漆	m2	249.18	51.17	12750.54	
8	010606008001	爬梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀塑钢爬梯 2.钢梯形式:池壁预埋，间距300mm 3.除锈、探伤、防火要求:综合考虑，满足设计及规范要求 4.油漆种类及遍数:详设计，满足规范及业主要求 5.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	0.118	9600.47	1132.86	
9	040901001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.接头形式:综合考虑，含各种接头形式 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	t	22.48	4746.29	106696.6	
本页小计							120580	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	040901008001	基础钻孔植筋	[项目特征] 1.材料种类:HRB400钢筋 2.材料规格:直径25mm 3.锚入深度:钢筋垂直锚入深度1m，梅花型布置，纵横间距1m 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.抗拔试验 5.养护	根	121	24.79	2999.59	
11	010515010001	止水带	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板止水钢板 2.规格型号:300mm*3mm 3.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.截断、封头 2.制作、焊接 3.定位、固定	m	50.2	48.94	2456.79	
本页小计							5456.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	040504001001	阀门井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计，满足规范及业主要求 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详设计，满足规范及业主要求 3.砂浆强度等级、配合比:详设计，满足规范及业主要求 4.井圈、盖板材质、规格:详设计，满足规范及业主要求 5.防渗、防水要求:详设计，满足规范及业主要求 6.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防水、止水	座	1	3177.32	3177.32	
本页小计							3177.32	
合　计							329193.65	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1976.31	
1	041101008001	蓄水池脚手架	[项目特征] 1.脚手架位置:蓄水池 2.结构形式:综合考虑 3.高度:详图纸 4.其他:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.拆除脚手架后材料的堆放	m2	134.81	14.66	1976.31	
本页小计							1976.31	
合　计							1976.31	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	070306B15001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.86	9201.8			
2	070306001001	安全文明施工费	税前合计	3.47	12099.33			
3	070306B14001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.56	474.49			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 2 页 共 2 页

合　　计	21775.62			

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　计			0			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：构筑物工程（蓄水池）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	9.25	7837.63
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		35717.54
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	32470.49
2.2	附加税	增值税	10	3247.05
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				43555.17

封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：34,012.45

（大写）：叁万肆仟零壹拾贰元肆角伍分

其中：安全文明施工费（小写）：158.59

（大写）：壹佰伍拾捌元伍角玖分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	12548.6	
1.1	C安装工程	12548.6	
2	措施项目费	263.5	
2.1	其中：安全文明施工费	158.59	
3	其他项目费	18000	18000
4	规费	136.44	—
5	税金	3063.91	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		34,012.45	18000

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	263.5	
2.1	其中：安全文明施工费	158.59	
2.2	建设工程竣工档案编制费	15.31	
措施项目费合计=1+2		263.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030109011001	1535-1.5不锈钢潜水泵	[项目特征] 1.名称:潜水泵 2.规格、型号:1535-1.5 3.材质:不锈钢 4.减振底座形式、数量:详设计，满足规范及业主要求 5.单机试运转要求:详设计，满足规范及业主要求 6.泵拆装检查要求:详设计，满足规范及业主要求 7.费用组成:包含设备购置费、安装费（含安装过程电气接线、调试等为达到潜水泵使用所需的一切费用）、企业管理费、利润、风险费等 8.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	4541.65	4541.65	
本页小计							4541.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030109011002	A2080-2不锈钢全自动泵	[项目特征] 1.名称:全自动泵 2.规格、型号:A2080-2 3.材质:不锈钢 4.减振底座形式、数量:详设计，满足规范及业主要求 5.单机试运转要求:详设计，满足规范及业主要求 6.泵拆装检查要求:详设计，满足规范及业主要求 7.费用组成:包含设备购置费（含设备配套管道、阀门等配件）、安装费（含安装过程电气接线、调试等为达到全自动泵使用所需的一切费用）、措施费、企业管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用 8.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	7041.65	7041.65	
3	031001006006	室外管道安装	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.规格:De63管 3.材质:综合考虑，满足设计及规范要求 4.连接形式:综合考虑，满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、施工及验收等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35	27.58	965.3	
本页小计							8006.95	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 3 页 共 3 页

合　计		12548.6	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	89.6			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	158.59			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	15.31			
合　　计					263.5			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	18000	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	18000	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			18000	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1	配套给排水工程	包括但不限于管道、管件、阀门、刚性套管等配套给排水工程安装，满足设计、规范、施工及验收等要求	11000			
2	配套电气工程	包括但不限于配电箱、电气排管布线、照明工程、防雷接地系统等电气工程安装，满足设计、规范、施工及验收等要求	7000			
合　　计			18000			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	136.44
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		3063.91
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	2785.37
2.2	附加税	增值税	10	278.54
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3200.35

未计价材料表

工程名称:安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
1	塑料给水管	35.7	m	14.71	525.15	
2	1535-1.5不锈钢潜水泵	1	台	4000	4000	
3	A2080-2不锈钢全自动泵	1	台	6500	6500	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：安装工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	1.65	136	224.67
2	设备综合工	工日	4.41	136	600.03
	小计				824.7
二	材料				
1	热轧薄钢板1.6~1.9	kg	0.40	3.29	1.32
2	热轧厚钢板8~15	kg	0.15	3.7	0.54
3	紫铜板综合	kg	0.10	42.05	4.21
4	橡胶板1~3	kg	0.04	5.81	0.20
5	精制六角螺栓	kg	0.02	6.79	0.12
6	砂纸	张	4.00	0.26	1.04
7	铁砂布	张	0.20	0.83	0.17
8	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.20	4.58	0.92
9	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	4.19	0.03
10	钢锯条	条	0.51	0.43	0.22
11	金属滤网	m2	0.13	12.56	1.58
12	平垫铁综合	kg	9.00	4.06	36.54
13	斜垫铁综合	kg	8.93	4.06	36.25
14	木板	m3	0.01	1111.11	6.67
15	煤油	kg	1.12	3.76	4.21
16	机油综合	kg	0.82	4.7	3.85
17	黄油钙基脂	kg	0.30	9.57	2.87
18	氧气	m3	0.29	3.26	0.94
19	乙炔气	kg	0.10	12.01	1.16
20	石棉板衬垫	kg	0.25	4.5	1.13
21	焊接钢管DN20	m	0.06	6.01	0.36
22	橡胶软管DN20	m	0.03	2.13	0.06
23	塑料给水管管件DN63	个	9.84	9.4	92.45
24	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.02	39.54	0.69
25	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.01	21.37	0.22
26	压力表弯管DN15	个	0.01	5.3	0.06
27	水	m3	0.31	4.42	1.36
28	电	kW·h	3.93	0.7	2.75
	小计				201.92
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	2.70	1	2.70
2	柴油	kg	5.47	7.95	43.47
3	电	kW·h	12.79	0.7	8.96
4	机上人工	工日	0.28	131	36.42
5	检修费	元	3.67	1	3.67

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：安装工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	维护费	元	12.73	1	12.73
7	折旧费	元	11.24	1	11.24
8	叉式起重机提升质量(t)5大	台班	0.20	533.4	106.68
9	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.00	33.93	0.12
10	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.01	17.75	0.12
11	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.20	58.56	11.71
12	电焊机(综合)小	台班	0.01	75.6	0.53
	小计				119.19
四	主材				
1	塑料给水管DN63	m	35.70	14.71	525.15
2	1535-1.5不锈钢潜水泵	台	1.00	4000	4000.00
3	A2080-2不锈钢全自动泵	台	1.00	6500	6500.00
	小计				11025.15