彭水县两江行政楼污水管道改造及中业太阳城车库挡墙修缮项目工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 658109.23

(大写)： 陆拾伍万捌仟壹佰零玖元贰角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 21769.16

(大写)： 贰万壹仟柒佰陆拾玖元壹角陆分

招　标　人：		工程造价咨询人：	
	(单位盖章)		(单位资质专用章)
法定代表人或其授权人：	{招标人信息\法定代表人}	法定代表人或其授权人：	
	(签字或盖)		(签字或盖章)
编　制　人：		审　核　人：	
	(造价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　月　日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县两江行政楼污水管道改造及中业太阳城车库挡墙修缮项目

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	污水管道改造	80425.69		2233.36	2317.72
2	挡墙修缮	577683.54		19535.80	16000.80
合 计		658109.23		21769.16	18318.52

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：污水管道改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	面层拆除及恢复	20912.99		707.22	622.85
2	污水管网	59512.70		1526.14	1694.87
合　　计		80425.69		2233.36	2317.72

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

面层拆除及恢复 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：20,912.99

（大写）：贰万零玖佰壹拾贰元玖角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：707.22

（大写）：柒佰零柒元贰角贰分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	17321.1	
1.1	A拆除工程	4798.09	
1.2	B面层恢复	12523.01	
2	措施项目费	1085.16	
2.1	其中：安全文明施工费	707.22	
3	其他项目费		
4	规费	622.85	—
5	税金	1883.88	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		20,912.99	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	1085.16	
2.1	其中：安全文明施工费	707.22	
2.2	建设工程竣工档案编制费	24.26	
措施项目费合计=1+2		1085.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	拆除工程						
1	011605001001	混凝土地坪拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:10cm碎石垫层 2.面层种类及厚度:15cm厚混凝土 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输（含人工转运）	m2	18.56	69.09	1282.31	
2	011605001002	防滑地砖地面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:10cm厚混凝土垫层 2.拆除的基层类型:10cm厚碎石垫层 3.饰面材料种类及厚度:防滑地砖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	12.83	31.22	400.55	
3	011605001003	广场砖地面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:10cm厚碎石垫层+15cm厚混凝土垫层 2.饰面材料种类及厚度:广场砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输（含人工转运）	m2	36.98	31.22	1154.52	
本页小计							2837.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011601001001	砌体墙拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砌体墙 2.拆除高度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输（含人工转运）	m3	2.24	99.44	222.75	
5	040103002001	建渣清运	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.弃渣场:综合考虑 4.渣场费:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	19.33	89.91	1737.96	
	B	面层恢复						
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1.部位:恢复面砖部位 2.范围:按设计图示范围 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型	m2				
2	011101007001	混凝土整体面层	[项目特征] 1.拆除的基层类型:10cm碎石垫层 2.面层种类及厚度:15cm厚C25混凝土 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.面层浇筑	m2	18.56	117.5	2180.8	
本页小计							4141.51	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011102003001	防滑地砖地面	[项目特征] 1.垫层厚度、材料品种:10cmC20混凝土 2.防水层:1.5mm厚II型聚合物防水涂料（分三遍涂刷） 3.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚防水砂浆 4.面层材料品种:防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	12.83	176.66	2266.55	
4	011102001001	广场砖地面	[项目特征] 1.基层:10cm厚碎石垫层 2.垫层:15cm厚C20混凝土垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆 4.饰面材料种类及厚度:广场砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	36.98	160.45	5933.44	
本页小计							8199.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010401005001	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.24	476.75	1067.92	
6	011201002001	墙面装饰	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙 2.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚M10抹灰砂浆底层 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚M10抹灰砂浆找平收面 4.装饰面材料种类:N型耐水腻子两道+防霉型涂料两道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	22.4	47.96	1074.3	
本页小计							2142.22	
合　计							17321.1	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	353.68			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	707.22			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42	24.26			
合　　计					1085.16			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：面层拆除及恢复　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	622.85
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1883.88
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1712.62
2.2	附加税	增值税	10	171.26
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2506.73

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：面层拆除及恢复　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	13.41	127	1703.13
2	混凝土综合工	工日	4.74	126	597.52
3	砌筑综合工	工日	3.36	125	420.61
4	抹灰综合工	工日	1.85	135	250.36
5	镶贴综合工	工日	2.57	141	361.81
6	防水综合工	工日	0.56	126	71.05
7	油漆综合工	工日	2.56	136	348.20
8	维修综合工	工日	15.14	126	1907.46
9	筑路综合工	工日	3.20	126	402.67
	小计				6062.81
二	材料				
1	其他材料费	元	46.59	1	46.59
2	其他材料费	元	31.67	1	31.67
3	水泥32.5R	kg	1121.47	0.31	347.65
4	普通硅酸盐水泥P.O 32.5	kg	25.52	0.31	7.91
5	白色硅酸盐水泥	kg	8.04	0.75	6.03
6	特细砂	t	5.07	61	309.09
7	碎石5~40	t	9.26	52	481.73
8	标准砖200×95×53	千块	0.51	341	173.23
9	页岩空心砖	m3	1.52	185	281.96
10	广场砖	m2	36.86	44.25	1630.97
11	防滑地砖	m2	13.15	44.25	581.92
12	内墙涂料	kg	8.27	11.5	95.08
13	聚合物水泥防水涂料	kg	44.46	9.67	429.89
14	滑石粉	kg	44.80	0.68	30.46
15	腻子胶	kg	4.48	1.3	5.82
16	水	m3	5.00	4.42	22.12
17	电	kW·h	1.58	0.7	1.10
18	材料费调整	元	0.00	1	
19	商品砼 C25	m3	2.95	434	1280.73
20	商品砼 C20	m3	6.93	424	2939.34
	小计				8703.29
三	机械				
1	其他机械费	元	6.67	1	6.67
2	安拆费及场外运费	元	3.92	1	3.92
3	柴油	kg	46.91	7.95	372.89
4	电	kW·h	4.75	0.7	3.33
5	机上人工	工日	1.85	131	242.06

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：面层拆除及恢复　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	检修费	元	12.04	1	12.04
7	机械费调整	元	0.10	1	0.10
8	其他费用	元	23.58	1	23.58
9	维护费	元	67.26	1	67.26
10	折旧费	元	54.45	1	54.45
11	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.14	27.58	3.98
12	载重汽车装载质量(t)6中	台班	1.41	510.36	720.17
13	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	0.27	202.85	55.50
	小计				786.3
四	主材				
1	渣场费	m3	19.33	8	154.64
	小计				154.64

封-2

污水管网 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：59,512.70

（大写）：伍万玖仟伍佰壹拾贰元柒角

其中：安全文明施工费（小写）：1526.14

（大写）：壹仟伍佰贰拾陆元壹角肆分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：污水管网　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	42145.87	
1.1	土石方工程	12090.06	
1.2	管道	7680.66	
1.3	检查井	22375.15	
2	措施项目费	10310.94	
2.1	其中：安全文明施工费	1526.14	
3	其他项目费		
4	规费	1694.87	—
5	税金	5361.02	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		59,512.70	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：污水管网　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	7391.48	
2	施工组织措施项目	2919.46	
2.1	其中：安全文明施工费	1526.14	
2.2	建设工程竣工档案编制费	61.75	
措施项目费合计=1+2		10310.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	040101002003	人工挖沟槽土石方	[项目特征] 1.石方类别:综合考虑 2.开挖深度:符合设计要求 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运输:综合考虑（含二次及多次转运） 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	61.92	87.12	5394.47	
2	040103001001	沟槽（坑）土石方回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:自行考虑 5.回填方式:综合考虑 6.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	5.57	42.63	237.45	
3	040305001001	中粗砂垫层及基础	[项目特征] 1.材料品种、规格:机制中砂 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑	m3	15.48	248.68	3849.57	
本页小计							9481.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.弃渣场:综合考虑 4.渣场费:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	55.99	46.59	2608.57	
		管道						
1	040501004001	HDPE螺旋波纹管 Φ300 SN8	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.材质及规格:HDPE螺旋波纹管 Φ300 SN8 3.连接形式:按设计综合考虑 4.铺设深度:按设计图纸要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	86	89.31	7680.66	
		检查井						
本页小计							10289.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040504002001	检查井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼，厚度按设计综合考虑 2.底板、井身材质及厚度:C30P6砼，厚度按设计综合考虑 3.盖板材质、规格:C30砼，规格按设计纵膈考虑 4.流水槽材质::C30砼 5.踏步材质、规格:按设计综合 6.防坠网材质、规格:详设计要求考虑 7.防渗、防水要求:按设计及验收规范要求综合考虑 8.参照图集:国标图集20S515-43页 9.其他:按设计及验收规范要求综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水	座	5	4475.03	22375.15	
本页小计							22375.15	
合　计							42145.87	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					7391.48	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台．次	1	7223.32	7223.32	
2	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:挡墙及砌体墙及装饰工程综合考虑 2.檐口高度:挡墙高度 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	168.16	168.16	
本页小计							7391.48	
合　计							7391.48	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.2	1331.57			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.9	1526.14			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.48	61.75			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：污水管网　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　计					2919.46			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	1694.87
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5361.02
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	4873.65
2.2	附加税	增值税	10	487.37
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				7055.89

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：污水管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	6.25	127	794.25
2	机械综合工	工日	12.75	131	1670.25
3	土石方综合工	工日	43.34	111	4810.66
4	模板综合工	工日	9.34	131	1224.12
5	钢筋综合工	工日	13.98	131	1831.05
6	架子综合工	工日	0.54	131	71.00
7	市政综合工	工日	20.06	126	2527.11
8	市政综合工	工日	5.18	126	653.02
	小计				13581.46
二	材料				
1	其他材料费	元	52.36	1	52.36
2	其他材料费	元	120.85	1	120.85
3	钢筋	t	1.92	3001.26	5756.12
4	镀锌铁丝8#	kg	6.25	5.1	31.88
5	镀锌铁丝φ0.7~0.9	kg	0.03	5.11	0.16
6	镀锌铁丝φ3.5	kg	7.95	5.11	40.61
7	塑料薄膜	m2	33.28	1.07	35.61
8	尼龙帽	个	21.65	2.14	46.34
9	草袋	m2	12.50	0.95	11.88
10	圆钉综合	kg	1.90	6.6	12.57
11	低碳钢焊条综合	kg	9.94	9.96	99.00
12	铁件综合	kg	1.86	3.68	6.84
13	零星卡具	kg	15.36	6.67	102.43
14	水泥32.5R	kg	3740.92	0.31	1159.68
15	机制中砂	t	1.23	61	74.78
16	机制中砂	t	33.06	61	2016.42
17	碎石5~10	t	4.22	52	219.58
18	碎石5~20	t	6.77	52	352.06
19	标准砖240×115×53	千块	0.06	461.82	29.00
20	枕木	m3	0.10	1415.93	141.59
21	防锈漆	kg	0.45	13.94	6.32
22	煤焦油沥青漆L01-17	kg	2.46	6.97	17.15
23	脱模剂	kg	3.86	0.94	3.63
24	焊接钢管DN40	m	0.03	13.51	0.35
25	HDPE双壁波纹管φ300	m	86.86	68.19	5922.98
26	橡胶管D13~50	m	1.29	14.1	18.19
27	钢支撑	kg	9.15	3.89	35.59
28	成品爬梯	个	10.00	6.83	68.30

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：污水管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
29	水	m3	31.32	4.42	138.45
30	电	kW·h	6.94	0.7	4.86
31	木模板	m3	0.09	1555.75	135.66
32	组合钢模板	kg	20.53	4.22	86.64
33	脚手架钢管	kg	4.32	3.09	13.35
34	竹脚手板	m2	0.28	19.66	5.44
35	木支撑	m3	0.00	1623.93	7.79
36	扣件	套	1.78	5	8.92
37	安全网	m2	2.77	8.97	24.86
38	铸铁井盖、井座φ700 轻型	套	5.00	761.06	3805.30
39	商品砼 C15	m3	1.73	424	731.61
40	商品砼 C20	m3	2.18	424	925.30
41	商品砼 C30	m3	1.37	443	607.04
42	干混商品砌筑砂浆M5	t	0.05	252.21	13.24
43	干混商品抹灰砂浆M10	t	0.01	269.91	2.32
44	干混商品砌筑砂浆M10	t	0.24	269.91	65.37
	小计				22958.42
三	机械				
1	回程费	元	681.95	1	681.95
2	本机使用台班费	元	367.27	1	367.27
3	安拆费及场外运费	元	49.05	1	49.05
4	柴油	kg	133.94	7.95	1064.79
5	电	kW·h	86.76	0.7	60.73
6	电	kW·h	18.42	0.7	12.90
7	电	kW·h	187.53	0.7	131.27
8	机上人工	工日	7.81	131	1022.90
9	机上人工	工日	0.28	131	36.84
10	检修费	元	141.20	1	141.20
11	机械费调整	元	0.00	1	
12	其他费用	元	81.26	1	81.26
13	汽油	kg	21.90	9.4	205.83
14	汽油	kg	8.17	9.4	76.79
15	维护费	元	496.22	1	496.22
16	折旧费	元	702.44	1	702.44
17	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.03	1113.9	31.97
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.03	1249.1	34.23
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.06	1459.04	88.71
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.03	1544.74	49.28

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：污水管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
21	电动夯实机夯击能力(N·m)250小	台班	1.11	26.61	29.53
22	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.43	27.58	11.77
23	风动凿岩机手持式小	台班	3.44	12.25	42.11
24	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.89	548.88	485.76
25	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.04	798.5	35.45
26	汽车式起重机提升质量(t)12大	台班	0.05	895.92	46.59
27	载重汽车装载质量(t)2中	台班	0.07	390.52	26.36
28	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.01	510.36	4.39
29	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.04	567.68	23.33
30	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	1.25	949.34	1182.97
31	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.12	1060.4	125.23
32	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.05	1112.05	54.49
33	平板拖车组装载质量(t)40大	台班	0.90	1531.45	1372.18
34	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.27	540.68	146.20
35	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小	台班	0.18	205.46	36.90
36	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.01	247.69	1.91
37	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.14	41.85	5.95
38	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.33	25.84	8.60
39	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.13	25.81	3.42
40	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	0.13	23.12	3.06
41	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.63	89.62	56.78
42	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.06	17.13	1.06
43	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.54	324.86	174.06
	小计				5131.44
四	主材				
1	渣场费	m3	55.99	8	447.92
	小计				447.92
	合计				42119.24

封-2

挡墙修缮 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：577,683.54

（大写）：伍拾柒万柒仟陆佰捌拾叁元伍角肆分

其中：安全文明施工费（小写）：19535.8

（大写）：壹万玖仟伍佰叁拾伍元捌角

招　标　人：	（单位盖章）	工程造价 咨 询 人：	（单位资质专用章）
法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代理人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	476099.9	
1.1	A拆除工程	28011.74	
1.2	B面层及墙体恢复	216537.78	
1.3	C挡墙工程	231550.38	
2	措施项目费	33544.02	
2.1	其中：安全文明施工费	19535.8	
3	其他项目费		
4	规费	16000.8	—
5	税金	52038.82	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		577,683.54	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	4032.45	
2	施工组织措施项目	29511.57	
2.1	其中：安全文明施工费	19535.8	
2.2	建设工程竣工档案编制费	636.66	
措施项目费合计=1+2		33544.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	拆除工程						
1	011605001002	混凝土地坪拆除	[项目特征] 1.面层种类及厚度:15cm厚混凝土 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输（含人工转运）	m2	290	58.86	17069.4	
2	011601001001	砌体墙拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砌体墙 2.拆除高度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输（含人工转运）	m3	7.02	99.44	698.07	
3	040103002001	建渣清运	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.弃渣场:综合考虑 4.渣场费:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	50.52	89.91	4542.25	
4	011610002001	广告牌拆除	[项目特征] 1.规格、型号:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	108	48.16	5201.28	
本页小计							27511	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030108003001	风机拆除	[项目特征] 1.型号:综合考虑 [工作内容] 1.设备拆除 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2	250.37	500.74	
	B	面层及墙体恢复						
1	011101007001	混凝土整体面层	[项目特征] 1.面层种类及厚度:20cm厚C30混凝土（加掺水泥用量12%UEA微膨胀剂和防水剂） 2.钢筋网:Φ9@200 3.其他:详设计 [工作内容] 1.钢筋网布置 2.面层浇筑 3.耐磨层铺设	m2	290	159.92	46376.8	
2	010401005002	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	4.95	474.73	2349.91	
本页小计							49227.45	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010503001001	基础梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.13	993.22	1122.34	
4	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.161	4789.27	771.07	
5	011201002002	内墙面装饰1	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:8mm厚M10抹灰砂浆底层 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚M10抹灰砂浆找平收面 3.腻子层:N型耐水腻子两道 4.装饰面材料种类:防霉型涂料两道 5.其他:详设计 [工作内容] 1.清理原饰面层 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.刮腻子 5.喷涂饰面层	m2	29.25	47.96	1402.83	
本页小计							3296.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011201002003	内墙面装饰2	[项目特征] 1.墙体类型:砌体墙 2.基底处理:剔除空鼓疏松部位，裂缝V槽聚合物抗裂砂浆修补，清理干净并干燥 3.加固基层:满刷渗透型界面剂 4.装饰面材料种类:N型耐水腻子两道+防霉型涂料两道 5.腻子层:N型耐水腻子两道 6.装饰面材料种类:防霉型涂料两道 7.其他:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.涂刷界面剂 3.刮腻子 4.喷涂饰面层 5.勾分格缝	m2	4500	35.37	159165	
7	010903002001	外墙面防水	[项目特征] 1.防水层1:1.2厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量≥1.8kg/m2 2.防水层2:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3.隔离层:10mm厚EPS板(容重18kg/m3)隔离层 4.保护层:100厚页岩多孔砖 5.其他:详见设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 4.黏贴隔离层 5.砌保护层	m2	29.25	182.9	5349.83	
	C	挡墙工程						
本页小计							164514.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040101002001	人工挖沟槽土石方	[项目特征] 1.石方类别:综合考虑 2.开挖深度:符合设计要求 3.开挖方式:人工开挖 4.场内运输:综合考虑（含二次及多次转运） 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	102.03	87.13	8889.87	
2	040103002002	建渣清运	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.弃渣场:综合考虑 4.渣场费:综合考虑 5.其他:满足设计及验收规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	102.03	89.91	9173.52	
本页小计							18063.39	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010904002001	挡墙基础防水处理	[项目特征] 1.防水层1:1.5mm厚自粘型无胎防水卷材 2.防水层2:1.5mm厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（分三遍涂刷） 3.垫层:100厚C20混凝土垫层（内配双向Φ6.5@150钢筋网片） 4.保护层:100厚页岩多孔砖 5.其他:详见设计 [工作内容] 1.基层处理 2.钢筋网制安 3.垫层浇筑 4.涂刷防水层 5.黏贴防水卷材	m2	107.8	245.15	26427.17	
本页小计							26427.17	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010504004001	挡土墙	[项目特征] 1.砖胎模:满足设计及规范要求 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.模板:综合考虑 4.泄水孔 材质、管径:100PVC泄水孔 5.布置形式:3000X2000梅花型布置 6.植筋钢筋直径:Φ16 7.植筋长度:250mm 8.滤水层铺筑:满足设计及规范要求 9.沉降缝:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板（含砖胎模）及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.养护 4.抹灰 5.泄水孔制作、安装 6.滤水层铺筑 7.沉降缝	m3	110.11	893.22	98352.45	
5	010515001003	现浇构件钢筋	[工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	17.543	4733.65	83042.42	
6	010403B07001	泄水孔	[项目特征] 1.型号及材质:Φ110PVC管 [工作内容] 1.泄水孔安设	m	15	24.13	361.95	
本页小计							181756.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010401014001	排水沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:0.4*0.4 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10 3.砂浆强度等级:M10 4.底板材料种类、厚度:10cm厚C25混凝土 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	50	106.06	5303	
本页小计							5303	
合　计							476099.9	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					4032.45	
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:挡墙及砌体墙及装饰工程综合考虑 2.檐口高度:挡墙高度 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	4032.45	4032.45	
本页小计							4032.45	
合　计							4032.45	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	9339.11			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	19535.8			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42	636.66			
合　　计					29511.57			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：挡墙修缮　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	16000.8
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		52038.82
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	47308.02
2.2	附加税	增值税	10	4730.8
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				68039.62

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：挡墙修缮　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	64.61	127	8205.03
2	装饰综合工	工日	2.59	137	354.24
3	土石方综合工	工日	68.09	111	7558.10
4	木工综合工	工日	30.08	136	4090.61
5	模板综合工	工日	57.49	131	7531.69
6	钢筋综合工	工日	167.23	131	21907.23
7	混凝土综合工	工日	119.93	126	15111.58
8	架子综合工	工日	11.82	131	1548.30
9	砌筑综合工	工日	47.01	125	5876.59
10	抹灰综合工	工日	34.73	135	4688.77
11	防水综合工	工日	10.98	126	1383.42
12	油漆综合工	工日	517.69	136	70406.29
13	维修综合工	工日	106.92	126	13472.45
14	设备综合工	工日	2.26	136	307.22
15	市政综合工	工日	11.31	126	1425.44
16	人工费调整	元	0.35	1	0.35
	小计				163867.31
二	材料				
1	其他材料费	元	3854.29	1	3854.29
2	其他材料费	元	21.09	1	21.09
3	钢筋综合	kg	93.27	3.25	303.12
4	钢筋	t	0.05	3001.26	149.16
5	钢筋Φ10以外	t	18.19	3246.1	59031.63
6	镀锌铁丝Φ0.7~0.9	kg	0.02	5.11	0.09
7	麻丝	kg	14.22	8.85	125.81
8	塑料膨胀螺栓	套	204.75	0.22	45.05
9	圆钉综合	kg	1.97	6.6	13.02
10	低碳钢焊条综合	kg	81.22	9.96	808.91
11	合金钢钻头	个	34.81	17.09	594.93
12	钢筋网片	t	1.88	2991.45	5610.17
13	支撑钢管及扣件	kg	32.60	3.68	119.98
14	铁件综合	kg	11.57	3.68	42.59
15	梁卡具	kg	1.55	4	6.20
16	水泥32.5R	kg	3677.18	0.31	1139.93
17	白色硅酸盐水泥	kg	1358.78	0.75	1019.08
18	特细砂	t	9.11	61	555.50
19	标准砖240×115×53	千块	2.17	461.82	1003.07
20	标准砖200×95×53	千块	15.94	341	5435.74

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：挡墙修缮　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
21	页岩空心砖	m3	3.37	185	623.08
22	多孔砖	m3	2.37	345.58	818.78
23	木材锯材	m3	1.88	1750	3295.43
24	木丝板	m2	2.45	17.22	42.15
25	内墙涂料	kg	1671.75	11.5	19225.08
26	聚合物水泥防水涂料	kg	373.53	9.67	3612.01
27	防锈漆	kg	9.42	13.94	131.36
28	聚氨酯防水涂料	kg	67.14	16.17	1085.66
29	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	57.59	16.17	931.28
30	石油沥青	kg	65.33	5.08	331.87
31	1.5mm厚自粘型无胎防水卷材	m2	143.34	28.56	4093.84
32	防水粉	kg	17.94	0.68	12.20
33	改性沥青嵌缝油膏	kg	6.44	1.28	8.25
34	滑石粉	kg	9058.50	0.68	6159.78
35	成品界面粉料	kg	18000.00	2.01	36180.00
36	脱模剂	kg	1.00	0.94	0.94
37	腻子胶	kg	905.85	1.3	1177.61
38	聚合物粘结砂浆	kg	134.55	1.4	188.37
39	植筋胶泥	kg	90.81	15.93	1446.61
40	EPS板	m2	29.31	17.79	521.40
41	塑料管D110	m	15.30	15.67	239.75
42	木柴	kg	25.54	0.56	14.30
43	水	m3	50.61	4.42	223.68
44	电	kW·h	41.21	0.7	28.85
45	复合模板	m2	64.76	46.02	2980.28
46	木模板	m3	0.10	1555.75	151.84
47	脚手架钢管	kg	89.80	3.09	277.48
48	竹脚手板	m2	5.75	19.66	112.99
49	扣件	套	37.10	5	185.52
50	安全网	m2	101.95	8.97	914.49
51	材料费调整	元	0.03	1	0.03
52	商品砼 C25	m3	2.03	434	881.02
53	商品砼 C20	m3	10.94	424	4639.28
54	商品砼 C35 P6	m3	62.52	476	29761.42
55	商品砼 C35 P6	m3	66.74	476	31770.33
56	商品砼 C30	m3	1.15	443	508.12
57	商品砼 C30 掺UEA	m3	61.48	457	28096.36
58	干混商品抹灰砂浆M10	t	1.85	269.91	498.79
59	干混商品砌筑砂浆M10	t	1.56	269.91	420.84

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：挡墙修缮　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	小计				261470.43
三	机械				
1	其他机械费	元	94.01	1	94.01
2	安拆费及场外运费	元	243.13	1	243.13
3	柴油	kg	407.88	7.95	3242.66
4	电	kW·h	1520.79	0.7	1064.55
5	机上人工	工日	15.46	131	2025.48
6	检修费	元	164.02	1	164.02
7	机械费调整	元	0.76	1	0.76
8	其他费用	元	191.42	1	191.42
9	汽油	kg	0.09	9.4	0.88
10	维护费	元	728.16	1	728.16
11	折旧费	元	733.17	1	733.17
12	风动凿岩机手持式小	台班	5.67	12.25	69.43
13	履带式起重机提升质量(t)15大	台班	0.83	797.26	660.61
14	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.00	548.88	2.20
15	叉式起重机提升质量(t)5大	台班	0.10	533.4	53.34
16	载重汽车装载质量(t)6中	台班	11.44	510.36	5838.57
17	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.01	567.68	6.70
18	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	0.97	202.85	197.60
19	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.15	247.69	38.17
20	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	1.84	36.89	67.94
21	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	1.99	41.85	83.32
22	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	3.76	25.84	97.07
23	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.24	25.81	6.24
24	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	0.15	23.12	3.38
25	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.10	58.56	5.86
26	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	6.36	89.62	569.63
27	点焊机容量(kV·A)75中	台班	1.95	134.31	261.68
28	对焊机容量(kV·A)75小	台班	1.24	109.41	135.22
29	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.64	17.13	10.89
30	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.88	324.86	286.95
	小计				8488.24
四	主材				
1	渣场费	m3	152.55	8	1220.40
	小计				1220.4
	合计				435046.38