彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（钢结构专业部分）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 4619265.8

(大写)： 肆佰陆拾壹万玖仟贰佰陆拾伍元捌角

其中:安全文明施工费用(小写)： 142135.63

(大写)： 壹拾肆万贰仟壹佰叁拾伍元陆角叁分

招 标 人：
(单位盖章)

工程造价咨 询 人：
(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（钢结构专业部分）

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	-1号地块	326051.12		10032.65	5970.49
2	-2号地块	649289.66		19978.76	14954.89
3	-3号地块	3643925.02		112124.22	103342.63
合 计		4619265.80		142135.63	124268.01

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-1号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	1号地块-园区维修棚-土建工程	326051.12		10032.65	5970.49
合　　计		326051.12		10032.65	5970.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-园区维修棚-土建工程	326051.12		10032.65	5970.49
合　　计		326051.12		10032.65	5970.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	275828.54	
1.1	A.6金属结构工程	258368.48	
1.2	A.9屋面及防水工程	17460.06	
2	措施项目费	14880.79	
2.1	其中：安全文明施工费	10032.65	
3	其他项目费		
4	规费	5970.49	—
5	税金	29371.3	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		326,051.12	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	14880.79	
2.1	其中：安全文明施工费	10032.65	
2.2	建设工程竣工档案编制费	277.7	
措施项目费合计=1+2		14880.79	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	4570.44			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	10032.65			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	277.7			
合　　计					14880.79			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	5970.49
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		29371.3
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	26701.18
2.2	附加税	增值税	10	2670.12
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				35341.79

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	金属制安综合工	工日	424.63	131	55626.70
	小计				55626.7
二	材料				
1	其他材料费	元	6434.64	1	6434.64
2	钢材	t	0.53	3529.2	1856.36
3	镀锌C型钢C120*50*20*2.2	t	0.60	3352.21	2005.63
4	100*50*2.5镀锌矩管	t	3.02	3600	10886.40
5	钢管综合	t	0.41	3470.8	1424.42
6	钢板1mm	t	1.41	3663.72	5167.68
7	900型0.5mm厚彩钢瓦	m2	2672.58	35	93540.23
8	白色彩钢板0.5	m2	221.33	32	7082.50
9	840型0.5mm厚压型彩钢板0.5	m2	305.52	38	11609.58
10	橡皮密封条20×4	m	4369.41	7.03	30716.97
11	铝拉铆钉M5×40	百个	88.25	8.55	754.50
12	六角螺栓综合	kg	40.90	5.4	220.84
13	普碳钢六角螺栓M6×35	百个	5.04	13.68	68.98
14	低碳钢焊条综合	kg	9.60	4.19	40.22
15	低合金钢焊条E43系列	kg	159.19	5.98	951.96
16	合金钻头	个	15.13	10.26	155.21
17	铁件综合	kg	152.77	3.68	562.20
18	木材锯材	m3	0.06	1750	102.55
19	环氧富锌底漆	kg	8.43	23.67	199.59
20	玻璃胶	支	732.22	21.37	15647.58
21	密封胶	支	12.66	4.6	58.24
	小计				189486.28
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	165.34	1	165.34
2	柴油	kg	175.38	7.35	1289.07
3	电	kW·h	1571.46	0.5	785.73
4	机上人工	工日	14.70	131	1925.56
5	检修费	元	396.40	1	396.40
6	其他费用	元	66.94	1	66.94
7	维护费	元	872.18	1	872.18
8	折旧费	元	1543.58	1	1543.58
9	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	2.52	1016.1	2561.89
10	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.84	1061.74	1954.98
11	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.91	436.54	398.12
12	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.07	34.51	2.49

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
13	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.07	35.43	2.56
14	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.43	19.18	8.27
15	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	1.65	595.77	985.40
16	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.05	1081.35	52.66
17	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.00	541.04	2.65
18	管子切断机管径(mm)250小	台班	0.62	38.53	23.83
19	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.37	265.95	98.06
20	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.06	236.71	14.37
21	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	8.12	65.77	534.13
22	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	2.91	89.67	261.12
23	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	0.05	117.29	6.29
24	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	0.45	85.98	38.94
25	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	1.80	15.79	28.37
26	相贯线切割机215中	台班	0.47	75.04	35.26
27	轨道平板车载重(t)10小	台班	1.12	32.14	35.90
	小计				7044.8
	合计				252157.78

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-2号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	2号地块-1#厂房-建筑工程	362266.38		11147.00	8023.57
2.1	2号地块-锅炉房-建筑工程	193677.17		5959.48	4381.31
3.1	2号地块-污水处理站-土建工程	93346.11		2872.28	2550.01
合　　计		649289.66		19978.76	14954.89

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-1#厂房-建筑工程	362266.38		11147.00	8023.57
合　　计		362266.38		11147.00	8023.57

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	303946.9	
1.1	室外设备雨棚	78424.96	
1.2	制冷设备钢结构	183945.75	
1.3	钢结构外墙装饰	41576.19	
2	措施项目费	17662.26	
2.1	其中：安全文明施工费	11147	
3	其他项目费		
4	规费	8023.57	—
5	税金	32633.65	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		362,266.38	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	17662.26	
2.1	其中：安全文明施工费	11147	
2.2	建设工程竣工档案编制费	373.19	
措施项目费合计=1+2		17662.26	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	6142.07			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	11147			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	373.19			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					17662.26			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	8023.57
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		32633.65
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	29666.95
2.2	附加税	增值税	10	2966.7
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				40657.22

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	9.37	127	1190.55
2	油漆综合工	工日	62.97	136	8563.87
3	金属制安综合工	工日	293.02	131	38385.27
4	金属制安综合工	工日	107.11	131	14031.69
	小计				62171.38
二	材料				
1	其他材料费	元	6481.66	1	6481.66
2	钢材	t	17.61	3529.2	62134.74
3	4mm厚花纹钢板	t	7.58	3256.64	24672.96
4	彩钢板0.5	m2	9.22	32	295.07
5	角铝25.4×1	m	102.14	3.23	329.92
6	槽铝75	m	132.59	7.65	1014.32
7	地槽铝75	m	55.89	23.93	1337.42
8	工字铝综合	m	647.15	23.93	15486.39
9	橡皮密封条20×4	m	667.97	7.03	4695.81
10	铝拉铆钉M5×40	百个	27.75	8.55	237.28
11	六角螺栓综合	kg	70.31	5.4	379.68
12	普碳钢六角螺栓M6×35	百个	0.77	13.68	10.55
13	金属膨胀螺栓M10	百套	1.54	97	149.54
14	低碳钢焊条综合	kg	4.64	4.19	19.46
15	低合金钢焊条E43系列	kg	440.02	5.98	2631.32
16	合金钻头	个	2.31	10.26	23.73
17	铁件综合	kg	147.66	3.68	543.40
18	钢丸	kg	327.66	4.49	1471.18
19	木材锯材	m3	0.26	1750	447.65
20	0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板	m2	163.48	85	13896.12
21	0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板	m2	366.11	105	38441.09
22	单扇钢质防火门（甲级带自动闭门器）	m2	4.69	520	2441.30
23	单扇洁净门	m2	3.84	950	3649.14
24	环氧富锌底漆	kg	18.09	23.67	428.16
25	环氧富锌底漆	kg	14.87	23.67	352.02
26	丙烯酸聚氨酯面漆综合	kg	110.85	21.24	2354.55
27	环氧云铁中间漆综合	kg	110.85	22.12	2452.10
28	环氧富锌底漆	kg	81.56	23.67	1930.58
29	玻璃胶	支	111.78	21.37	2388.69
30	材料费调整	元	-0.22	1	-0.22
	小计				190695.61
三	机械				

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
1	安拆费及场外运费	元	853.51	1	853.51
2	柴油	kg	304.83	7.35	2240.51
3	电	kW·h	7003.15	0.5	3501.57
4	机上人工	工日	27.05	131	3544.13
5	机上人工	工日	15.58	131	2041.37
6	检修费	元	1089.07	1	1089.07
7	其他费用	元	137.06	1	137.06
8	维护费	元	2177.19	1	2177.19
9	折旧费	元	4784.35	1	4784.35
10	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.39	1016.1	391.60
11	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	2.23	986.83	2202.60
12	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	3.70	1061.74	3932.47
13	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.73	1061.74	1839.68
14	门式起重机提升质量(t)10大	台班	3.74	436.54	1633.49
15	门式起重机提升质量(t)10大	台班	1.54	436.54	673.71
16	门式起重机提升质量(t)20大	台班	2.52	587.22	1481.44
17	轨道平车装载质量(t)10中	台班	2.23	85.91	191.75
18	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	2.03	19.18	39.03
19	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.63	595.77	376.05
20	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.42	595.77	250.76
21	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.63	1081.35	682.55
22	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.42	1081.35	455.14
23	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.72	541.04	388.90
24	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.49	541.04	265.70
25	管子切断机管径(mm)250小	台班	1.19	38.53	45.74
26	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.10	265.95	25.66
27	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.07	265.95	18.67
28	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.10	236.71	22.84
29	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.07	236.71	16.62
30	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	3.35	276.85	926.92
31	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	25.95	65.77	1706.62
32	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	8.19	89.67	734.01
33	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	2.38	117.29	278.86
34	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	17.35	85.98	1492.14
35	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	10.54	15.79	166.35

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
36	轨道平板车载重(t)10小	台班	4.15	32.14	133.34
	小计				20368.76

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-锅炉房-建筑工程	193677.17		5959.48	4381.31
合　　计		193677.17		5959.48	4381.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	162331.89	
1.1	钢结构工程	122646.1	
1.2	屋面及防水工程	39685.79	
2	措施项目费	9517.17	
2.1	其中：安全文明施工费	5959.48	
3	其他项目费		
4	规费	4381.31	—
5	税金	17446.8	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		193,677.17	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	9517.17	
2.1	其中：安全文明施工费	5959.48	
2.2	建设工程竣工档案编制费	203.78	
措施项目费合计=1+2		9517.17	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	3353.91			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	5959.48			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.48	203.78			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					9517.17			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	4381.31
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		17446.8
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	15860.73
2.2	附加税	增值税	10	1586.07
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				21828.11

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	4.96	127	630.48
2	钢筋综合工	工日	1.82	131	238.94
3	油漆综合工	工日	58.12	136	7903.68
4	金属制安综合工	工日	189.19	131	24783.80
	小计				33556.9
二	材料				
1	其他材料费	元	3121.68	1	3121.68
2	钢材	t	5.50	3529.2	19417.31
3	钢材	t	7.45	3529.2	26299.60
4	彩钢板0.5	m2	22.51	32	720.28
5	0.5厚镀锌钢板	m2	28.51	15.39	438.80
6	六角螺栓综合	kg	14.13	5.4	76.32
7	螺栓	kg	122.40	4.5	550.80
8	低碳钢焊条综合	kg	17.66	4.19	74.00
9	低合金钢焊条E43系列	kg	190.80	5.98	1140.97
10	铁件综合	kg	126.82	3.68	466.68
11	钢丸	kg	173.52	4.49	779.09
12	木材锯材	m3	0.19	1750	337.40
13	1+50+0.8mm镀锌铝板岩棉夹芯板	m2	295.43	96	28361.09
14	环氧富锌底漆	kg	7.13	23.67	168.71
15	环氧富锌底漆	kg	7.31	23.67	173.12
16	调和漆综合	kg	-29.28	11.97	-350.53
17	环氧云铁中间漆综合	kg	58.57	22.12	1295.51
18	环氧面漆	kg	58.57	21.24	1243.97
19	防锈漆	kg	38.78	13.94	540.63
20	环氧富锌底漆	kg	43.09	23.67	1019.98
21	薄型防火涂料	kg	272.95	9.29	2535.67
22	厚型防火涂料	kg	2158.06	4.48	9668.12
23	超薄型防火涂料	kg	136.99	15.05	2061.72
24	防火涂料稀释剂	kg	13.95	9.4	131.11
25	彩钢堵头	个	16.63	1.84	30.60
26	槽形彩钢条	m	64.55	3.85	248.51
27	材料费调整	元	-0.16	1	-0.16
	小计				100550.98
三	机械				
1	其他机械费	元	291.39	1	291.39
2	安拆费及场外运费	元	486.70	1	486.70
3	柴油	kg	171.50	7.35	1260.51

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
4	电	kW·h	2235.12	0.5	1117.56
5	电	kW·h	1861.36	0.5	930.68
6	机上人工	工日	17.51	131	2294.29
7	机上人工	工日	5.09	131	666.89
8	检修费	元	591.20	1	591.20
9	其他费用	元	78.12	1	78.12
10	维护费	元	1227.88	1	1227.88
11	折旧费	元	2472.98	1	2472.98
12	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	1.18	986.83	1166.43
13	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	3.36	1061.74	3569.25
14	门式起重机提升质量(t)10大	台班	1.88	436.54	822.75
15	门式起重机提升质量(t)20大	台班	2.35	587.22	1377.62
16	轨道平车装载质量(t)10中	台班	1.18	85.91	101.55
17	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	1.20	19.18	23.00
18	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.54	595.77	321.06
19	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.26	1081.35	282.99
20	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.30	541.04	164.04
21	管子切断机管径(mm)250小	台班	1.27	38.53	48.74
22	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.14	265.95	36.75
23	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.11	236.71	25.66
24	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	1.77	276.85	490.88
25	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	8.06	65.77	530.35
26	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	7.19	89.67	644.49
27	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.53	70.9	37.35
28	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	1.47	117.29	172.63
29	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	13.23	85.98	1137.26
30	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	6.14	15.79	97.03
31	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.05	15.79	0.83
32	轨道平板车载重(t)10小	台班	2.43	32.14	78.24
	小计				11418.2
	合计				145526.08

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-污水处理站-土建工程	93346.11		2872.28	2550.01
合　　计		93346.11		2872.28	2550.01

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	77444.38	
1.1	钢结构工程	77444.38	
2	措施项目费	4942.92	
2.1	其中：安全文明施工费	2872.28	
3	其他项目费		
4	规费	2550.01	—
5	税金	8408.8	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		93,346.11	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	4942.92	
2.1	其中：安全文明施工费	2872.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费	118.6	
措施项目费合计=1+2		4942.92	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	1952.04			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	2872.28			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.48	118.6			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					4942.92			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	2550.01
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		8408.8
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7644.36
2.2	附加税	增值税	10	764.44
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				10958.81

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	3.76	127	477.91
2	油漆综合工	工日	27.62	136	3756.93
3	金属制安综合工	工日	110.21	131	14437.37
	小计				18672.21
二	材料				
1	其他材料费	元	1878.33	1	1878.33
2	钢材	t	9.73	3529.2	34321.82
3	六角螺栓综合	kg	35.01	5.4	189.08
4	低合金钢焊条E43系列	kg	139.75	5.98	835.71
5	铁件综合	kg	52.78	3.68	194.24
6	钢丸	kg	131.53	4.49	590.58
7	木材锯材	m3	0.13	1750	221.03
8	环氧富锌底漆	kg	12.73	23.67	301.38
9	调和漆综合	kg	-25.01	11.97	-299.40
10	环氧云铁中间漆综合	kg	50.02	22.12	1106.55
11	环氧面漆	kg	50.02	21.24	1062.53
12	防锈漆	kg	33.13	13.94	461.77
13	环氧富锌底漆	kg	36.81	23.67	871.21
14	材料费调整	元	-0.11	1	-0.11
	小计				41734.72
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	306.32	1	306.32
2	柴油	kg	78.59	7.35	577.61
3	柴油	kg	21.38	7.35	157.11
4	电	kW·h	2655.38	0.5	1327.69
5	机上人工	工日	15.67	131	2052.90
6	检修费	元	391.70	1	391.70
7	其他费用	元	45.65	1	45.65
8	维护费	元	753.95	1	753.95
9	折旧费	元	1796.48	1	1796.48
10	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.90	986.83	884.20
11	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.21	1061.74	1284.39
12	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	0.56	1061.74	590.86
13	门式起重机提升质量(t)10大	台班	1.89	436.54	823.75
14	门式起重机提升质量(t)20大	台班	0.98	587.22	578.18
15	轨道平车装载质量(t)10中	台班	0.90	85.91	76.98
16	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.86	19.18	16.49
17	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.43	595.77	257.91

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
18	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.43	1081.35	468.12
19	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.52	541.04	280.69
20	管子切断机管径(mm)250小	台班	0.07	38.53	2.57
21	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.28	265.95	73.99
22	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.13	236.71	30.30
23	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	1.34	276.85	372.11
24	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	4.30	65.77	282.50
25	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	7.39	89.67	662.54
26	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	0.92	117.29	107.32
27	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	5.45	85.98	468.43
28	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	5.97	15.79	94.20
29	轨道平板车载重(t)10小	台班	1.72	32.14	55.31
	小计				7409.41
	合计				67816.34

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-3号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	3号地块-1#厂房-土建工程	1711698.56		52669.27	48486.26
2.1	3号地块-2#厂房-土建工程	1751967.45		53908.35	50393.28
3.1	3号地块-污水处理站-土建工程	92269.13		2839.14	2497.46
4.1	3号地块-锅炉房2 土建工程	87989.88		2707.46	1965.63
合　　计		3643925.02		112124.22	103342.63

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-1#厂房-土建工程	1711698.56		52669.27	48486.26
合　　计		1711698.56		52669.27	48486.26

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1416978.39	
1.1	3参观通道	232897.45	
1.2	4钢结构加固工程	1184080.94	
2	措施项目费	92040.86	
2.1	其中：安全文明施工费	52669.27	
3	其他项目费		
4	规费	48486.26	—
5	税金	154193.05	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,711,698.56	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	92040.86	
2.1	其中：安全文明施工费	52669.27	
2.2	建设工程竣工档案编制费	2255.17	
措施项目费合计=1+2		92040.86	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	37116.42			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	52669.27			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	2255.17			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					92040.86			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	48486.26
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		154193.05
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	140175.5
2.2	附加税	增值税	10	14017.55
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				202679.31

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	67.98	127	8633.82
2	钢筋综合工	工日	2.87	131	376.34
3	油漆综合工	工日	267.91	136	36436.03
4	金属制安综合工	工日	2344.40	131	307115.94
	小计				352562.13
二	材料				
1	其他材料费	元	38379.59	1	38379.59
2	Q235B钢板	t	12.31	3663.72	45097.46
3	钢材	t	0.20	3529.2	713.60
4	Q235B6mm厚钢板	t	9.39	3663.72	34384.74
5	5mm厚花纹钢板	t	1.64	3663.72	6010.33
6	Q235B钢板	t	14.62	3663.72	53551.50
7	H250*125*6*9mm	t	129.12	3308.58	427217.41
8	5mm厚花纹钢板	m2	245.10	144.81	35493.48
9	六角螺栓综合	kg	356.12	5.4	1923.03
10	低碳钢焊条综合	kg	6.80	4.19	28.51
11	低合金钢焊条E43系列	kg	2974.76	5.98	17789.07
12	低合金钢焊条E43系列	kg	229.24	5.98	1370.83
13	铁件综合	kg	968.80	3.68	3565.17
14	铁件综合	kg	82.48	3.68	303.53
15	钢丸	kg	2211.29	4.49	9928.69
16	钢丸	kg	164.87	4.49	740.27
17	木材锯材	m3	1.89	1750	3307.85
18	木材锯材	m3	0.13	1750	235.90
19	环氧富锌底漆	kg	177.91	23.67	4211.17
20	防锈漆	kg	1379.08	13.94	19224.35
21	薄型防火涂料	kg	1588.86	9.29	14760.48
22	厚型防火涂料	kg	4356.00	4.48	19514.88
23	材料费调整	元	-0.19	1	-0.19
	小计				737751.65
三	机械				
1	其他机械费	元	638.27	1	638.27
2	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.23	1016.1	234.92
3	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	16.19	986.83	15973.23
4	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	35.54	1061.74	37737.64
5	门式起重机提升质量(t)10大	台班	61.38	436.54	26795.70
6	门式起重机提升质量(t)20大	台班	2.95	587.22	1735.00
7	轨道平车装载质量(t)10中	台班	16.19	85.91	1390.57

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	12.92	19.18	247.81
9	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	10.27	595.77	6116.47
10	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	10.27	1081.35	11101.68
11	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	11.71	541.04	6334.17
12	管子切断机管径(mm)250小	台班	1.39	38.53	53.57
13	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	1.68	265.95	447.49
14	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	1.68	236.71	398.29
15	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	24.28	276.85	6721.83
16	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	135.27	65.77	8896.51
17	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	53.92	89.67	4834.70
18	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.83	70.9	58.83
19	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	26.51	117.29	3108.98
20	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	113.78	85.98	9782.55
21	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	94.35	15.79	1489.75
22	轨道平板车载重(t)10小	台班	27.13	32.14	871.98
23	安拆费及场外运费	元	5558.65	1	5558.65
24	柴油	kg	1955.09	7.35	14369.94
25	电	kW·h	44017.64	0.5	22008.82
26	机上人工	工日	325.53	131	42644.51
27	检修费	元	7758.72	1	7758.72
28	其他费用	元	891.01	1	891.01
29	维护费	元	15189.91	1	15189.91
30	折旧费	元	35878.24	1	35878.24
	小计				144938.07
	合计				1235251.85

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-2#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-2#厂房-土建工程	1751967.45		53908.35	50393.28
合　　计		1751967.45		53908.35	50393.28

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1448925.16	
1.1	3参观通道	235574.47	
1.2	4钢结构加固工程	1213350.69	
2	措施项目费	94828.47	
2.1	其中：安全文明施工费	53908.35	
3	其他项目费		
4	规费	50393.28	—
5	税金	157820.54	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,751,967.45	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	94828.47	
2.1	其中：安全文明施工费	53908.35	
2.2	建设工程竣工档案编制费	2343.87	
措施项目费合计=1+2		94828.47	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	38576.25			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	53908.35			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	2343.87			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					94828.47			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	50393.28
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		157820.54
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	143473.22
2.2	附加税	增值税	10	14347.32
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				208213.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	71.88	127	9128.18
2	钢筋综合工	工日	2.87	131	376.34
3	油漆综合工	工日	221.62	136	30139.74
4	金属制安综合工	工日	2477.44	131	324544.78
	小计				364189.04
二	材料				
1	其他材料费	元	40853.46	1	40853.46
2	Q235B钢板	t	27.15	3663.72	99473.30
3	钢材	t	0.20	3529.2	713.60
4	H250*125*6*9mm	t	139.13	3308.58	460313.80
5	Q235B6mm厚钢板	t	9.30	3663.72	34068.20
6	5mm厚花纹钢板	t	1.64	3663.72	6010.33
7	5mm厚花纹钢板	m2	245.59	144.81	35564.09
8	六角螺栓综合	kg	352.01	5.4	1900.86
9	低碳钢焊条综合	kg	6.80	4.19	28.51
10	低合金钢焊条E43系列	kg	3391.73	5.98	20282.57
11	铁件综合	kg	1120.15	3.68	4122.15
12	钢丸	kg	2512.21	4.49	11279.84
13	木材锯材	m3	2.13	1750	3733.80
14	环氧富锌底漆	kg	187.55	23.67	4439.24
15	防锈漆	kg	1461.18	13.94	20368.79
16	材料费调整	元	-0.19	1	-0.19
	小计				743152.35
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	5827.28	1	5827.28
2	柴油	kg	2071.48	7.35	15225.37
3	电	kW·h	46153.88	0.5	23076.94
4	机上人工	工日	345.91	131	45313.67
5	检修费	元	8227.06	1	8227.06
6	其他费用	元	944.09	1	944.09
7	维护费	元	16109.63	1	16109.63
8	折旧费	元	38061.10	1	38061.10
9	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.23	1016.1	235.43
10	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	17.11	986.83	16887.82
11	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	37.71	1061.74	40035.77
12	门式起重机提升质量(t)10大	台班	65.62	436.54	28644.58
13	门式起重机提升质量(t)20大	台班	2.93	587.22	1719.03
14	轨道平车装载质量(t)10中	台班	17.11	85.91	1470.20

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-2#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
15	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	13.65	19.18	261.86
16	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	10.92	595.77	6503.66
17	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	10.92	1081.35	11804.45
18	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	12.45	541.04	6736.27
19	管子切断机管径(mm)250小	台班	1.38	38.53	53.08
20	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	1.77	265.95	471.88
21	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	1.77	236.71	419.99
22	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	25.67	276.85	7106.71
23	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	137.13	65.77	9018.74
24	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	57.37	89.67	5144.47
25	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.83	70.9	58.83
26	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	28.38	117.29	3328.34
27	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	121.06	85.98	10408.60
28	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	100.52	15.79	1587.20
29	轨道平板车载重(t)10小	台班	28.69	32.14	922.14
	小计				152785.14
	合计				1260126.53

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-污水处理站-土建工程	92269.13		2839.14	2497.46
合　　计		92269.13		2839.14	2497.46

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	76592.78	
1.1	钢筋混凝土工程	4129.04	
1.2	金属结构工程	72463.74	
2	措施项目费	4867.11	
2.1	其中：安全文明施工费	2839.14	
3	其他项目费		
4	规费	2497.46	—
5	税金	8311.78	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		92,269.13	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	4867.11	
2.1	其中：安全文明施工费	2839.14	
2.2	建设工程竣工档案编制费	116.16	
措施项目费合计=1+2		4867.11	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	1911.81			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	2839.14			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	116.16			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					4867.11			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	2497.46
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		8311.78
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7556.16
2.2	附加税	增值税	10	755.62
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				10809.24

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	2.76	127	350.44
2	钢筋综合工	工日	8.53	131	1117.06
3	油漆综合工	工日	8.03	136	1091.59
4	管工综合工	工日	12.77	136	1736.18
5	金属制安综合工	工日	116.52	131	15264.43
	小计				19559.7
二	材料				
1	其他材料费	元	2011.23	1	2011.23
2	Q235B钢板	t	5.48	3663.72	20085.25
3	钢材	t	0.60	3529.2	2118.58
4	Q235B6mm厚钢板	t	1.69	3663.72	6204.14
5	圆钢φ10~14	kg	8.22	3.3	27.11
6	彩钢板0.6mm	m2	180.44	38	6856.86
7	油麻	kg	90.57	8	724.54
8	六角螺栓综合	kg	0.63	5.4	3.39
9	低碳钢焊条综合	kg	20.20	4.19	84.62
10	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.98	4.19	4.10
11	低合金钢焊条E43系列	kg	120.45	5.98	720.30
12	钢丝刷子	把	0.31	2.97	0.93
13	铁件综合	kg	61.85	3.68	227.60
14	钢丸	kg	96.45	4.49	433.05
15	水泥42.5	kg	28.38	0.32	9.08
16	砂子	kg	85.14	0.06	5.11
17	木材锯材	m3	0.09	1750	157.15
18	环氧富锌底漆	kg	6.96	23.67	164.84
19	防锈漆	kg	52.92	13.94	737.71
20	酚醛防锈漆	kg	1.95	13.52	26.36
21	密封油膏	kg	17.95	3.28	58.86
22	氧气	m3	11.57	3.26	37.73
23	乙炔气	kg	3.86	12.01	46.33
24	材料费调整	元	-0.02	1	-0.02
	小计				40744.85
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	252.76	1	252.76
2	柴油	kg	84.97	7.35	624.55
3	电	kW·h	2017.44	0.5	1008.72
4	机上人工	工日	13.46	131	1762.81
5	检修费	元	323.65	1	323.65

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	其他费用	元	37.92	1	37.92
7	维护费	元	666.49	1	666.49
8	折旧费	元	1489.45	1	1489.45
9	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.17	1016.1	172.94
10	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.66	986.83	648.35
11	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.42	1061.74	1502.47
12	门式起重机提升质量(t)10大	台班	2.25	436.54	982.61
13	门式起重机提升质量(t)20大	台班	0.53	587.22	313.05
14	轨道平车装载质量(t)10中	台班	0.66	85.91	56.44
15	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.57	19.18	10.98
16	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.35	595.77	208.58
17	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.35	1081.35	378.58
18	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.40	541.04	216.52
19	管子切断机管径(mm)250小	台班	0.25	38.53	9.67
20	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.05	265.95	13.30
21	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.05	236.71	11.84
22	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	0.99	276.85	272.84
23	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.71	65.77	112.67
24	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	2.96	89.67	265.78
25	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	2.46	70.9	174.61
26	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	1.16	117.29	136.40
27	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	6.27	85.98	539.03
28	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	4.22	15.79	66.66
29	电焊机(综合)小	台班	0.60	59.55	35.97
30	轨道平板车载重(t)10小	台班	1.20	32.14	38.42
	小计				6166.35
四	主材				
1	Φ273预埋管综合	m	3.18	78	248.04
2	Φ219预埋管综合	m	1.91	63	120.20
3	Φ110钢预埋管综合	m	1.91	31	59.15
4	Φ159钢预埋管综合	m	0.64	45	28.62
5	Φ160钢预埋管综合	m	0.64	46	29.26
	小计				485.27
	合计				66956.17

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-锅炉房2 土建工程	87989.88		2707.46	1965.63
合　　计		87989.88		2707.46	1965.63

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	73794.38	
1.1	A.6金属结构工程	73794.38	
2	措施项目费	4303.58	
2.1	其中：安全文明施工费	2707.46	
3	其他项目费		
4	规费	1965.63	—
5	税金	7926.29	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		87,989.88	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	4303.58	
2.1	其中：安全文明施工费	2707.46	
2.2	建设工程竣工档案编制费	91.42	
措施项目费合计=1+2		4303.58	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	1504.7			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.5	2707.46			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆	0.48	91.42			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					4303.58			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	1965.63
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7926.29
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7205.72
2.2	附加税	增值税	10	720.57
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9891.92

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	2.23	127	283.55
2	油漆综合工	工日	5.58	136	758.81
3	金属制安综合工	工日	104.18	131	13646.93
	小计				14689.29
二	材料				
1	其他材料费	元	1670.33	1	1670.33
2	钢材	t	4.85	3529.2	17098.97
3	Q235B钢板	t	1.39	3663.72	5079.38
4	A20圆钢	t	0.45	2931.9	1314.08
5	2.5mm厚镀锌钢板δ3~10	t	0.91	3663.72	3323.73
6	彩钢板0.5	m2	13.19	32	422.09
7	六角螺栓综合	kg	25.17	5.4	135.89
8	低碳钢焊条综合	kg	6.64	4.19	27.84
9	低合金钢焊条E43系列	kg	117.56	5.98	703.04
10	铁件综合	kg	9.29	3.68	34.19
11	铁件综合	kg	48.98	3.68	180.25
12	钢丸	kg	78.04	4.49	350.39
13	木材锯材	m3	0.10	1750	172.90
14	彩钢夹芯板50mm	m2	173.12	85	14715.54
15	环氧富锌底漆	kg	8.33	23.67	197.23
16	防锈漆	kg	36.79	13.94	512.82
17	玻璃胶	支	0.67	21.37	14.36
18	材料费调整	元	-0.03	1	-0.03
	小计				45953
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	205.58	1	205.58
2	柴油	kg	88.86	7.35	653.12
3	电	kW·h	32.92	0.5	16.46
4	电	kW·h	1692.92	0.5	846.46
5	机上人工	工日	11.85	131	1552.14
6	检修费	元	310.01	1	310.01
7	其他费用	元	40.43	1	40.43
8	维护费	元	593.17	1	593.17
9	折旧费	元	1310.49	1	1310.49
10	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.53	986.83	524.60
11	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.82	1061.74	1929.50
12	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.88	436.54	382.41
13	门式起重机提升质量(t)20大	台班	1.06	587.22	621.75

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
14	轨道平车装载质量(t)10中	台班	0.53	85.91	45.67
15	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.08	34.51	2.72
16	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.08	35.43	2.80
17	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.42	19.18	8.02
18	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.37	595.77	219.12
19	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.28	1081.35	297.80
20	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.32	541.04	172.70
21	管子切断机管径(mm)250小	台班	0.09	38.53	3.62
22	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.11	265.95	29.09
23	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.07	236.71	17.26
24	抛丸除锈机直径(mm)219大	台班	0.80	276.85	220.79
25	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	7.52	65.77	494.31
26	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	1.50	89.67	134.12
27	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	0.59	117.29	69.55
28	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	3.14	85.98	269.58
29	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.83	15.79	13.18
30	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	2.12	15.79	33.53
31	轨道平板车载重(t)10小	台班	1.14	32.14	36.69
	小计				5527.86
	合计				66170.15