彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块污水处理及1号地块厂房等劳务）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 9279041.01

(大写)： 玖佰贰拾柒万玖仟零肆拾壹元零壹分

其中:安全文明施工费用(小写)： 683244.14

(大写)： 陆拾捌万叁仟贰佰肆拾肆元壹角肆分

招　标　人：　　(单位盖章)

工程造价咨询人：　　(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：{招标人信息\法定代表人}　　(签字或盖)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编　制　人：　　(造价人员签字盖专用章)

审　核　人：　　(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　　月　　日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块污水处理及1号地块厂房等劳务）

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	-1号地块	6535742.40		502465.37	403830.03
2	-2号地块	2743298.61		180778.77	132757.37
合 计		9279041.01		683244.14	536587.40

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-1号地块　　第 1 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	1号地块-公厕-土建工程	143797.33		9774.93	7520.10
1.2	1号地块-公厕-电气工程	9159.35		738.21	635.83
1.3	1号地块-公厕-给排水工程	18469.58		1841.13	1303.14
1.4	1号地块-公厕-通风工程	4980.37		446.03	384.37
2.1	1号地块-锅炉房-土建工程	188577.10		13179.24	9584.26
2.2	1号地块-锅炉房-电气工程	14576.94		1155.17	995.03
2.3	1号地块-锅炉房-给排水工程	5315.53		536.82	358.90
2.4	1号地块-锅炉房-通风工程	8092.19		719.43	619.86
3.1	1号地块-漏粉厂房-土建工程	503356.51		22526.44	28237.06
3.2	1号地块-漏粉厂房-防排烟工程	461116.52		44759.64	38543.00
3.3	1号地块-漏粉厂房-通风空调工程	89340.28		8009.96	6901.98
3.4	1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程	20194.68		1790.63	1542.86
4.1	1号地块-酸辣粉厂房-土建工程	504897.58		23558.84	28359.35
4.2	1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程	430351.99		41818.84	36011.01
4.3	1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程	560054.23		48781.56	42036.76
4.4	1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程	42173.61		3739.50	3222.02
5.1	1号地块-室外工程-室外围墙	32446.56		1413.33	1445.92
5.2	1号地块-室外工程-室外管网	1216955.57		77138.46	67434.73
5.3	1号地块-室外工程-电气工程	547855.53		48562.54	36571.01
6.1	1号地块-园区维修棚-土建工程	163718.94		14245.28	8777.85
6.2	1号地块-园区维修棚-安装工程	19493.58		1652.63	1423.80
7.1	1号地块-宿舍楼改造-装饰工程	268520.17		11910.34	15671.92
7.2	1号地块-宿舍楼改造-电气工程	67990.82		5741.44	4946.23
8.1	1号地块-办公楼改造-装饰工程	380764.40		20107.94	22144.27
8.2	1号地块-办公楼改造-给排水工程	3671.22		334.72	288.36
8.3	1号地块-办公楼改造-电气工程	88795.77		7495.62	6457.58
9.1	1号地块-柴油发电机房-土建工程	19898.71		1745.41	1094.36
9.2	1号地块-柴油发电机房-电气工程	16401.10		1297.38	1117.66
10.1	1号地块-消防控制室-电气工程	8797.95		735.36	633.39
11.1	1号地块-配电室-土建工程	17401.17		1140.76	929.17
11.2	1号地块-配电室-电气工程	20439.50		1582.14	1362.94

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-1号地块　　第 2 页 共 2 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
12.1	1号地块-消防水泵房-电气工程	7228.49		563.30	485.19
12.2	1号地块-消防水泵房-给排水工程	11155.76		905.94	780.63
13.1	1号地块-零星工程-零星工程	639753.37		82516.41	26009.49
合　　计		6535742.40		502465.37	403830.03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-公厕　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-公厕-土建工程	143797.33		9774.93	7520.10
2	1号地块-公厕-电气工程	9159.35		738.21	635.83
3	1号地块-公厕-给排水工程	18469.58		1841.13	1303.14
4	1号地块-公厕-通风工程	4980.37		446.03	384.37
合　　计		176406.63		12800.30	9843.44

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	113166.68	
1.1	土石方工程	2572.52	
1.2	砌筑工程	18270.12	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	32641.97	
1.4	门窗工程	38.67	
1.5	地面装饰工程	6198.84	
1.6	墙面装饰工程	41204.86	
1.7	天棚装饰工程	5618.83	
1.8	屋面装饰工程	6094.21	
1.9	其它	526.66	
2	措施项目费	18516.83	
2.1	其中：安全文明施工费	9774.93	
3	其他项目费		
4	规费	7520.1	—
5	税金	4593.72	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		143,797.33	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2666.69	
2	施工组织措施项目	15850.14	
2.1	其中：安全文明施工费	9774.93	
2.2	建设工程竣工档案编制费	346.98	
措施项目费合计=1+2		18516.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	65.7	24.35	1599.8	
2	010103001001	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	29.46	7.05	207.69	
本页小计							1807.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103002001	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	36.24	12.44	450.83	
4	010103002002	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	36.24	8.67	314.2	
		砌筑工程						
1	010403001001	M5.0砂浆砌筑Mu30片石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:Mu30片石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输	m3	32.5	183.42	5961.15	
本页小计							6726.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	25.22	248.14	6258.09	
3	010401008001	混凝土空心砌块墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU5.0双排孔混凝土空心砌块 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.刮缝 5.材料运输	m3	24.1	213.85	5153.79	
4	010402B02001	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.211	2827.25	596.55	
本页小计							12008.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010607005001	不同材质处钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	52.45	5.73	300.54	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	C15垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.9	167.25	1154.03	
2	010503001001	C25基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.5	534.66	1871.31	
本页小计							3325.88	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010502002001	C25构造柱	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 3.3.泵送方式:综合考虑 4.4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.5	784.46	5098.99	
4	010503004001	C25圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.3	726.31	2396.82	
5	010503005001	C25过梁	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.02	597.95	1207.86	
本页小计							8703.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010505001001	C25P6 有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25P6 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.66	714.73	11192.67	
7	010505008001	C25P6 雨篷、悬挑板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25P6 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.34	996.34	338.76	
本页小计							11531.43	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010503004002	C20混凝土翻边	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.8	776.69	3728.11	
9	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	3.69	1280.22	4724.01	
本页小计							8452.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010507001001	散水	[项目特征] 1.做法:详12J003-A1-1B 2.面层厚度:60厚C20细石混凝土面层 3.垫层:撒1:1水泥砂子压实赶光，150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4.变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	27	31.19	842.13	
11	010507001002	坡道	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土，300厚粒径10-40卵石(石)M2.5混合砂浆 2.结合层:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.面层厚度:60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 4.其他:详12J003-A7-2A [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	1.8	48.49	87.28	
		门窗工程						
本页小计							929.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010802001001	单扇卫生间钛金门	[项目特征] 1.门框、扇材质:钛金门 2.洞口尺寸:详图纸，综合考虑 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装	m2	35.28	0.7	24.7	
2	010802004001	双扇成品钢质防盗门	[项目特征] 1.门框、扇材质:钢质 2.洞口尺寸:综合考虑 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	2.64	0.49	1.29	
3	010807001001	铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗	[项目特征] 1.1.框、扇材质:铝合金 2.2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.3.洞口尺寸:综合考虑 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.窗安装 2.2.五金、玻璃安装	m2	1.92	0.62	1.19	
本页小计							27.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010807001002	成品铝合金百叶窗	[项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.洞口尺寸:综合考虑 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	18.24	0.63	11.49	
		地面装饰工程						
1	080101010001	素土夯实(夯实系数≥93%)	[项目特征] 1.密实度:≥93% 2.夯实方式:自行综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输	m2	90.25	0.31	27.98	
2	010404001001	碎石、卵石混凝土垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚碎石、卵石混凝土垫层 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	10.83	103.35	1119.28	
本页小计							1158.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011101001001	20厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	90.25	13.07	1179.57	
4	010904002001	1.5mm厚合成高分子防水涂料地面	[项目特征] 1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:满足设计及相关规范要求 4.反边高度:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	90.25	5.71	515.33	
本页小计							1694.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011102003001	300*600*10浅灰色哑光防滑地面砖	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10浅灰色哑光防滑地面砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及相关规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及相关规范要求 6.磨边要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	90.25	36.45	3289.61	
本页小计							3289.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011105003001	面砖踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆一道，8mm厚1:1水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚黑色面砖，白水泥浆擦缝 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m	9.5	7.06	67.07	
		墙面装饰工程						
本页小计							67.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011201001001	内墙2 水泥砂浆抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆压实抹平 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	378.55	16.13	6106.01	
2	011201001002	内墙1 水泥石灰膏抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平层，13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	31.26	15.98	499.53	
本页小计							6605.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011407001001	无机涂料墙面	[项目特征] 1.1.基层类型:综合考虑 2.2.喷刷涂料部位:墙面 3.3.腻子种类:普通腻子 4.4.刮腻子要求:2遍 5.5.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 6.6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刮腻子 3.3.刷、喷涂料	m2	31.26	25.07	783.69	
4	010903002001	1.5mm厚合成高分子防水涂料墙面	[项目特征] 1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.增强材料种类:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	295.01	8.11	2392.53	
本页小计							3176.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011204003001	400*800*5白灰色哑光墙面砖	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:8mm厚1:2水泥砂浆粘贴，擦缝材料擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800*5白灰色哑光墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 5.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	372.55	63.02	23478.1	
本页小计							23478.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011201001003	墙面抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道，10mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底，刷素水泥浆一道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	172.48	16.82	2901.11	
本页小计							2901.11	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011204003002	200*100*10深灰色面砖	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:5mm厚1:1水泥细砂浆粘贴，擦缝材料擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:200*100*10深灰色面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 5.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	22.93	78.23	1793.81	
8	011406001001	外墙防水漆	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性抗裂腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水漆2遍 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	172.48	17.69	3051.17	
本页小计							4844.98	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	010903003001	雨棚抹面	[项目特征] 1.防水层做法:防水砂浆一道，具体详设计 2.砂浆厚度、配合比:10厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.界面剂:刷界面处理剂一道 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	5.6	35.52	198.91	
		天棚装饰工程						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.1.喷刷涂料部位:天棚 2.2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.3.刮腻子要求:2遍 4.4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍 5.5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刮腻子 3.3.刷、喷涂料	m2	6.5	24.31	158.02	
本页小计							356.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011302001001	300*300白色铝合金扣板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨CB500*20，中距500 3.面层材料品种、规格:0.5~0.8厚300*300铝合金扣板 4.压条材料种类、规格:铝压条，具体详设计 5.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	98.11	39.04	3830.21	
3	011301001001	天棚 10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	[项目特征] 1.基层类型:天棚 2.抹灰厚度、材料种类:10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	110.25	14.79	1630.6	
		屋面装饰工程						
本页小计							5460.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011001001001	轻集料混凝土屋面	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚轻集料混凝土 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料	m2	102.36	4.5	460.62	
2	010902001001	屋面5厚SBS卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5厚SBS卷材防水 2.防水层数:2层 3.防水层做法:满足设计及相关规范要求 4.反边高度:500mm 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	125.63	12.15	1526.4	
3	011003001001	隔离层	[项目特征] 1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:玻纤布 3.隔离层做法:干铺 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、刷油 2.煮沥青 3.胶泥调制 4.隔离层铺设	m2	102.36	5.51	564	
本页小计							2551.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011101001002	屋面 20厚1:3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	125.63	13.57	1704.8	
5	010902003001	屋面40厚C20细石混凝土	[项目特征] 1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C20细石混凝土 3.嵌缝材料种类:6m*6m分缝,缝宽20,密封膏嵌缝 4.钢筋规格、型号:内配双向Φ6@200单层双向钢筋 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	102.36	17.96	1838.39	
		其它						
本页小计							3543.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011210005001	小便斗隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:复合树脂板隔断（900*400*12） 2.配件品种、规格:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	套	11	5.5	60.5	
2	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:20mm深咖网纹大理石台面 2.支架、配件品种、规格:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m2	1.44	323.72	466.16	
本页小计							526.66	
合　计							113166.68	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					2666.69	
1	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:具体详设计 2.檐口高度:6m内 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	108.8	24.51	2666.69	
本页小计							2666.69	
合　计							2666.69	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	5728.23			
2	011707001001	安全文明施工费	9774.93	100	9774.93			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	346.98			
合　　计					15850.14			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	7520.1
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		4593.72
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	4176.11
2.2	附加税	增值税	10	417.61
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12113.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	7.50	127	952.54
2	土石方综合工	工日	5.45	111	605.24
3	木工综合工	工日	20.44	136	2779.34
4	模板综合工	工日	76.06	131	9964.04
5	钢筋综合工	工日	30.10	131	3943.69
6	混凝土综合工	工日	35.20	126	4435.23
7	架子综合工	工日	10.82	131	1417.45
8	砌筑综合工	工日	96.86	125	12107.48
9	抹灰综合工	工日	74.61	135	10072.19
10	镶贴综合工	工日	161.69	141	22798.88
11	防水综合工	工日	27.52	126	3467.38
12	油漆综合工	工日	22.95	136	3121.83
	小计				75665.29
二	材料				
1	其他材料费	元	1925.36	1	1925.36
2	低碳钢焊条综合	kg	16.97	4.19	71.12
3	支撑钢管及扣件	kg	134.54	3.68	495.11
4	梁卡具	kg	4.67	4	18.68
5	木材锯材	m3	2.28	1750	3994.38
6	防锈漆	kg	5.87	13.94	81.83
7	水	m3	48.90	3.88	189.73
8	电	kW·h	21.05	0.5	10.53
9	复合模板	m2	87.18	46.02	4011.99
10	脚手架钢管	kg	60.28	2.67	160.96
11	竹脚手板	m2	2.26	19.14	43.31
12	扣件	套	24.25	5	121.27
13	安全网	m2	3.54	8.97	31.72
14	材料费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				11156
三	机械				
1	其他机械费	元	540.84	1	540.84
2	安拆费及场外运费	元	112.65	1	112.65
3	柴油	kg	36.50	7.35	268.26
4	柴油	kg	64.37	7.35	473.10
5	电	kW·h	289.43	0.5	144.71
6	机上人工	工日	1.50	131	196.40
7	机上人工	工日	11.90	131	1559.32
8	检修费	元	102.46	1	102.46

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
9	机械费调整	元	0.00	1	
10	其他费用	元	29.56	1	29.56
11	汽油	kg	9.39	8.75	82.15
12	维护费	元	273.07	1	273.07
13	折旧费	元	354.68	1	354.68
14	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.02	1077.42	21.76
15	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.01	1540.34	18.64
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.08	848.71	67.73
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.02	1211.3	22.53
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.08	1211.3	102.48
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.04	1412.09	58.18
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.02	1495.92	32.01
21	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.07	654.15	43.37
22	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.04	698.83	25.51
23	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.06	1126.13	64.41
24	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.40	24.26	9.73
25	风动凿岩机手持式小	台班	0.45	12.25	5.48
26	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.45	1283.23	572.83
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.35	533.74	188.62
28	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.72	490.41	350.84
29	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.43	921.39	396.29
30	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.04	1028.65	41.66
31	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.02	1077.68	17.78
32	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.04	521.05	19.90
33	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)500中	台班	0.14	255.22	34.48
34	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	6.37	201.13	1280.70
35	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.13	241.99	31.53
36	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.20	18.75	3.77
37	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.35	34.51	12.07
38	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.39	35.43	13.96
39	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.85	23.28	19.89
40	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.14	21.01	2.86
41	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.33	70.9	94.18
42	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.26	85.01	21.96
43	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45	台班	0.13	15.79	2.10

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	小				
44	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.07	254.86	17.76
	小计				4137.2

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6672.26	
1.1	配电箱安装	262.94	
1.2	末端器具安装	1235.18	
1.3	管线安装	2112.64	
1.4	防雷接地安装	3061.5	
2	措施项目费	1558.66	
2.1	其中：安全文明施工费	738.21	
3	其他项目费		
4	规费	635.83	—
5	税金	292.6	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		9,159.35	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	172.96	
2	施工组织措施项目	1385.7	
2.1	其中：安全文明施工费	738.21	
2.2	建设工程竣工档案编制费	68.53	
措施项目费合计=1+2		1558.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017001	公厕照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:AL 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端器具安装						
1	030412002001	防水防尘灯	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 2.型号:1x15W.COSφ＞0.9，A级电子镇流器(3W).色温3300~5300K.光通量≥1101lm 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	10	33.37	333.7	
本页小计							596.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030412001001	LED平板灯 300*300mm	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300mm 3.规格:5W 4.安装形式:嵌入式 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	24	24.03	576.72	
3	030404035001	安全型5孔防爆插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔防爆插座 2.材质:防爆 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	18.73	37.46	
4	030404034001	单联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:单联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	11.01	33.03	
本页小计							647.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030404034002	双联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:双联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.01	22.02	
6	030411006001	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	39	5.21	203.19	
7	030411006002	防爆接线盒	[项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	2	14.53	29.06	
		管线安装						
本页小计							254.27	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030411001001	配管 SC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	5	7.95	39.75	
2	030411001002	配管 JDG15 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG15mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	75.58	5.47	413.42	
本页小计							453.17	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030411001003	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	15.72	5.74	90.23	
4	030411001004	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	17	4.39	74.63	
本页小计							164.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030413002001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	39.95	14.06	561.7	
6	030411004001	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	281.04	1.16	326.01	
本页小计							887.71	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030411004002	管内穿线 WDZC-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	52.86	0.84	44.4	
8	030411004003	管内穿线 WDZB-BYJ-10mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:10mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	450	1.25	562.5	
		防雷接地安装						
1	030409008001	总等电位联接箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联接箱 2.做法:02D501-2/12,35,L=350mm 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	台	1	115.51	115.51	
本页小计							722.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030409008002	接地连接板	[项目特征] 1.名称:接地连接板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:100*100*6 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	块	1	37.86	37.86	
3	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱(墙)内不少于两根φ16(或四根不小于φ10)对角主筋做引下线 4.安装部位:满足设计和规范要求 5.安装形式:满足设计和规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计和规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	18.45	12.1	223.25	
本页小计							261.11	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030409005001	接闪带 明敷 热镀锌圆钢 Φ12	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆	m	46.55	17.08	795.07	
5	030409004001	基础水平接地体 利用基础梁钢筋	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:利用基础梁的两根大于Φ12主钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	82.57	7.92	653.95	
6	030414011001	接地装置调试	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1235.86	1235.86	
本页小计							2684.88	
合　计							6672.26	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					172.96	
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	172.96	172.96	
本页小计							172.96	
合　计							172.96	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	578.96			
2	031302001001	安全文明施工费	738.21	100	738.21			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	68.53			
合　　计					1385.7			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	635.83
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		292.6
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	266
2.2	附加税	增值税	10	26.6
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				928.43

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	安装综合工	工日	1.52	136	207.01
2	电工综合工	工日	0.34	136	45.78
3	电工综合工	工日	26.01	136	3537.05
4	人工费调整	元	49.00	1	49.00
	小计				3838.84
二	材料				
1	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	0.60	3.08	1.84
2	棉纱	kg	0.10	9.64	0.96
3	白布	kg	0.54	8.51	4.60
4	低碳钢焊条综合	kg	8.66	4.19	36.30
5	低碳钢焊条J422 φ4.0	kg	0.23	4.19	0.96
6	松香焊锡丝综合	m	0.08	0.85	0.07
7	冲击钻头φ8	个	0.06	6.84	0.38
8	冲击钻头φ6~8	个	0.98	6.07	5.95
9	钢锯条	条	3.72	0.43	1.60
10	合金钢切割片φ300	片	1.76	144.44	253.90
11	清油	kg	0.05	16.51	0.77
12	铅油	kg	0.19	4.62	0.88
13	电力复合脂	kg	0.41	15.94	6.54
14	金属清洗剂	kg	1.38	4.7	6.49
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	5.45	2.71	14.77
16	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.15	10.2	1.53
17	水	m3	0.22	3.88	0.85
18	电	kW·h	3.32	0.5	1.66
19	材料费调整	元	91.01	1	91.01
	小计				431.06
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	48.94	1	48.94
2	电	kW·h	232.70	0.5	116.35
3	动力费	元	0.46	1	0.46
4	检修费	元	1.64	1	1.64
5	校验费	元	3.70	1	3.70
6	维护费	元	7.59	1	7.59
7	折旧费	元	15.19	1	15.19
8	接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2%	台班	4.21	3.34	14.05
9	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	3.73	46.51	173.42
10	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.11	58.39	6.42
	小计				193.87

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-电气工程　　单位：元

	合计				4463.77

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	13490.2	
1.1	C给水管道安装	2357.03	
1.2	雨水管道	358.46	
1.3	污废水管道	3095.31	
1.4	卫生洁具安装	4136.24	
1.5	其他项目	3543.16	
2	措施项目费	3086.21	
2.1	其中：安全文明施工费	1841.13	
3	其他项目费		
4	规费	1303.14	—
5	税金	590.03	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		18,469.58	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	351.3	
2	施工组织措施项目	2734.91	
2.1	其中：安全文明施工费	1841.13	
2.2	建设工程竣工档案编制费	125.96	
措施项目费合计=1+2		3086.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水管道安装						
1	031001006001	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	11.63	14.28	166.08	
2	031001006002	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	8.33	15.84	131.95	
本页小计							298.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006003	PP-R管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN32,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	4.22	17.13	72.29	
4	031001006004	PP-R管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN40,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	5.35	19.22	102.83	
本页小计							175.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031001006005	钢塑复合管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	39.53	36.36	1437.31	
6	031001006006	钢塑复合管 DN65	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	4.78	38.82	185.56	
本页小计							1622.87	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031003001001	截止阀 DN25	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	17.19	34.38	
8	031003001002	截止阀 DN50	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	41.36	41.36	
9	031003001003	闸阀 DN65	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	51.95	51.95	
本页小计							127.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031003001004	自动排气阀 DN20	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:ARSX-0020,DN20,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:自动排气阀前加装同管径的截止阀 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	33.33	133.32	
		雨水管道						
1	031001006007	中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 De160	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)管 De160 4.连接形式:承插连接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	7.7	35.55	273.74	
本页小计							407.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031004014001	雨水斗	[项目特征] 1.材质:钢制雨水斗 2.型号、规格:87型 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	2	42.36	84.72	
		污废水管道						
1	031001006008	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De160	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De160 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	28.18	36.8	1037.02	
本页小计							1121.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006009	中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:通气 3.材质、规格:中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)管 De110 4.连接形式:承插连接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	14.3	25.31	361.93	
3	031001006010	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	57.68	25.31	1459.88	
本页小计							1821.81	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001006011	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	7.78	22.65	176.22	
5	031001006012	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De50 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	3.57	16.88	60.26	
		卫生洁具安装						
本页小计							236.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031004014002	地漏 DN50	[项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢防臭防返溢型 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:地面水平安装 5.存水弯:水封深度不得小于50mm 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	4	20.31	81.24	
2	031004014003	地面清扫口 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	3	11.97	35.91	
3	031004007001	挂式小便器带感应开关	[项目特征] 1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:壁挂埋入感应式冲洗阀 4.组装形式:详图集09S304 5.附件名称、数量:包含感应式小便冲洗阀、S型弯头、冲水连接管、排水管等附件 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.小便器安装 2.附件安装 3.检查接线	组	11	65.65	722.15	
本页小计							839.3	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031004006001	蹲式大便器(水箱式冲洗)	[项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:L/3.5L两档冲水的冲洗水箱 4.组装形式:详图集09S304 5.附件名称、数量:包含冲水阀、水箱、接水管、固定支架、沉水弯、进出水角阀等附件 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.大便器安装 2.附件安装	组	24	107.84	2588.16	
5	031004008001	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:详图集09S304 4.附件名称、数量:包含长颈水嘴、排水栓、排水管、沉水弯等附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	68.07	136.14	
6	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:详图集09S304 4.附件名称、数量:包含感应水嘴、角阀，高压软管、排水栓、排水管、沉水弯等附件 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.洗脸盆安装 2.附件安装	组	6	95.44	572.64	
本页小计							3296.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		其他项目						
1	010101003002	挖沟槽土石方(室内）	[项目特征] 1.土壤类别:土、石综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:投标人按设计图纸要求综合考虑 4.场内运距:土石方场内运输、临时堆放、二次或多次场内运输、用于回填的开挖料运至回填点的场内运输，由投标人自行调查测算，包干使用。 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	34.48	63.07	2174.65	
2	010103001002	沟槽土石方回填（室内）	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及相关规范要求 3.回填方式:人工回填 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，包干使用根据现场情况综合考虑（若因投标人采用施工方式不当造成的超挖，填料需满足设计及规范要求，业主不另行增加费用） [工作内容] 1.运输 2.破碎、解小 3.回填 4.压实	m3	34.48	39.69	1368.51	
本页小计							3543.16	
合　计							13490.2	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					351.3	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	351.3	351.3	
本页小计							351.3	
合　计							351.3	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	767.82			
2	031302001001	安全文明施工费	1841.13	100	1841.13			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	125.96			
合　　计					2734.91			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1303.14
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		590.03
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	536.39
2.2	附加税	增值税	10	53.64
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1893.17

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	27.78	111	3083.45
2	管工综合工	工日	46.11	136	6271.31
3	电工综合工	工日	0.86	136	116.69
4	人工费调整	元	102.75	1	102.75
	小计				9574.2
二	材料				
1	聚四氟乙烯生料带20	m	188.53	0.29	54.67
2	棉纱	kg	1.65	9.64	15.91
3	尼龙砂轮片φ400	片	0.67	8.72	5.86
4	铁砂布	张	2.92	0.83	2.42
5	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.59	4.19	2.46
6	焊锡膏	kg	0.11	51.8	5.70
7	冲击钻头φ8~16	个	2.46	10.43	25.66
8	钢锯条	条	20.10	0.43	8.64
9	锯条	条	0.24	0.43	0.10
10	汽油综合	kg	1.65	8.75	14.44
11	漂白粉综合	kg	0.05	3.68	0.20
12	氧气	m3	0.51	3.26	1.68
13	乙炔气	kg	0.17	12.01	2.06
14	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.44	2.71	1.19
15	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.09	38.94	3.40
16	黄腊带20mm×10m	卷	0.11	5.38	0.59
17	水	m3	5.09	3.88	19.76
18	电	kW·h	6.49	0.5	3.24
19	材料费调整	元	190.82	1	190.82
	小计				358.8
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	29.46	1	29.46
2	柴油	kg	2.17	7.35	15.98
3	电	kW·h	72.57	0.5	36.29
4	机上人工	工日	0.17	131	22.73
5	检修费	元	5.87	1	5.87
6	其他费用	元	0.97	1	0.97
7	维护费	元	19.56	1	19.56
8	折旧费	元	23.51	1	23.51
9	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	2.44	24.26	59.31
10	吊装机械(综合)大	台班	0.09	451.52	41.99
11	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.03	471.22	14.98

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
12	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.14	21.01	2.88
13	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	1.47	18.91	27.74
14	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.01	28.13	0.21
15	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.09	15.58	1.38
16	电焊机(综合)小	台班	0.10	59.55	5.88
	小计				154.37

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3719.89	
1.1	C通风设备	581.7	
1.2	通风管道制作安装	2464.6	
1.3	通风管道部件制作安装	673.59	
2	措施项目费	717.01	
2.1	其中：安全文明施工费	446.03	
3	其他项目费		
4	规费	384.37	—
5	税金	159.1	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		4,980.37	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	717.01	
2.1	其中：安全文明施工费	446.03	
2.2	建设工程竣工档案编制费	41.85	
措施项目费合计=1+2		717.01	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	通风设备						
1	030108001001	GDF-4.0离心式管道排风机	[项目特征] 1.名称:GDF-4.0离心式管道排风机 2.型号、规格:L=3600m3/h,H=373Pa N=0.75kW,n=900r/min ≤67dB(A),G=58kg 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:减振底座 5.支、吊架:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支、吊架制作安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	124.77	124.77	
2	030406006001	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	152.39	152.39	
本页小计							277.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030406006002	电动机调试	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.容量(kW):综合考虑 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	304.54	304.54	
		通风管道制作安装						
1	030703019001	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	0.84	156.38	131.36	
本页小计							435.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030702001001	镀锌通风管道 长边长(mm)≤320 δ=0.5mm	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	8.96	113.28	1014.99	
3	030702001002	镀锌通风管道 320＜长边长(mm)≤450 δ=0.6mm	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	13.21	82.98	1096.17	
本页小计							2111.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030702001003	镀锌通风管道 450＜长边长(mm)≤1000 δ=0.75mm	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	2.9	65.82	190.88	
5	030702009001	弯头导流叶片	[项目特征] 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:优质镀锌钢板 3.规格:满足设计及规范要求 4.形式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.组装	m2	0.16	195.03	31.2	
		通风管道部件制作安装						
本页小计							222.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703001001	70℃防火阀 640*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:640*400 3.材质:钢 4.阀体功能:70° C时熔断关闭，输出信号，手动复位 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
2	030703020001	XZP100消声器 630*400,L=1000	[项目特征] 1.名称:XZP100消声器 2.规格:630*400，L=1000 3.材质:综合考虑 4.形式:XZP100片式，A声级消声量17~26dB(A) 5.支架形式、材质:满足设计及规范要求 6.制作、安装要求:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装	个	1	158.01	158.01	
本页小计							230.39	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030703007001	单层可调百叶风口(带调节阀) 300*200	[项目特征] 1.名称:单层可调百叶风口(带调节阀) 2.规格:300*200 3.型号:带调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	8	32.04	256.32	
4	030703007002	外墙防雨百叶(带防虫鼠网) 630*400	[项目特征] 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:630*400 3.型号:带防虫鼠网 4.材质:铝合金 5.类型:颜色样式参见外墙 6.制作、安装要求:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1	146.26	146.26	
本页小计							443.2	
合　计							3719.89	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	229.13			
2	031302001001	安全文明施工费	446.03	100	446.03			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	41.85			
合　　计					717.01			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	384.37
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		159.1
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	144.64
2.2	附加税	增值税	10	14.46
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				543.47

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工	工日	0.64	136	86.74
2	安装综合工	工日	0.24	136	32.93
3	电工综合工	工日	1.68	136	228.75
4	通风综合工	工日	14.17	136	1927.58
5	人工费调整	元	43.43	1	43.43
	小计				2319.43
二	材料				
1	破布一级	kg	0.17	4.4	0.74
2	铁砂布	张	1.22	0.83	1.01
3	低碳钢焊条综合	kg	0.04	4.19	0.17
4	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	3.66	4.19	15.32
5	焊锡丝综合	kg	0.08	43.55	3.48
6	焊锡膏	kg	0.02	51.8	1.04
7	钢丝刷子	把	0.17	2.97	0.50
8	溶剂汽油200#	kg	0.24	3.64	0.86
9	电力复合酯一级	kg	0.02	15.94	0.32
10	氧气	m3	0.40	3.26	1.31
11	乙炔气	kg	0.02	12.01	0.21
12	乙炔气	m3	0.13	14.31	1.80
13	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.15	2.71	0.41
14	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.20	13.25	2.65
15	黄腊带20mm×10m	卷	0.80	5.38	4.30
16	电	kW·h	3.76	0.5	1.88
17	材料费调整	元	80.61	1	80.61
	小计				116.61
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	12.05	1	12.05
2	柴油	kg	0.80	7.35	5.90
3	电	kW·h	68.01	0.5	34.01
4	动力费	元	0.39	1	0.39
5	机上人工	工日	0.20	131	25.56
6	检修费	元	3.33	1	3.33
7	校验费	元	13.17	1	13.17
8	其他费用	元	0.38	1	0.38
9	维护费	元	13.32	1	13.32
10	折旧费	元	58.36	1	58.36
11	转速表量程:50~40000r/min,(多量程),精度:显示值×(±0.05%)=±1位	台班	0.51	15.75	7.95
12	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.51	4.06	2.05

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-公厕-通风工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
13	数字电桥量程:20Hz~1MHz,8600点,精度:±0.05%	台班	0.51	58.97	29.78
14	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.51	36.74	18.55
15	电缆测试仪量程:10m~20km	台班	0.51	15.61	7.88
16	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.02	986.83	22.10
17	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	2.07	3.35	6.92
18	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	0.38	9.43	3.58
19	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	0.10	225.98	21.99
20	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	0.10	29.09	2.83
21	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	0.10	13.88	1.35
22	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.83	46.51	38.41
23	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	0.09	32.94	3.06
	小计				166.47

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-锅炉房-土建工程	188577.10		13179.24	9584.26
2	1号地块-锅炉房-电气工程	14576.94		1155.17	995.03
3	1号地块-锅炉房-给排水工程	5315.53		536.82	358.90
4	1号地块-锅炉房-通风工程	8092.19		719.43	619.86
合　　计		216561.76		15590.66	11558.05

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	148423.5	
1.1	土石方工程	13190.05	
1.2	砌筑工程	14893.96	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	66653.35	
1.4	门窗工程		
1.5	地面装饰工程	10123.86	
1.6	墙面装饰工程	30051.86	
1.7	天棚装饰工程	4747.74	
1.8	屋面装饰工程	8762.68	
2	措施项目费	24545.09	
2.1	其中：安全文明施工费	13179.24	
3	其他项目费		
4	规费	9584.26	—
5	税金	6024.25	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		188,577.10	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3676.5	
2	施工组织措施项目	20868.59	
2.1	其中：安全文明施工费	13179.24	
2.2	建设工程竣工档案编制费	436.77	
措施项目费合计=1+2		24545.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010101003003	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	48.22	24.35	1174.16	
2	010101004001	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	136.54	20.81	2841.4	
本页小计							4015.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001003	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	130.26	7.05	918.33	
4	010103001004	级配砂石换填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:人工级配砂石 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	125.44	19.4	2433.54	
5	010103002003	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	54.5	12.44	677.98	
本页小计							4029.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010103002004	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	53.26	8.67	461.76	
7	040201022001	排水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:具体详设计 2.材料品种、厚度:C20商品砼 3.抹面砂浆比例、厚度:10mm厚1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:铸铁水篦子500*400*30 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装	m	32.89	142.38	4682.88	
		砌筑工程						
本页小计							5144.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010401008002	蒸压加气混凝土砌块	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(B05),容重为600kg/m³,强度为A3.5 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.装填充料 4.刮缝 5.材料运输	m3	38.1	210.52	8020.81	
2	010401004002	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	19.4	248.14	4813.92	
本页小计							12834.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010401003001	实心砖墙（耐火隔墙）	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.耐火极限:2h 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	1.99	262.77	522.91	
4	010402B02002	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.401	2827.25	1133.73	
5	010607005002	不同材质处钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	70.26	5.73	402.59	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计							2059.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501001002	C15垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.2	138.11	1546.83	
2	010501003001	C25独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.5	297.37	2825.02	
3	010501004001	C25筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.12	131.18	4738.22	
本页小计							9110.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010502002002	C25构造柱	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 3.3.泵送方式:综合考虑 4.4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.11	692.99	3541.18	
5	040601006001	现浇混凝土池底	[项目特征] 1.类型:排污降温池 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.防水、抗渗要求:满足设计及相关规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	1.62	203.37	329.46	
本页小计							3870.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040601007001	C25现浇混凝土池壁	[项目特征] 1.类型:排污降温池 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.防水、抗渗要求:满足设计及相关规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	4.7	845.75	3975.03	
7	040601010001	C25现浇混凝土池盖板	[项目特征] 1.类型:排污降温池 2.混凝土强度等级:C25商品砼 3.防水、抗渗要求:满足设计及相关规范要求 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护	m3	0.36	692.08	249.15	
本页小计							4224.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010503001002	C25基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.4	435.62	2352.35	
9	010502001001	C25矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.64	785.91	3646.62	
本页小计							5998.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010503004003	C25圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.01	621.33	1870.2	
11	010503005002	C25过梁	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.28	537.89	688.5	
12	010505001002	C25P6 有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25P6 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	32.15	601.92	19351.73	
本页小计							21910.43	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.62	1029.89	638.53	
14	010503004004	C20混凝土翻边	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.3	662.76	2849.87	
15	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	12.568	1280.22	16089.8	
本页小计							19578.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	010507001003	散水	[项目特征] 1.做法:详12J003-A1-1B 2.面层厚度:60厚C20细石混凝土面层 3.垫层:撒1:1水泥砂子压实赶光，150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4.变形缝填塞材料种类:密封膏嵌缝 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	36.2	31.19	1129.08	
17	010507001004	坡道	[项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土，300厚粒径10-40卵石(石)M2.5混合砂浆 2.结合层:素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.面层厚度:60厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 4.其他:详12J003-A7-2A [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	3.6	48.49	174.56	
本页小计							1303.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	010606008001	检修爬梯	[项目特征] 1.钢梯形式:检修梯 2.其他:参西南11J201-60-2 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	0.11	5974.74	657.22	
		门窗工程						
1	010802003001	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	9.24			
2	010807003001	铝合金防雨百叶窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金防雨百叶窗 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	34.56			
		地面装饰工程						
本页小计							657.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	080101010002	素土夯实(夯实系数≥93%)	[项目特征] 1.密实度:≥93% 2.夯实方式:自行综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.平整 2.夯实 3.碾压 4.运输	m2	97.26	0.31	30.15	
2	010404001002	碎石、卵石混凝土垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:120mm厚碎石、卵石混凝土垫层 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	11.67	103.35	1206.09	
3	011101001003	10mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.刷基层处理剂一道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	97.26	9.2	894.79	
本页小计							2131.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011101001004	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	97.26	13.57	1319.82	
5	010904002002	1.5mm厚合成高分子防水涂料地面	[项目特征] 1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.刷基层处理剂一道 4.增强材料种类:满足设计及相关规范要求 5.反边高度:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	97.26	5.71	555.35	
本页小计							1875.17	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011101007001	100厚C25混凝土地面	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm 4.泵送方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	97.26	19.29	1876.15	
7	011101005001	环氧树脂地坪(B1级)	[项目特征] 1.1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.2.界面剂材料种类:3mm厚环氧树脂自流平界面剂 3.3.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 4.4.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm 5.5.面层材料种类:环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.基层处理 2.2.抹找平层 3.3.涂界面剂 4.4.涂刷底层漆、中层漆 5.5.打磨、吸尘 6.6.镘自流平面漆(浆) 7.7.拌合自流平浆料 8.8.铺面层	m2	97.26	43.61	4241.51	
本页小计							6117.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		墙面装饰工程						
1	011201001004	内墙1 水泥石灰膏抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平层，13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	238.2	15.98	3806.44	
2	011201001005	墙面抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道，10mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底，刷素水泥浆一道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	381.22	16.82	6412.12	
本页小计							10218.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010903003002	墙身防潮层	[项目特征] 1.防潮层做法:墙身水平、立面防潮层 2.砂浆厚度、配合比:20厚1：2水泥砂浆（内掺占水泥重量5%的防水剂） 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	121.05	17.85	2160.74	
4	011204003003	200*100*10灰色墙面砖	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:5mm厚1:1水泥细砂浆粘贴，擦缝材料擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:200*100*10灰色墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 5.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	62.3	60.58	3774.13	
本页小计							5934.87	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011201001006	10mm厚柔性抗裂砂浆	[项目特征] 1.厚度、砂浆配合比:10mm厚柔性抗裂砂浆 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	62.3	24.01	1495.82	
6	011407001002	无机涂料墙面	[项目特征] 1.1.基层类型:综合考虑 2.2.喷刷涂料部位:墙面 3.3.腻子种类:普通腻子 4.4.刮腻子要求:3遍 5.5.涂料品种、喷刷遍数:封底漆1道，白色无机涂料2遍 6.6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刮腻子 3.3.刷、喷涂料	m2	240.89	27.62	6653.38	
本页小计							8149.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011406001002	外墙防水漆	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性抗裂腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水漆2遍 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	312.55	17.69	5529.01	
8	010903003003	雨棚抹面	[项目特征] 1.防水层做法:防水砂浆一道，具体详设计 2.砂浆厚度、配合比:10厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.界面剂:刷界面处理剂一道 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	6.2	35.52	220.22	
		天棚装饰工程						
本页小计							5749.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.1.喷刷涂料部位:天棚 2.2.腻子种类:柔性耐水腻子 3.3.刮腻子要求:2遍 4.4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍 5.5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刮腻子 3.3.刷、喷涂料	m2	195.3	24.31	4747.74	
		屋面装饰工程						
1	011001001002	轻集料混凝土屋面	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30mm厚轻集料混凝土 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料	m2	282.4	4.5	1270.8	
本页小计							6018.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010902001002	屋面5厚SBS卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5厚SBS卷材防水 2.防水层数:2层 3.防水层做法:满足设计及相关规范要求 4.反边高度:300mm 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	184.3	12.15	2239.25	
3	011003001002	隔离层	[项目特征] 1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:玻纤布 3.隔离层做法:干铺 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理、刷油 2.煮沥青 3.胶泥调制 4.隔离层铺设	m2	141.2	5.51	778.01	
4	011101001005	20厚1:3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆保护层 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	141.2	13.57	1916.08	
本页小计							4933.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010902003002	屋面40厚C20细石混凝土	[项目特征] 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20细石砼 4.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 5.钢筋规格、型号:双向A6@100网片 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	141.2	18.12	2558.54	
本页小计							2558.54	
合　计							148423.5	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					3676.5	
1	011701001002	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:具体详设计 2.檐口高度:6m内 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	150	24.51	3676.5	
本页小计							3676.5	
合　计							3676.5	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	7252.58			
2	011707001001	安全文明施工费	13179.24	100	13179.24			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	436.77			
合　　计					20868.59			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	9584.26
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		6024.25
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	5476.59
2.2	附加税	增值税	10	547.66
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				15608.51

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	16.58	127	2105.37
2	土石方综合工	工日	28.04	111	3112.63
3	模板综合工	工日	165.96	131	21740.98
4	钢筋综合工	工日	93.28	131	12219.75
5	混凝土综合工	工日	81.05	126	10212.63
6	架子综合工	工日	14.92	131	1954.19
7	砌筑综合工	工日	76.07	125	9508.45
8	抹灰综合工	工日	110.93	135	14975.15
9	镶贴综合工	工日	21.00	141	2960.31
10	防水综合工	工日	19.03	126	2397.28
11	油漆综合工	工日	106.87	136	14534.84
12	金属制安综合工	工日	2.94	131	385.19
	小计				96106.77
二	材料				
1	其他材料费	元	3548.01	1	3548.01
2	其他材料费	元	46.06	1	46.06
3	塑料薄膜	m2	47.87	0.45	21.54
4	低碳钢焊条综合	kg	57.81	4.19	242.24
5	低合金钢焊条E43系列	kg	3.32	5.98	19.85
6	支撑钢管及扣件	kg	263.93	3.68	971.25
7	零星卡具	kg	12.09	6.67	80.64
8	梁卡具	kg	7.21	4	28.83
9	防锈漆	kg	8.09	13.94	112.81
10	二甲苯	kg	1.56	3.42	5.32
11	脱模剂	kg	2.96	0.94	2.78
12	水	m3	83.32	3.88	323.29
13	电	kW·h	41.99	0.5	20.99
14	复合模板	m2	181.35	46.02	8345.90
15	脚手架钢管	kg	83.11	2.67	221.91
16	竹脚手板	m2	3.12	19.14	59.72
17	扣件	套	33.44	5	167.19
18	安全网	m2	4.88	8.97	43.73
19	材料费调整	元	0.22	1	0.22
	小计				14262.28
三	机械				
1	其他机械费	元	68.22	1	68.22
2	安拆费及场外运费	元	205.25	1	205.25
3	柴油	kg	39.94	7.35	293.54

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
4	柴油	kg	151.66	7.35	1114.70
5	柴油	kg	59.61	7.35	438.14
6	电	kW·h	854.10	0.5	427.05
7	机上人工	工日	1.84	131	241.20
8	机上人工	工日	14.67	131	1921.82
9	机上人工	工日	2.15	131	281.37
10	检修费	元	256.74	1	256.74
11	机械费调整	元	-0.09	1	-0.09
12	其他费用	元	53.62	1	53.62
13	汽油	kg	22.62	8.75	197.96
14	维护费	元	678.46	1	678.46
15	折旧费	元	842.60	1	842.60
16	履带式推土机功率(kW)75大	台班	0.06	942.74	56.75
17	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.03	1077.42	32.75
18	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.05	1540.34	82.56
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.21	848.71	177.04
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.06	848.71	49.82
21	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.25	1211.3	301.86
22	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.06	1211.3	75.34
23	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.06	1412.09	87.69
24	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.03	1495.92	48.32
25	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.24	654.15	157.45
26	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.16	698.83	113.21
27	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.55	1126.13	624.78
28	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.47	24.26	11.47
29	风动凿岩机手持式小	台班	1.01	12.25	12.34
30	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.95	1283.23	1214.19
31	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.69	533.74	367.05
32	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.04	781.44	29.38
33	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	0.02	1061.74	24.31
34	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.02	436.54	10.56
35	载重汽车装载质量(t)6中	台班	1.29	490.41	631.40
36	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.03	546.38	17.16
37	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.64	921.39	588.22
38	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.06	1028.65	61.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
39	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.02	1077.68	26.40
40	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.22	521.05	113.85
41	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)500中	台班	0.37	255.22	95.15
42	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	4.86	201.13	976.63
43	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	1.31	241.99	317.37
44	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.50	18.75	9.41
45	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	1.08	34.51	37.29
46	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	1.29	35.43	45.75
47	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	2.75	23.28	64.00
48	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.36	21.01	7.61
49	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	0.06	20.54	1.20
50	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.01	19.18	0.21
51	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.00	595.77	0.66
52	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.00	1081.35	1.19
53	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.00	541.04	1.19
54	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.01	265.95	2.34
55	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.01	236.71	2.08
56	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.45	65.77	29.46
57	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	4.52	70.9	320.79
58	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.88	85.01	74.79
59	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.49	15.79	7.70
60	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.16	254.86	40.01
61	轨道平板车载重(t)10小	台班	0.02	32.14	0.71
	小计				7020.58
	合计				117389.63

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	10662.03	
1.1	配电箱安装	525.88	
1.2	末端器具安装	768.61	
1.3	管线安装	4090.5	
1.4	电缆安装	1118.7	
1.5	防雷接地安装	4158.34	
2	措施项目费	2454.21	
2.1	其中：安全文明施工费	1155.17	
3	其他项目费		
4	规费	995.03	—
5	税金	465.67	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		14,576.94	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	285.77	
2	施工组织措施项目	2168.44	
2.1	其中：安全文明施工费	1155.17	
2.2	建设工程竣工档案编制费	107.24	
措施项目费合计=1+2		2454.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017002	锅炉房照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:AL 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017003	锅炉房应急照明切换箱	[项目特征] 1.名称:应急照明切换箱 2.编号:ALE 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端器具安装						
1	030412002002	LED工矿灯(防爆型) 120W	[项目特征] 1.名称:LED工矿灯(防爆型) 2.型号:1x120W 3.安装形式:吊装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	47.26	94.52	
本页小计							357.46	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030412002003	防爆型灯具 100W	[项目特征] 1.名称:防爆型灯具 2.型号:220V/100W 带防护罩 LED光源 3.安装形式:壁装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	46.92	93.84	
3	030412001002	单管LED长方灯 1*24W	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号、规格:1x24W.COSΦ＞0.9，A级电子镇流器(3W).色温3300~5300K.光通量≥5400lm 3.安装形式:嵌入式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	24.03	24.03	
4	030412004001	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	28.88	28.88	
本页小计							146.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030412004002	多信息复合标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:吊装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	33.55	33.55	
6	030412004003	单面方向标志灯(壁装) 3W	[项目特征] 1.名称:单面方向标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	4	28.88	115.52	
7	030412004004	非持续型应急灯	[项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	28.88	57.76	
本页小计							206.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030404035002	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	5	13.14	65.7	
9	030404034003	单联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:单联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	5	11.01	55.05	
10	030404034004	四联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:四联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	13.51	27.02	
本页小计							147.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030411006003	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	22	5.21	114.62	
12	030411006004	防爆接线盒	[项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	4	14.53	58.12	
		管线安装						
1	030411001005	配管 SC50 暗配	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	5	17.42	87.1	
本页小计							259.84	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001006	配管 JDG15 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG15mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	65.34	5.45	356.1	
3	030411001007	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	234.13	5.72	1339.22	
本页小计							1695.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001008	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	27.02	9.08	245.34	
5	030411001009	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	7	4.39	30.73	
本页小计							276.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030413002002	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	88.56	14.06	1245.15	
7	030411004004	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	208.48	1.16	241.84	
本页小计							1486.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004005	管内穿线 WDZB-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	446.89	0.84	375.39	
9	030411004006	管内穿线 WDZBN-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	30.34	0.84	25.49	
本页小计							400.88	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411004007	管内穿线 WDZCN-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	35.19	0.84	29.56	
11	030411004008	管内穿线 WDZBN-RYJS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJS 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	91.66	1.25	114.58	
		电缆安装						
本页小计							144.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001001	电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV -5*16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	6.73	1009.5	
2	030408006001	电力电缆头 5*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	54.6	109.2	
		防雷接地安装						
1	030409008003	总等电位联接箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联接箱 2.做法:02D501-2/12,35,L=350mm 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	台	1	115.51	115.51	
本页小计							1234.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030409008004	接地电阻测试板	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试板 2.材质:热镀锌钢板 3.规格:120*60*6 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	块	4	37.86	151.44	
3	030409001001	接闪短杆	[项目特征] 1.名称:接闪短杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12，长500mm 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆	根	4	43.81	175.24	
本页小计							326.68	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030409003002	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱(墙)内不少于两根φ16(或四根不小于φ10)对角主筋做引下线 4.安装部位:满足设计和规范要求 5.安装形式:满足设计和规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计和规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	65.53	12.1	792.91	
5	030409005002	接闪带 明敷 热镀锌圆钢 Φ12	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆	m	56.31	17.08	961.77	
本页小计							1754.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030409004002	基础水平接地体 利用基础梁钢筋	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:利用基础梁的两根大于Φ12主钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	71.48	7.92	566.12	
7	030409004003	基础水平接地体 热镀锌扁钢-40*4	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	10.12	15.76	159.49	
8	030414011002	接地装置调试	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1235.86	1235.86	
本页小计							1961.47	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 16 页 共 16 页

合　计		10662.03	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					285.77	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	285.77	285.77	
本页小计							285.77	
合　计							285.77	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	906.03			
2	031302001001	安全文明施工费	1155.17	100	1155.17			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	107.24			
合　　计					2168.44			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	995.03
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		465.67
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	423.34
2.2	附加税	增值税	10	42.33
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1460.7

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	安装综合工	工日	3.37	136	458.88
2	电工综合工	工日	0.14	136	18.85
3	电工综合工	工日	40.06	136	5448.32
4	人工费调整	元	81.05	1	81.05
	小计				6007.1
二	材料				
1	三色塑料带20mm×40m	m	0.22	0.43	0.10
2	棉纱	kg	0.21	9.64	2.03
3	白布	m2	1.09	5.78	6.32
4	白布	kg	0.54	8.51	4.60
5	低碳钢焊条综合	kg	13.10	4.19	54.90
6	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	0.62	4.19	2.60
7	焊锡丝综合	kg	0.10	43.55	4.18
8	松香焊锡丝综合	m	0.16	0.85	0.14
9	焊锡膏	kg	0.02	51.8	1.04
10	冲击钻头Φ8	个	0.17	6.84	1.18
11	冲击钻头Φ10	个	0.11	8.21	0.92
12	冲击钻头Φ6~8	个	0.31	6.07	1.87
13	钢锯条	条	11.68	0.43	5.02
14	合金钢钻头Φ10	个	0.35	7.26	2.50
15	合金钢切割片Φ300	片	3.90	144.44	562.82
16	沥青绝缘漆	kg	0.17	8.85	1.53
17	清油	kg	0.06	16.51	0.93
18	溶剂油	kg	0.03	2.99	0.09
19	铅油	kg	0.26	4.62	1.20
20	电力复合脂	kg	0.82	15.94	13.07
21	电力复合酯一级	kg	0.06	15.94	0.92
22	金属清洗剂	kg	1.38	4.7	6.49
23	胶粘剂	kg	0.03	12.82	0.35
24	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.14	2.71	8.51
25	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.30	10.2	3.06
26	水	m3	0.48	3.88	1.88
27	电	kW·h	7.35	0.5	3.68
28	材料费调整	元	150.52	1	150.52
	小计				842.45
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	94.97	1	94.97
2	电	kW·h	452.75	0.5	226.37

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
3	动力费	元	0.49	1	0.49
4	机上人工	工日	0.04	131	5.19
5	检修费	元	3.85	1	3.85
6	校验费	元	5.43	1	5.43
7	其他费用	元	0.52	1	0.52
8	汽油	kg	0.84	8.75	7.38
9	维护费	元	15.66	1	15.66
10	折旧费	元	30.50	1	30.50
11	接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2%	台班	4.21	3.34	14.05
12	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.24	36.74	8.87
13	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.02	533.74	9.23
14	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.02	452.84	7.83
15	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.01	31	0.17
16	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.01	44.72	0.25
17	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	7.12	46.51	331.32
18	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.32	58.39	18.68
	小计				390.36
	合计				7239.91

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3924.1	
1.1	C给水管道安装	1455.09	
1.2	雨水管道	503.68	
1.3	其他项目	1965.33	
2	措施项目费	862.72	
2.1	其中：安全文明施工费	536.82	
3	其他项目费		
4	规费	358.9	—
5	税金	169.81	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5,315.53	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	89.55	
2	施工组织措施项目	773.17	
2.1	其中：安全文明施工费	536.82	
2.2	建设工程竣工档案编制费	32.85	
措施项目费合计=1+2		862.72	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水管道安装						
1	031001006013	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	4.8	14.28	68.54	
2	031001006014	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	9.04	15.84	143.19	
本页小计							211.73	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006015	钢塑复合管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	21.58	36.36	784.65	
4	031003001005	截止阀 DN25	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	17.25	17.25	
本页小计							801.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031003001006	截止阀 DN50	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	41.49	41.49	
6	031003013001	法兰水表组 DN50	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:水表1个；闸阀2个；倒流防止器1个 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.组装	组	1	207.79	207.79	
7	031003001007	自动排气阀 DN20	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:ARSX-0020,DN20,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:自动排气阀前加装同管径的截止阀 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	33.37	66.74	
本页小计							316.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031003001008	真空破坏器 DN20	[项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20,1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	15.39	15.39	
9	030901010001	消防轻便水龙箱	[项目特征] 1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:660*440*400 3.水箱配件:具体详图集15S202第51页 4.支架形式及做法:具体详图集15S202第51页 5.器具及支架除锈、刷油设计要求:具体详图集15S202第51页 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装	套	1	110.05	110.05	
		雨水管道						
本页小计							125.44	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006016	中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 De160	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:中空壁内螺旋隔音降噪聚氯乙烯(PVC-U)管 De160 4.连接形式:承插连接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	11.6	36.01	417.72	
2	031004014004	雨水斗	[项目特征] 1.材质:钢制雨水斗 2.型号、规格:87型 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	2	42.98	85.96	
		其他项目						
本页小计							503.68	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010101003004	挖沟槽土石方(室内）	[项目特征] 1.土壤类别:土、石综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:投标人按设计图纸要求综合考虑 4.场内运距:土石方场内运输、临时堆放、二次或多次场内运输、用于回填的开挖料运至回填点的场内运输，由投标人自行调查测算，包干使用。 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	12.62	63.07	795.94	
2	010103001005	沟槽土石方回填（室内）	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及相关规范要求 3.回填方式:人工回填 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，包干使用根据现场情况综合考虑（若因投标人采用施工方式不当造成的超挖，填料需满足设计及规范要求，业主不另行增加费用） [工作内容] 1.运输 2.破碎、解小 3.回填 4.压实	m3	12.62	39.69	500.89	
本页小计							1296.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031002001001	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	50	13.37	668.5	
本页小计							668.5	
合　计							3924.1	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					89.55	
1	031301017006	脚手架搭拆		项	1	89.55	89.55	
本页小计							89.55	
合　计							89.55	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	203.5			
2	031302001001	安全文明施工费	536.82	100	536.82			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	32.85			
合　　计					773.17			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	358.9
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		169.81
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	154.37
2.2	附加税	增值税	10	15.44
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				528.71

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	10.17	111	1128.57
2	油漆综合工	工日	0.28	136	38.69
3	管工综合工	工日	11.64	136	1583.28
4	安装综合工	工日	0.11	136	14.69
5	人工费调整	元	26.34	1	26.34
	小计				2791.57
二	材料				
1	石棉橡胶板低压 0.8~6	kg	0.47	13.25	6.25
2	聚四氟乙烯生料带20	m	49.74	0.29	14.43
3	破布一级	kg	0.08	4.4	0.33
4	尼龙砂轮片Φ100	片	0.07	1.93	0.13
5	尼龙砂轮片Φ400	片	0.37	8.72	3.23
6	铁砂布	张	0.90	0.83	0.75
7	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	3.61	4.19	15.11
8	冲击钻头Φ10~20	个	0.54	14.44	7.80
9	钢锯条	条	2.10	0.43	0.90
10	锯条	条	0.12	0.43	0.05
11	钢丝刷子	把	0.08	2.97	0.22
12	密封膏	kg	0.09	13.68	1.23
13	溶剂汽油200#	kg	0.11	3.64	0.38
14	丙酮	kg	0.39	5.13	2.01
15	漂白粉综合	kg	0.02	3.68	0.09
16	氧气	m3	1.90	3.26	6.21
17	乙炔气	kg	0.64	12.01	7.74
18	胶粘剂	kg	0.26	12.82	3.36
19	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.10	38.94	3.79
20	水	m3	1.02	3.88	3.97
21	电	kW·h	1.57	0.5	0.79
22	材料费调整	元	48.92	1	48.92
	小计				127.69
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	21.33	1	21.33
2	柴油	kg	1.18	7.35	8.71
3	电	kW·h	83.23	0.5	41.61
4	机上人工	工日	0.09	131	11.83
5	检修费	元	4.10	1	4.10
6	其他费用	元	0.54	1	0.54
7	维护费	元	11.98	1	11.98

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	折旧费	元	17.15	1	17.15
9	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	0.89	24.26	21.71
10	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.01	986.83	9.87
11	吊装机械(综合)大	台班	0.03	451.52	15.71
12	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.01	471.22	5.80
13	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.04	21.01	0.78
14	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.21	5.86	1.25
15	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.73	18.91	13.83
16	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	0.13	20.37	2.55
17	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.00	28.13	0.10
18	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.09	15.58	1.46
19	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.06	23.96	1.44
20	电焊条恒温箱小	台班	0.01	44.87	0.36
21	电焊机(综合)小	台班	0.66	59.55	39.52
22	电锤功率(kW)0.52小	台班	0.28	10.2	2.89
	小计				117.25
	合计				3036.51

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6057.39	
1.1	通风设备	1399.2	
1.2	通风管道制作安装	4214.74	
1.3	通风管道部件制作安装	443.45	
2	措施项目费	1156.43	
2.1	其中：安全文明施工费	719.43	
3	其他项目费		
4	规费	619.86	—
5	税金	258.51	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		8,092.19	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1156.43	
2.1	其中：安全文明施工费	719.43	
2.2	建设工程竣工档案编制费	67.5	
措施项目费合计=1+2		1156.43	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风设备						
1	030108003001	HTF-II-NO6.5轴流双速排风机(防爆型)	[项目特征] 1.名称:HTF-II-NO6.5轴流双速排风机(防爆型) 2.型号、规格:L=12960/8580m3/h,H=561/246Pa N=4.7/1.5kW,n=1440/940r/min ≤84dB(A),G=142kg 3.材质:钢制 4.风机出口设置不锈钢丝防护网 5.与可燃气体泄露报警装置联动,设置静电导除装置 6.减振底座形式、数量:弹簧减震支吊架 7.支、吊架:满足设计及规范要求 8.单机试运转要求:满足设计及规范要求 9.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支、吊架制作安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	245.06	245.06	
本页小计							245.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030108006001	DFBZ低噪音方形壁式排风机(防爆型)	[项目特征] 1.名称:DFBZ低噪音方形壁式排风机(防爆型) 2.型号、规格:L=600m3/h,H=40Pa N=0.025kW,n=1450r/min ≤57dB(A),G=16kg 3.材质:钢制 4.风机出口设置不锈钢丝防护网 5.单机试运转要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	台	1	105.26	105.26	
3	030406006003	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	152.39	152.39	
本页小计							257.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030406006004	风机电机检查接线 3(kW)＜容量≤13(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3(kW)＜容量≤13(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	287.41	287.41	
5	030406006005	电动机调试	[项目特征] 1.名称:电动机调试 2.容量(kW):综合考虑 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	2	304.54	609.08	
		通风管道制作安装						
1	030703019002	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	1.4	156.38	218.93	
本页小计							1115.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030702001004	镀锌通风管道 450＜长边长(mm)≤1000 δ=0.75mm	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	32.29	65.82	2125.33	
3	030702001005	镀锌通风管道 1000＜长边长(mm)≤1250 δ=1mm	[项目特征] 1.名称:镀锌通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	26.56	69.25	1839.28	
本页小计							3964.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030702009002	弯头导流叶片	[项目特征] 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:优质镀锌钢板 3.规格:满足设计及规范要求 4.形式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.组装	m2	0.16	195.03	31.2	
		通风管道部件制作安装						
1	030703007003	单层可调百叶风口(带调节阀) 800*800	[项目特征] 1.名称:单层可调百叶风口(带调节阀) 2.规格:800*800 3.型号:带调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	88.03	176.06	
2	030703007004	外墙防雨百叶(带防虫鼠网) 1250*500	[项目特征] 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:1250*500 3.型号:带防虫鼠网 4.材质:铝合金 5.类型:颜色样式参见外墙 6.制作、安装要求:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
3	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1	207.88	207.88	
本页小计							474.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 6 页 共 6 页

合　计	6057.39	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017007	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	369.5			
2	031302001001	安全文明施工费	719.43	100	719.43			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	67.5			
合　　计					1156.43			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	619.86
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		258.51
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	235.01
2.2	附加税	增值税	10	23.5
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				878.37

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工	工日	1.82	136	247.23
2	安装综合工	工日	0.69	136	93.85
3	电工综合工	工日	4.40	136	598.54
4	通风综合工	工日	20.15	136	2739.83
5	人工费调整	元	61.75	1	61.75
	小计				3741.2
二	材料				
1	破布一级	kg	0.48	4.4	2.11
2	塑料胀管φ6~8	个	4.40	0.07	0.31
3	铁砂布	张	3.48	0.83	2.89
4	低碳钢焊条综合	kg	0.11	4.19	0.46
5	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	2.93	4.19	12.26
6	焊锡丝综合	kg	0.22	43.55	9.58
7	焊锡膏	kg	0.05	51.8	2.59
8	冲击钻头φ6~8	个	0.03	6.07	0.17
9	钢丝刷子	把	0.48	2.97	1.42
10	溶剂汽油200#	kg	0.67	3.64	2.44
11	电力复合酯一级	kg	0.05	15.94	0.80
12	氧气	m3	0.87	3.26	2.82
13	乙炔气	kg	0.02	12.01	0.21
14	乙炔气	m3	0.29	14.31	4.16
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.35	2.71	0.95
16	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.40	13.25	5.30
17	黄腊带20mm×10m	卷	2.20	5.38	11.84
18	电	kW·h	12.33	0.5	6.16
19	材料费调整	元	114.58	1	114.58
	小计				181.05
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	12.25	1	12.25
2	柴油	kg	3.18	7.35	23.38
3	电	kW·h	66.45	0.5	33.22
4	动力费	元	0.78	1	0.78
5	机上人工	工日	0.48	131	63.19
6	检修费	元	7.58	1	7.58
7	校验费	元	26.33	1	26.33
8	其他费用	元	1.55	1	1.55
9	维护费	元	29.34	1	29.34
10	折旧费	元	114.20	1	114.20

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-锅炉房-通风工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
11	转速表量程:50~40000r/min,(多量程),精度:显示值×(±0.05%)=±1位	台班	1.01	15.75	15.91
12	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	1.01	4.06	4.10
13	数字电桥量程:20Hz~1MHz,8600点,精度:±0.05%	台班	1.01	58.97	59.56
14	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	1.01	36.74	37.11
15	电缆测试仪量程:10m~20km	台班	1.01	15.61	15.77
16	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.02	781.44	16.41
17	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.06	986.83	63.16
18	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.01	471.22	4.24
19	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.01	187.6	2.44
20	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	2.32	3.35	7.77
21	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	0.17	225.98	38.71
22	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	0.17	29.09	4.98
23	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	0.17	13.88	2.38
24	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.71	46.51	33.17
25	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	0.19	32.94	6.13
	小计				311.82
	合计				4234.07

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-漏粉厂房-土建工程	503356.51		22526.44	28237.06
2	1号地块-漏粉厂房-防排烟工程	461116.52		44759.64	38543.00
3	1号地块-漏粉厂房-通风空调工程	89340.28		8009.96	6901.98
4	1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程	20194.68		1790.63	1542.86
合　　计		1074007.99		77086.67	75224.90

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	339032.02	
1.1	钢结构防火漆	302862.02	
1.2	成品	36170	
2	措施项目费	120007.31	
2.1	其中：安全文明施工费	22526.44	
3	其他项目费		
4	规费	28237.06	—
5	税金	16080.12	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		503,356.51	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	74551.94	
2	施工组织措施项目	45455.37	
2.1	其中：安全文明施工费	22526.44	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1313.35	
措施项目费合计=1+2		120007.31	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		钢结构防火漆						
1	080406008001	金属面手工除锈	[项目特征] 1.部位:钢结构室内部分 2.除锈方式:抛丸除锈 [工作内容] 1.除锈	m2	7325.66	16.29	119335	
2	011405001001	室内钢结构金属面防火漆	[项目特征] 1.构件名称:钢结构柱、梁、墙、顶板、钢支撑、系杆等所有室内部分原有金属构件 2.防护材料种类:满足设计及规范要求 3.油漆品种、刷漆遍数:防火漆1遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	7325.66	16.63	121825.73	
3	011405001002	外立面彩钢板墙面防火漆	[项目特征] 1.构件名称:外立面彩钢板墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火漆2遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	1855.12	33.26	61701.29	
		成品						
1	030207003001	A905烘手器	[项目特征] 1.名称、型号:A905烘手器 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.框架组合、安装	只	2	13.26	26.52	
本页小计							302888.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011501003001	定制木质衣柜	[项目特征] 1.材料种类、规格:定制衣柜（木质） 2.五金种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	35.48	1018.7	36143.48	
本页小计							36143.48	
合　计							339032.02	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					74551.94	
1	011701006001	满堂脚手架	[项目特征] 1.搭设高度:6.15 2.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	4382.83	17.01	74551.94	
本页小计							74551.94	
合　计							74551.94	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	21615.58			
2	011707001001	安全文明施工费	22526.44	100	22526.44			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	1313.35			
合　　计					45455.37			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	28237.06
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		16080.12
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	14618.29
2.2	附加税	增值税	10	1461.83
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				44317.18

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	201.17	136	27359.34
2	架子综合工	工日	384.37	131	50353.02
3	油漆综合工	工日	919.29	136	125023.51
4	管工综合工	工日	0.12	136	16.86
5	金属制安综合工	工日	351.63	131	46063.75
	小计				248816.48
二	材料				
1	其他材料费	元	2013.82	1	2013.82
2	冲击钻头φ8~16	个	0.09	10.43	0.92
3	防锈漆	kg	15.02	13.94	209.44
4	胶粘剂	kg	125.74	12.82	1612.00
5	电	kW·h	0.13	0.5	0.06
6	脚手架钢管	kg	171.60	2.67	458.16
7	竹脚手板	m2	38.57	19.14	738.21
8	扣件	套	66.67	5	333.36
	小计				5365.97
三	机械				
1	其他机械费	元	8177.60	1	8177.60
2	其他机械费	元	377.22	1	377.22
3	柴油	kg	735.09	7.35	5402.94
4	电	kW·h	3131.72	0.5	1565.86
5	机上人工	工日	158.97	131	20825.63
6	检修费	元	1915.60	1	1915.60
7	其他费用	元	328.84	1	328.84
8	维护费	元	4092.10	1	4092.10
9	折旧费	元	4912.41	1	4912.41
10	汽车式起重机提升质量(t)25大	台班	16.12	1118.56	18027.27
11	载重汽车装载质量(t)6中	台班	2.37	490.41	1160.65
12	抛丸机小	台班	69.59	285.3	19855.11
	小计				47598.2
	合计				301780.65

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	335910.34	
1.1	通风及空调设备	5687.32	
1.2	通风管道部件	11407.13	
1.3	通风管道	307221.02	
1.4	调试及其他	11594.87	
2	措施项目费	71932.45	
2.1	其中：安全文明施工费	44759.64	
3	其他项目费		
4	规费	38543	—
5	税金	14730.73	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		461,116.52	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	71932.45	
2.1	其中：安全文明施工费	44759.64	
2.2	建设工程竣工档案编制费	4196.9	
措施项目费合计=1+2		71932.45	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030108003002	消防高温轴流排烟风机 PY-1	[项目特征] 1.名称:消防高温轴流排烟风机 2.型号:HTF-III-NO.9 3.规格:L=48500.0m3/h,H=1492.0Pa,N=30.0kW,n=1475r/min,≤95dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	775.97	775.97	
本页小计							775.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030108003003	消防高温轴流排烟风机 PY-2	[项目特征] 1.名称:消防高温轴流排烟风机 2.型号:HTF-III-NO.9 3.规格:L=32600.0m3/h,H=1224.0Pa,N=18.5kW,n=1470r/min,≤92dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	775.97	775.97	
本页小计							775.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030108003004	消防高温双速轴流排烟风机 P(Y)-1	[项目特征] 1.名称:消防高温双速轴流排烟风机 2.型号:HTF-IV-NO.9 3.规格:L=37500.0/25000m3h,H=1278.0/560Pa,N=24.0/8.5kW,n=1460/960r/min,≤93dB(A),Ws=0.26 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	775.97	775.97	
本页小计							775.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030108003005	轴流排风机(防爆型） P-9	[项目特征] 1.名称:轴流排风机(防爆型） 2.型号:HTF-I-NO.9 3.规格:L=38700.0m3/h,H=600.0Pa,N=11.0kW,n=1460r/min,≤87dB(A),Ws=0.27 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.补刷(喷)油漆	台	1	775.97	775.97	
本页小计							775.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030108003006	消防高温轴流送风机 BF-1	[项目特征] 1.名称:消防高温轴流送风机 2.型号:HTF-I-NO.7.5 3.规格:L=30780.0m3/h,H=522.0Pa,N=7.5kW,n=1440r/min,≤87dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	560.28	560.28	
本页小计							560.28	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030108006002	管道离心排风机 P-1/2	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-3.5 3.规格:L=2071.0m3/h,H=298.0Pa,N=0.37kW,n=900r/min,≤60dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	71.6	143.2	
本页小计							143.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030108006003	管道离心排风机 P-3	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-4.0 3.规格:L=2700.0m3/h,H=210.0Pa,N=0.37kW,n=690r/min,≤61dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030108006004	管道离心排风机(防爆型) P-4	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机(防爆型) 2.型号:GDF-5.0 3.规格:L=5400.0m3/h,H=350.0Pa,N=2.2kW,n=690r/min,≤70dB(A) 4.风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	290.34	290.34	
本页小计							290.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030108006005	管道离心排风机(防爆型) P-5	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机(防爆型) 2.型号:GDF-5.6 3.规格:L=8200.0m3/h,H=505.0Pa,N=3.0kW,n=700r/min,≤73dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	651.61	651.61	
本页小计							651.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030108006006	管道离心排风机 P-6	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-4.0 3.规格:L=3200.0m3/h,H=462.0Pa,N=0.75kW,n=900r/min,≤67dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030108006007	管道离心排风机 P-7	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-5.6 3.规格:L=8200.0m3/h,H=505.0Pa,N=3.0kW,n=700r/min,≤73dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	651.61	651.61	
本页小计							651.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030108006008	柜式离心双速排风机 P-8	[项目特征] 1.名称:柜式离心双速排风机 2.型号:HTFC-II-10 3.规格:L=4375.0/2914.0m3h,H=577.0/256.0Pa,N=2.2/0.7kW,n=1300/866r/min,≤60dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030108006009	管道离心送风机	[项目特征] 1.名称:管道离心送风机 2.型号:GDF-5.0 3.规格:L=4500.0m3/h,H=470.0Pa,N=2.2kW,n=690r/min,≤70dB(A) 4.附件:风机出口设置不锈钢丝防护网 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
		通风管道部件						
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703001002	280℃防火阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	116.72	466.88	
2	030703001003	280℃防火阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	10	116.72	1167.2	
本页小计							1634.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030703001004	280℃防火阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
4	030703001005	280℃防火阀 1400*630	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1400*630 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	160.61	160.61	
本页小计							277.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703001006	280℃防火阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	160.61	321.22	
6	030703001007	280℃防火阀 1600*800	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*800 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	160.61	321.22	
本页小计							642.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030703001008	280℃防火阀 2000*800	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:2000*800 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	237.6	237.6	
8	030703001009	280℃防火阀 800*400	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	116.72	350.16	
本页小计							587.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030703001010	70℃电动防火阀 1400*500	[项目特征] 1.名称:70℃电动防火阀（常开） 2.材质:钢制 3.规格:1400*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	160.61	160.61	
10	030703001011	70℃电动防火阀 1400*630	[项目特征] 1.名称:70℃电动防火阀（常开） 2.材质:钢制 3.规格:1400*630 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	160.61	160.61	
本页小计							321.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703001012	70℃电动防火阀 1600*630	[项目特征] 1.名称:70℃电动防火阀（常开） 2.材质:钢制 3.规格:1600*630 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	160.61	321.22	
12	030703001013	70℃防火阀 1600*1400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*1400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	237.6	237.6	
本页小计							558.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030703001014	70℃防火阀 500*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*320 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	72.38	144.76	
14	030703001015	70℃防火阀 500*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							217.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030703001016	70℃防火阀 630*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:630*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
16	030703001017	70℃防火阀 640*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:640*400 3.材质:钢 4.阀体功能:70° C时熔断关闭，输出信号，手动复位 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							144.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030703001018	70℃防火阀 630*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:630*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
18	030703001019	70℃防火阀 800*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
本页小计							233.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030703001020	70℃防火阀 800*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5	116.72	583.6	
20	030703001021	排烟阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	116.72	466.88	
本页小计							1050.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	030703001022	排烟阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	9	116.72	1050.48	
22	030703001023	排烟阀 800*400	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	116.72	350.16	
本页小计							1400.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030703007005	单层百叶风口+风量调节阀 1000*800	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:1000*800 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	8	98.47	787.76	
24	030703007006	单层百叶风口(带调节阀) 400*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:400*300 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	5	49.33	246.65	
本页小计							1034.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	030703007007	单层百叶风口+风量调节阀 400*200	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:400*200 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	2	32.04	64.08	
26	030703007008	单层百叶风口+风量调节阀 500*400	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:500*400 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	1	49.33	49.33	
本页小计							113.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	030703007009	单层百叶风口+风量调节阀 800*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*600 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	8	88.03	704.24	
28	030703007010	单层百叶风口 800*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:800*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	18	45.83	824.94	
29	030703007011	单层百叶风口 400*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	15	35.02	525.3	
本页小计							2054.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
30	030703007012	单层百叶风口 600*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:600*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
31	030703007013	单层百叶风口 1000*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:1000*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	45.83	91.66	
32	030703007014	单层百叶风口 1200*800	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:1200*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	59.51	178.53	
本页小计							310.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	030703007015	单层百叶风口 1000*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:1000*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	45.83	45.83	
34	030703007016	防雨百叶风口 1600*1400	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*1400 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	76.62	76.62	
35	030703007017	防雨百叶风口 1600*1250	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*1250 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	76.62	76.62	
本页小计							199.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
36	030703007018	防雨百叶风口 1600*1000	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*1000 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	76.62	76.62	
37	030703007019	防雨百叶风口 1600*800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	59.51	119.02	
38	030703007020	防雨百叶风口 2000*800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:2000*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	76.62	153.24	
本页小计							348.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	030703007021	防雨百叶风口 500*400	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:500*400 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	35.02	35.02	
40	030703007022	防雨百叶风口 500*320	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:500*320 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	35.02	70.04	
41	030703007023	防雨百叶风口 630*320	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:630*320 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
本页小计							145.68	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
42	030703007024	防雨百叶风口 800*400	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:800*400 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
43	030703007025	防雨百叶风口 800*500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	45.83	91.66	
		通风管道						
本页小计							132.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030702001006	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	9.73	113.29	1102.31	
2	030702001007	镀锌钢板通风管道 320<长边长(mm)≤450	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	17.35	82.98	1439.7	
本页小计							2542.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030702001008	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	525.36	65.82	34579.2	
4	030702001009	镀锌钢板通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	512.59	69.25	35496.86	
本页小计							70076.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030702001010	镀锌钢板通风管道 1250<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	1159.57	79.83	92568.47	
6	030703019003	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	12.07	156.38	1887.51	
7	030408008001	防火堵洞	[项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:具体详设计 3.方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	m3	0.5	9984.13	4992.07	
本页小计							99448.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031208003001	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板 2.绝热厚度:δ=30mm,ρ=40~70kg/m3/,λ=0.035W/mK(0%%DC时),湿阻因子u≥10000,烟密度等级≤50,氧指数≥35。 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	66.74	556.14	37116.78	
9	031208003002	防火包裹耐火板	[项目特征] 1.材料品种:不燃A级纤维增强硅酸钙板 2.材料要求:9mm厚,密度≤800 kg/m3,导热系数≤0.18W/(m.K),不含石棉 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.龙骨制作安装	m2	2224.6	44.07	98038.12	
		调试及其他						
1	030406006006	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	10	148.08	1480.8	
本页小计							136635.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030406006007	风机电机检查接线 3(kW)＜容量≤13(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3(kW)＜容量≤13(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	3	279.87	839.61	
3	030406006008	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	3	436.61	1309.83	
4	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1	7964.63	7964.63	
本页小计							10114.07	
合　计							335910.34	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017008	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	22975.91			
2	031302001001	安全文明施工费	44759.64	100	44759.64			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	4196.9			
合　　计					71932.45			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	38543
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		14730.73
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	13391.57
2.2	附加税	增值税	10	1339.16
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				53273.73

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	565.94	136	76967.60
2	油漆综合工安装防腐隔热	工日	75.58	136	10278.78
3	安装综合工	工日	28.69	136	3901.95
4	设备综合工	工日	15.63	136	2125.27
5	电工综合工	工日	37.81	136	5142.35
6	通风综合工	工日	771.88	136	104975.90
7	绝热综合工	工日	198.55	136	27003.00
8	人工费调整	元	2365.41	1	2365.41
	小计				232760.26
二	材料				
1	其他材料费	元	355.94	1	355.94
2	棉纱头	kg	0.22	8.19	1.80
3	破布一级	kg	19.92	4.4	87.67
4	铁砂布	张	144.78	0.83	120.17
5	低碳钢焊条综合	kg	0.91	4.19	3.81
6	低碳钢焊条J422 综合	kg	1.05	4.58	4.81
7	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	93.13	4.19	390.22
8	焊锡丝综合	kg	1.82	43.55	79.26
9	焊锡膏	kg	0.41	51.8	21.24
10	钢丝刷子	把	19.92	2.97	59.18
11	平垫铁综合	kg	23.55	4.06	95.61
12	斜垫铁综合	kg	23.46	4.06	95.25
13	木板	m3	0.03	1111.11	33.33
14	煤油	kg	10.11	3.76	38.01
15	溶剂汽油200#	kg	27.89	3.64	101.53
16	机油综合	kg	2.48	4.7	11.63
17	黄油钙基脂	kg	2.48	9.57	23.69
18	电力复合酯一级	kg	0.41	15.94	6.54
19	氧气	m3	39.38	3.26	128.39
20	乙炔气	kg	1.70	12.01	20.42
21	乙炔气	m3	12.23	14.31	175.00
22	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.85	2.71	7.72
23	水	t	0.12	3.88	0.47
24	电	kW·h	233.14	0.5	116.57
25	材料费调整	元	4390.15	1	4390.15
	小计				6368.41
三	机械				
1	其他机械费	元	1768.56	1	1768.56

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-防排烟工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
2	安拆费及场外运费	元	285.95	1	285.95
3	柴油	kg	110.68	7.35	813.46
4	电	kW·h	2074.87	0.5	1037.44
5	机上人工	工日	15.27	131	2000.12
6	检修费	元	287.65	1	287.65
7	其他费用	元	45.44	1	45.44
8	维护费	元	533.01	1	533.01
9	折旧费	元	938.02	1	938.02
10	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.04	781.44	32.82
11	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	2.66	986.83	2621.42
12	叉式起重机提升质量(t)5大	台班	0.50	517	258.50
13	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.02	471.22	8.48
14	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.03	187.6	4.88
15	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	78.20	3.35	261.97
16	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	30.77	9.43	290.18
17	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	5.44	225.98	1229.06
18	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	5.44	29.09	158.21
19	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	5.44	13.88	75.49
20	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	20.39	46.51	948.52
21	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	1.57	32.94	51.78
	小计				7709.65
	合计				246838.32

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	66708.39	
1.1	通风及空调设备	9154.2	
1.2	通风管道部件	2769.8	
1.3	通风管道	17910.59	
1.4	空调水系统	36873.8	
2	措施项目费	12875.86	
2.1	其中：安全文明施工费	8009.96	
3	其他项目费		
4	规费	6901.98	—
5	税金	2854.05	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		89,340.28	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	12875.86	
2.1	其中：安全文明施工费	8009.96	
2.2	建设工程竣工档案编制费	751.55	
措施项目费合计=1+2		12875.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030701003001	直流变频多联式室外机 XF-1/3(8HP)	[项目特征] 1.名称:直流变频多联式室外机 2.规格:Q1=25.2kW,Qr=27.0kW,N=5.4kW,≤56dB(A),APF=5.70,IPLV(C)=10.0 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	432.31	864.62	
2	030701003002	直流变频多联式室外机 KT-1(32HP)	[项目特征] 1.名称:直流变频多联式室外机 2.规格:Q1=90.0kW,Qr=100.0kW,N=25.0kW,≤64dB(A),APF=4.55,IPLV(C)=8.30 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	432.31	432.31	
本页小计							1296.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030701003003	直流变频多联式室外机KT-2(38HP)	[项目特征] 1.名称:直流变频多联式室外机 2.规格:Q1=106.0kW,Qr=119.0kW,N=30.6kW,≤67dB(A),APF=4.0,IPLV(C)=8.0 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	432.31	432.31	
4	030701003004	直流变频多联式室外机KT-4(10HP)	[项目特征] 1.名称:直流变频多联式室外机 2.规格:Q1=28.0kW,Qr=31.5kW,N=6.8kW,≤57dB(A),APF=5.30,IPLV(C)=9.8 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	432.31	432.31	
本页小计							864.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030701003005	薄型风管天井式室内机	[项目特征] 1.名称:薄型风管天井式室内机 2.型号、规格:L=1145.0m/h,H =30Pa j,Ql=7.1kW,Qr=8.0kW H =30Pa,N=0.07kW 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	34	199.79	6792.86	
6	030701003006	高静压风管式新风机组	[项目特征] 1.名称:高静压风管式新风机组 2.型号、规格:L=2500m3/h,Ql=25.0kW H =220Pa,N=0.9kW 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	199.79	199.79	
		通风管道部件						
本页小计							6992.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703001024	70℃防火阀 800*600	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*600 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
2	030703007026	防雨百叶风口 800*630	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:800*630 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	45.83	45.83	
本页小计							162.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030703007027	双层百叶风口(带调节阀) 600*600	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:600*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	65.71	65.71	
4	030703007028	双层百叶风口 500*300	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:500*300 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	27	35.02	945.54	
本页小计							1011.25	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703007029	单层百叶风口 800*200	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:800*200 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	27	40.62	1096.74	
6	030703007030	双层百叶风口 1000*600	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:1000*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	45.83	45.83	
本页小计							1142.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030703007031	矩形散流器 400*400	[项目特征] 1.名称:矩形散流器 2.型号:C4 3.规格:400*400 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	7	34.61	242.27	
8	030703007032	矩形散流器 250*250	[项目特征] 1.名称:矩形散流器 2.型号:C4 3.规格:250*250 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	24	24	
本页小计							266.27	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030703001025	电动对开多叶调节阀 500*500	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:500*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
10	030703001026	电动对开多叶调节阀 630*500	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
本页小计							93.58	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703001027	手动对开多叶调节阀 630*320	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*320 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	46.79	93.58	
		通风管道						
1	030702001011	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	2.3	113.29	260.57	
本页小计							354.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030702001012	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	210.27	65.82	13839.97	
3	030703019004	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	9.7	156.38	1516.89	
本页小计							15356.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031208003003	不燃A级离心玻璃棉	[项目特征] 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉 2.绝热材料厚度:导热系数0.034W/m.K,保温厚度30mm，满足节能标准中空气调节风管绝热的最小热阻规定值0.81(m2·K/W)要求 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	6.38	359.43	2293.16	
		空调水系统						
1	031001006017	PVC-U冷凝排水管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN25 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	116.53	8.94	1041.78	
本页小计							3334.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006018	PVC-U冷凝排水管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN32 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	99.76	8.94	891.85	
3	031001006019	PVC-U冷凝排水管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN40 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	26.34	14.04	369.81	
本页小计							1261.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001004001	冷媒管 Φ41.3	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ41.3 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	32.98	46.29	1526.64	
5	031001004002	冷媒管 Φ38.1	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ38.1 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	20.94	43.5	910.89	
本页小计							2437.53	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031001004003	冷媒管 Φ31.8	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ31.8 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	6.06	40.23	243.79	
7	031001004004	冷媒管 Φ28.6	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ28.6 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	14	36.01	504.14	
本页小计							747.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031001004005	冷媒管 Φ25.4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ25.4 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	21.28	66.71	1419.59	
9	031001004006	冷媒管 Φ22.2	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ22.2 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	64.96	38.87	2525	
本页小计							3944.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031001004007	冷媒管 Φ19.05	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ19.05 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	70.33	34.49	2425.68	
11	031001004008	冷媒管 Φ15.9	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ15.9 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	201.16	30.96	6227.91	
本页小计							8653.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	031001004009	冷媒管 Φ12.7	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ12.7 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	89.9	27.48	2470.45	
13	031001004010	冷媒管 Φ9.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ9.5 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	207.86	21.86	4543.82	
本页小计							7014.27	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	03B001	分歧管 Φ41.3	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ41.3 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	1	65.82	65.82	
15	03B002	分歧管 Φ38.1	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ38.1 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	2	52.42	104.84	
16	03B003	分歧管 Φ31.8	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ31.8 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	1	47.21	47.21	
17	03B004	分歧管 Φ28.6	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ28.6 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	4	37.35	149.4	
18	03B005	分歧管 Φ25.4	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ25.4 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	1	37.35	37.35	
本页小计							404.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	03B006	分歧管 Φ22.2	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ22.2 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	2	25.04	50.08	
20	03B007	分歧管 Φ19.1	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ19.1 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	9	20.61	185.49	
21	03B008	分歧管 Φ15.9	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ15.9 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	16	16.34	261.44	
22	03B009	分歧管 Φ12.7	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ12.7 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	4	11.08	44.32	
23	03B010	分歧管 Φ9.5	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ9.5 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	20	11.08	221.6	
本页小计							762.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	031208003004	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板，难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，烟密度等级≤50,氧指数≥35。 2.绝热厚度:管径≤DN40时，δ=40mm,管径DN50~DN80时，δ=50mm,管径DN100~DN250时，δ=60mm,管径≥DN300时，δ=80mm; PVC-U管(空调冷凝水) 空调区域δ=10mm,非空调区域δ=15mm 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	0.61	716.27	436.92	
25	03B011	充冷媒	[项目特征] 1.名称:充冷媒 2.冷媒规格:综合考虑 [工作内容] 1.充冷媒	kg	50	20.6	1030	
26	031002001002	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	500	13.37	6685	
27	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1	2452.98	2452.98	
本页小计							10604.9	
合　计							66708.39	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017009	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	4114.35			
2	031302001001	安全文明施工费	8009.96	100	8009.96			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	751.55			
合　　计					12875.86			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	6901.98
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2854.05
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	2594.59
2.2	附加税	增值税	10	259.46
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9756.03

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工安装防腐隔热	工日	6.16	136	838.26
2	油漆综合工	工日	2.85	136	386.92
3	管工综合工	工日	36.94	136	5024.30
4	安装综合工	工日	3.42	136	465.09
5	通风综合工	工日	237.72	136	32330.07
6	绝热综合工	工日	13.83	136	1880.47
7	人工费调整	元	728.48	1	728.48
	小计				41653.59
二	材料				
1	其他材料费	元	13.74	1	13.74
2	聚酯乙烯薄膜	kg	0.35	11	3.85
3	棉纱	kg	4.25	9.64	40.97
4	破布一级	kg	2.37	4.4	10.45
5	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.28	10.81	3.03
6	铁砂布	张	17.26	0.83	14.32
7	低碳钢焊条J422 φ2.5	kg	0.28	4.19	1.18
8	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	38.40	4.19	160.90
9	铜焊丝综合	kg	19.37	53.42	1034.56
10	铜焊粉	kg	4.84	18.45	89.34
11	冲击钻头φ10~20	个	5.76	14.44	83.10
12	钢丝刷子	把	2.37	2.97	7.05
13	溶剂汽油200#	kg	3.32	3.64	12.10
14	氮气	m3	2.77	4.07	11.25
15	氧气	m3	77.02	3.26	251.09
16	乙炔气	kg	6.36	12.01	76.34
17	乙炔气	m3	6.38	14.31	91.31
18	水	m3	0.09	3.88	0.36
19	电	kW·h	13.91	0.5	6.95
20	材料费调整	元	1352.09	1	1352.09
	小计				3263.98
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	210.67	1	210.67
2	柴油	kg	41.25	7.35	303.18
3	电	kW·h	1383.17	0.5	691.59
4	动力费	元	0.03	1	0.03
5	机上人工	工日	5.46	131	714.75
6	检修费	元	70.27	1	70.27
7	校验费	元	0.67	1	0.67

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	其他费用	元	20.28	1	20.28
9	维护费	元	169.60	1	169.60
10	折旧费	元	256.32	1	256.32
11	数字精密压力表量程:0~60MPa	台班	0.19	15.71	3.04
12	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.11	781.44	82.05
13	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.32	986.83	312.63
14	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.45	471.22	212.05
15	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.35	546.38	191.23
16	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小	台班	1.40	175.19	245.27
17	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.83	187.6	155.82
18	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	11.26	3.35	37.72
19	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	2.42	5.86	14.21
20	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	2.02	9.43	19.05
21	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	0.64	225.98	144.63
22	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	0.64	29.09	18.62
23	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	0.64	13.88	8.88
24	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	1.25	20.37	25.46
25	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	5.89	46.51	273.84
26	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.16	70.9	82.52
27	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.52	23.96	12.46
28	电焊机(综合)小	台班	5.20	59.55	309.66
29	电动空气压缩机排气量(m3/min)6中	台班	1.54	168.03	259.52
30	电锤功率(kW)0.52小	台班	2.84	10.2	28.92
	小计				2437.36
	合计				47354.93

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	14141.23	
1.1	动力抗震支架	2698.43	
1.2	水系统抗震支架	5454.19	
1.3	风系统抗震支架	5988.61	
2	措施项目费	3865.45	
2.1	其中：安全文明施工费	1790.63	
3	其他项目费		
4	规费	1542.86	—
5	税金	645.14	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		20,194.68	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	503.67	
2	施工组织措施项目	3361.78	
2.1	其中：安全文明施工费	1790.63	
2.2	建设工程竣工档案编制费	166.29	
措施项目费合计=1+2		3865.45	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		动力抗震支架						
1	080807009001	抗震支架 200*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:200*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	17	98.42	1673.14	
2	080807009002	抗震支架 200*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:200*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	6	118.35	710.1	
3	080807009003	抗震支架 300*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:300*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	98.42	196.84	
本页小计							2580.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	080807009004	抗震支架 300*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:300*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
		水系统抗震支架						
1	080807009005	抗震支架 KZS-DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	18	98.42	1771.56	
2	080807009006	抗震支架 KZS-DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
本页小计							2244.96	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	080807009007	抗震支架 KZS-2*DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	10	98.42	984.2	
4	080807009008	抗震支架 KZS-3*DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:3*DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
5	080807009009	抗震支架 KZS-3*DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:3*DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
6	080807009010	抗震支架 KZS-DN150-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN150-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	18	98.42	1771.56	
本页小计							2972.53	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	080807009011	抗震支架 KZS-DN150-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN150-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
		风系统抗震支架						
1	080807009012	抗震支架 KZF-1000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	7	98.42	688.94	
2	080807009013	抗震支架 KZF-1000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	6	118.35	710.1	
本页小计							1754.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	080807009014	抗震支架 KZF-1250-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1250-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	11	98.42	1082.62	
4	080807009015	抗震支架 KZF-1250-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1250-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
5	080807009016	抗震支架 KZF-1600-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1600-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	20	98.42	1968.4	
6	080807009017	抗震支架 KZF-1600-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1600-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	12	118.35	1420.2	
本页小计							4589.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 6 页 共 6 页

合　计		14141.23	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					503.67	
1	031301017010	脚手架搭拆		项	1	503.67	503.67	
本页小计							503.67	
合　计							503.67	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1404.86			
2	031302001001	安全文明施工费	1790.63	100	1790.63			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	166.29			
合　　计					3361.78			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1542.86
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		645.14
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	586.49
2.2	附加税	增值税	10	58.65
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2188

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-漏粉厂房-抗震支架工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	67.39	136	9164.77
2	人工费调整	元	147.42	1	147.42
	小计				9312.19
二	材料				
1	材料费调整	元	273.78	1	273.78
2	电	kW·h	3.07	0.5	1.54
3	后扩底钻头	个	4.35	25.34	110.13
4	其他材料费	元	89.94	1	89.94
	小计				475.39
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	12.96	1	12.96
2	电	kW·h	16.89	0.5	8.44
3	检修费	元	3.62	1	3.62
4	维护费	元	7.55	1	7.55
5	折旧费	元	29.96	1	29.96
6	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	3.07	20.37	62.54
	小计				62.53

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-酸辣粉厂房-土建工程	504897.58		23558.84	28359.35
2	1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程	430351.99		41818.84	36011.01
3	1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程	560054.23		48781.56	42036.76
4	1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程	42173.61		3739.50	3222.02
合　　计		1537477.41		117898.74	109629.14

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	339269.86	
1.1	钢结构防火漆	305331.43	
1.2	成品1	33938.43	
2	措施项目费	121139.01	
2.1	其中：安全文明施工费	23558.84	
3	其他项目费		
4	规费	28359.35	—
5	税金	16129.36	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		504,897.58	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	74551.94	
2	施工组织措施项目	46587.07	
2.1	其中：安全文明施工费	23558.84	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1319.04	
措施项目费合计=1+2		121139.01	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		钢结构防火漆						
1	080406008002	金属面手工除锈	[项目特征] 1.部位:钢结构室内部分 2.除锈方式:抛丸除锈 [工作内容] 1.除锈	m2	7364.22	16.29	119963.14	
2	011405001003	室内钢结构金属面防火漆	[项目特征] 1.构件名称:钢结构柱、梁、墙、顶板、钢支撑、系杆等所有室内部分原有金属构件 2.防护材料种类:满足设计及规范要求 3.油漆品种、刷漆遍数:防火漆1遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	7364.22	16.63	122466.98	
3	011405001004	外立面彩钢板墙面防火漆	[项目特征] 1.构件名称:外立面彩钢板墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火漆2遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	1891.2	33.26	62901.31	
		成品1						
1	030207003002	A905烘手器	[项目特征] 1.名称、型号:A905烘手器 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.框架组合、安装	只	3	13.26	39.78	
本页小计							305371.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011501003002	定制木质衣柜	[项目特征] 1.材料种类、规格:定制衣柜（木质） 2.五金种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m	34.83	973.26	33898.65	
本页小计							33898.65	
合　计							339269.86	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					74551.94	
1	011701006002	满堂脚手架	[项目特征] 1.搭设高度:6.15 2.脚手架材质:钢管 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	4382.83	17.01	74551.94	
本页小计							74551.94	
合　计							74551.94	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	21709.19			
2	011707001001	安全文明施工费	23558.84	100	23558.84			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	1319.04			
合　　计					46587.07			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	28359.35
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		16129.36
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	14663.05
2.2	附加税	增值税	10	1466.31
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				44488.71

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	197.49	136	26858.11
2	架子综合工	工日	384.37	131	50353.02
3	油漆综合工	工日	928.51	136	126277.82
4	管工综合工	工日	0.19	136	25.30
5	金属制安综合工	工日	353.48	131	46306.22
	小计				249820.47
二	材料				
1	其他材料费	元	2013.82	1	2013.82
2	冲击钻头φ8~16	个	0.13	10.43	1.38
3	防锈漆	kg	15.02	13.94	209.44
4	电	kW·h	0.19	0.5	0.10
5	脚手架钢管	kg	171.60	2.67	458.16
6	竹脚手板	m2	38.57	19.14	738.21
7	扣件	套	66.67	5	333.36
	小计				3754.47
三	机械				
1	其他机械费	元	8259.65	1	8259.65
2	其他机械费	元	370.31	1	370.31
3	柴油	kg	738.55	7.35	5428.33
4	电	kW·h	3148.20	0.5	1574.10
5	机上人工	工日	159.80	131	20933.55
6	检修费	元	1925.58	1	1925.58
7	其他费用	元	330.36	1	330.36
8	维护费	元	4113.05	1	4113.05
9	折旧费	元	4937.79	1	4937.79
10	汽车式起重机提升质量(t)25大	台班	16.20	1118.56	18122.13
11	载重汽车装载质量(t)6中	台班	2.37	490.41	1160.65
12	抛丸机小	台班	69.96	285.3	19959.62
	小计				47872.72
	合计				301447.66

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	313386.45	
1.1	通风及空调设备	3383.08	
1.2	通风管道部件	9262.76	
1.3	通风管道	290667.83	
1.4	调试及其他	10072.78	
2	措施项目费	67206.6	
2.1	其中：安全文明施工费	41818.84	
3	其他项目费		
4	规费	36011.01	—
5	税金	13747.93	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		430,351.99	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	67206.6	
2.1	其中：安全文明施工费	41818.84	
2.2	建设工程竣工档案编制费	3921.2	
措施项目费合计=1+2		67206.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030108003007	消防高温轴流送风机 PY-1/2	[项目特征] 1.名称:消防高温轴流排烟风机 2.型号:HTF-III-NO.9 3.规格:L=48500.0m3/h,H=1492.0Pa,N=30.0kW,n=1475r/min,≤95dB(A) 4.质量:G=427kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2	589.33	1178.66	
本页小计							1178.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030108003008	消防高温轴流排烟风机 PY-3	[项目特征] 1.名称:消防高温轴流排烟风机 2.型号:HTF-III-NO.9 3.规格:L=32600.0m3/h,H=1224.0Pa,N=18.5kW,n=1470r/min,≤92dB(A) 4.质量:G=325kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
本页小计							589.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030108006010	管道离心排风机(防爆型) PF-1	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机(防爆型) 2.型号:GDF-5.6 3.规格:L=5850.0m3/h,H=330.0Pa,N=2.2kW,n=900r/min,≤63dB(A) 4.质量:G=72kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	310.35	310.35	
本页小计							310.35	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030108003009	轴流排风机(防爆型) PF-2	[项目特征] 1.名称:轴流排风机(防爆型) 2.型号:HTF-I-NO.5.5 3.规格:L=10000.0m3/h,H=350.0Pa,N=2.2kW,n=1430r/min,≤79dB(A) 4.质量:G=80kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	191.89	191.89	
本页小计							191.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030108006011	管道离心排风机 PF-3	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-4.5 3.规格:风量:3760.0m3/h,全压:340.0Pa,额定功率:0.75kW,转速:690r/min,噪音:≤66dB(A) 4.质量:G=68kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	91.61	91.61	
本页小计							91.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030108006012	管道离心排风机 PF-4	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-3.5 3.规格:风量:2000.0m3/h,全压:298.0Pa,额定功率:0.37kW,转速:900r/min,噪音:≤60dB(A), 4.质量:G=36kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	91.61	91.61	
本页小计							91.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030108003010	轴流排风机 PF-5	[项目特征] 1.名称:轴流排风机 2.型号:HTF-I-NO.8 3.规格:风量:39000m3/h,全压:500Pa,额定功率:11.0kW,转速:1460r/min,噪音:≤86dB(A) 4.质量:G=225kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
本页小计							589.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030108003011	轴流排风机 PF-6	[项目特征] 1.名称:轴流排风机 2.型号:HTF-I-NO.6轴流排风机 3.规格:风量:14800m3/h,全压:370Pa,额定功率:3.0kW,转速:1430r/min,噪音:≤80dB(A) 4.质量:G=90kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	191.89	191.89	
本页小计							191.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030108006013	管道离心排风机 PF-7	[项目特征] 1.名称:管道离心排风机 2.型号:GDF-3.0 3.规格:风量:1060m3/h,全压:246Pa,额定功率:0.18kW,转速:900r/min,噪音:≤58dB(A) 4.质量:G=22kg 5.η=70%,弹簧减震,风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	91.61	91.61	
本页小计							91.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030108006014	天花板管道式换气扇	[项目特征] 1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:自带止回阀 3.规格:风量:300m3/h,全压:100Pa,额定功率:0.04kW,转速:690r/min,噪音:≤46dB(A) 4.质量:G=16kg 5.风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	1	56.8	56.8	
		通风管道部件						
本页小计							56.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703001028	70℃防火阀 1600*1000	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*1000 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	160.61	160.61	
2	030703001029	70℃防火阀 630*250	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:630*250 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							232.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030703001030	70℃防火阀 800*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
4	030703001031	70℃防火阀 800*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
本页小计							233.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703001032	70℃防火阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
6	030703001033	70℃防火阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	13	116.72	1517.36	
本页小计							1634.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030703001034	70℃防火阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	116.72	233.44	
8	030703001035	70℃防火阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	160.61	321.22	
本页小计							554.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030703001036	70℃防火阀 1000*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*320 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	116.72	350.16	
10	030703001037	70℃防火阀 1000*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*630 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
本页小计							466.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703001038	70℃防火阀 400*160	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:400*160 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	72.38	217.14	
12	030703001039	280℃防火阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:280℃防火阀 2.型号:常开,280℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
本页小计							333.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030703001040	排烟阀 1000*320	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*320 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	116.72	233.44	
14	030703001041	排烟阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	116.72	233.44	
本页小计							466.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030703001042	排烟阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	11	116.72	1283.92	
16	030703007033	单层百叶风口(带调节阀) 1000*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:1000*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	5	45.83	229.15	
本页小计							1513.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030703007034	单层百叶风口(带调节阀) 400*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:400*300 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	2	49.33	98.66	
18	030703007035	单层百叶风口(带调节阀) 600*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:600*300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	49.33	49.33	
本页小计							147.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030703007036	单层可调百叶风口(带调节阀) 300*200	[项目特征] 1.名称:单层可调百叶风口(带调节阀) 2.规格:300*200 3.型号:带调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	32.04	96.12	
20	030703007037	单层百叶风口(带调节阀) 200*200	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:200*200 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	3	27.19	81.57	
本页小计							177.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	030703007038	单层百叶风口(带调节阀) 800*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	2	88.03	176.06	
22	030703007039	单层百叶风口(带调节阀) 800*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*600 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装	个	16	88.03	1408.48	
本页小计							1584.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030703007040	单层百叶风口 800*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:800*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	12	45.83	549.96	
24	030703007041	单层百叶风口 400*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:400*300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	15	35.02	525.3	
25	030703007042	单层百叶风口 1200*800	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:1200*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	59.51	238.04	
本页小计							1313.3	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030703007043	防雨百叶风口 1200*500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1200*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	59.51	59.51	
27	030703007044	防雨百叶风口 1600*1000	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*1000 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	76.62	76.62	
本页小计							136.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	030703007045	防雨百叶风口 1000*630	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1000*630 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	66.11	66.11	
29	030703007046	防雨百叶风口 2000*800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:2000*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	76.62	153.24	
30	030703007047	外墙防雨百叶(带防虫鼠网) 630*400	[项目特征] 1.名称:外墙防雨百叶 2.规格:630*400 3.型号:带防虫鼠网 4.材质:铝合金 5.类型:颜色样式参见外墙 6.制作、安装要求:满足设计及规范要求 7.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
本页小计							259.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030703007048	防雨百叶风口 1600*800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1600*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
32	030703007049	防雨百叶风口 800*500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	45.83	45.83	
33	030703007050	防雨百叶风口 400*320	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:400*320 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	2	35.02	70.04	
本页小计							175.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	030703007051	防雨百叶风口 400*160	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:400*160 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	17.93	17.93	
35	030703007052	防雨百叶风口 160*160	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:160*160 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	13.97	13.97	
		通风管道						
本页小计							31.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030702001013	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	20.36	113.29	2306.58	
2	030702001014	镀锌钢板通风管道 320<长边长(mm)≤450	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	38.51	82.98	3195.56	
本页小计							5502.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030702001015	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	471.03	65.82	31003.19	
4	030702001016	镀锌钢板通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	594.55	69.25	41172.59	
本页小计							72175.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030702001017	镀锌钢板通风管道 1250<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	978.87	79.83	78143.19	
6	030703019005	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	13.23	156.38	2068.91	
7	030408008002	防火堵洞	[项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:具体详设计 3.方式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	m3	0.5	9984.13	4992.07	
本页小计							85204.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031208003005	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板 2.绝热厚度:δ=30mm,ρ=40~70kg/m3/,λ=0.035W/mK(0%%DC时),湿阻因子u≥10000,烟密度等级≤50,氧指数≥35。 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	63.1	556.14	35092.43	
9	031208003006	防火包裹耐火板	[项目特征] 1.材料品种:不燃A级纤维增强硅酸钙板 2.材料要求:9mm厚,密度≤800 kg/m3,导热系数≤0.18W/(m.K),不含石棉 3.龙骨品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.龙骨制作安装	m2	2103.32	44.07	92693.31	
		调试及其他						
1	030406006009	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	6	152.39	914.34	
本页小计							128700.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030406006010	风机电机检查接线 3(kW)＜容量≤13(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3(kW)＜容量≤13(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	287.41	287.41	
3	030406006011	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	3	447.37	1342.11	
4	030704001005	通风工程检测、调试		系统	1	7528.92	7528.92	
本页小计							9158.44	
合　计							313386.45	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	21466.56			
2	031302001001	安全文明施工费	41818.84	100	41818.84			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	3921.2			
合　　计					67206.6			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	36011.01
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		13747.93
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	12498.12
2.2	附加税	增值税	10	1249.81
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				49758.94

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	535.08	136	72771.51
2	油漆综合工安装防腐隔热	工日	70.42	136	9576.54
3	安装综合工	工日	26.73	136	3635.38
4	电工综合工	工日	32.98	136	4484.65
5	通风综合工	工日	729.65	136	99232.97
6	绝热综合工	工日	187.72	136	25530.26
7	人工费调整	元	2236.07	1	2236.07
	小计				217467.38
二	材料				
1	其他材料费	元	336.53	1	336.53
2	棉纱头	kg	0.06	8.19	0.49
3	破布一级	kg	18.56	4.4	81.68
4	铁砂布	张	134.89	0.83	111.96
5	低碳钢焊条综合	kg	0.61	4.19	2.56
6	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	92.73	4.19	388.55
7	焊锡丝综合	kg	1.22	43.55	53.13
8	焊锡膏	kg	0.27	51.8	13.99
9	钢丝刷子	把	18.56	2.97	55.13
10	溶剂汽油200#	kg	25.99	3.64	94.60
11	黄油钙基脂	kg	0.40	9.57	3.83
12	电力复合酯一级	kg	0.27	15.94	4.30
13	氧气	m3	32.13	3.26	104.75
14	乙炔气	m3	11.46	14.31	164.01
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.85	2.71	5.01
16	黄腊带20mm×10m	卷	12.20	5.38	65.64
17	铸铁垫板	kg	15.60	5.13	80.03
18	水	t	0.12	3.88	0.47
19	电	kW·h	206.18	0.5	103.09
20	材料费调整	元	4149.98	1	4149.98
	小计				5819.73
三	机械				
1	其他机械费	元	1672.14	1	1672.14
2	安拆费及场外运费	元	266.44	1	266.44
3	柴油	kg	94.06	7.35	691.31
4	电	kW·h	1940.82	0.5	970.41
5	机上人工	工日	14.19	131	1858.81
6	检修费	元	260.76	1	260.76
7	其他费用	元	44.31	1	44.31

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-防排烟工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	维护费	元	474.09	1	474.09
9	折旧费	元	842.42	1	842.42
10	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.13	781.44	98.46
11	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	2.48	986.83	2442.60
12	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.05	471.22	25.45
13	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.08	187.6	14.63
14	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	75.95	3.35	254.44
15	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	22.62	9.43	213.31
16	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	5.27	225.98	1191.12
17	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	5.27	29.09	153.33
18	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	5.27	13.88	73.16
19	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	19.54	46.51	908.90
20	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	1.01	32.94	33.40
	小计				7080.69

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	421708.61	
1.1	通风及空调设备	37709.85	
1.2	通风管道部件	28881.95	
1.3	通风管道	219400.98	
1.4	空调水系统	135715.83	
2	措施项目费	78417.48	
2.1	其中：安全文明施工费	48781.56	
3	其他项目费		
4	规费	42036.76	—
5	税金	17891.38	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		560,054.23	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	78417.48	
2.1	其中：安全文明施工费	48781.56	
2.2	建设工程竣工档案编制费	4577.34	
措施项目费合计=1+2		78417.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	031006006001	四管制风冷热泵机组	[项目特征] 1.名称:四管制风冷热泵机组 2.规格、型号:运行重量:3865Kg 3.参数:名义供冷量:340.0kW,名义制热量:356.0kW,名义热回收量:425.0kW,名义输入功率:104.9kW,水压降:60.0kPa,水侧承压:1.0MPa,最大输入功率:145.8kW,COP≥3.24 4.自带控制柜,冷媒:R410A 5.减震装置形式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.减震装置制作、安装	组	1	2150.92	2150.92	
2	031006006002	两管制风冷热泵机组	[项目特征] 1.名称:两管制风冷热泵机组 2.规格、型号:运行重量:2250Kg 3.参数:名义供冷量:260.0kW,名义制热量:280.0kW,水侧承压:1.0MPa,名义制冷功率:78.0kW,名义制热功率:84kW,水压降:45kPa,最大输入功率:123.4kW,COP≥3.33 4.自带控制柜,冷媒:R410A 5.减震装置形式:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.减震装置制作、安装	组	1	2150.92	2150.92	
本页小计							4301.84	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 2 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030109001001	冷冻水循环泵(变频)	[项目特征] 1.名称:冷冻水循环泵(变频) 2.规格、型号:流量:150.0m3/h,扬程:28.0m，额定功率:18.5kW,η=78% 3.质量:具体详设计 4.含配套变频控制柜 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.灌浆配合比:满足设计及相关规范要求 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.泵拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2	974.53	1949.06	
本页小计							1949.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 3 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030109001002	热水循环泵(变频,热回收模式)	[项目特征] 1.名称:热水循环泵(变频,热回收模式) 2.规格、型号:流量:130.0m3/h,扬程:24.0m，额定功率:15.0kW,η=78% 3.质量:具体详设计 4.含配套变频控制柜 5.减振底座形式、数量:满足设计及相关规范要求 6.灌浆配合比:满足设计及相关规范要求 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.泵拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2	974.53	1949.06	
5	031006015001	不锈钢高位开式膨胀水箱(自带浮球阀)	[项目特征] 1.材质、类型:不锈钢高位开式膨胀水箱(自带浮球阀) 2.型号、规格:1100×1100×1100 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	2	498.43	996.86	
本页小计							2945.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 4 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031006008001	电子水处理器	[项目特征] 1.类型:电子水处理器 2.型号、规格:DN150,防垢率:>98%,除垢率>98%,杀菌灭藻率>97% 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	台	1	701.56	701.56	
7	031006008002	电子水处理器	[项目特征] 1.类型:电子水处理器 2.型号、规格:DN125,防垢率:>98%,除垢率>98%,杀菌灭藻率>97% 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	台	1	637.91	637.91	
8	031006010001	成套软化水装置	[项目特征] 1.类型:成套软化水装置 2.型号、规格:流量:2.0m3/h,出水硬度<0.03mmol/L,单阀双罐单盐箱,利用离子交换原理去除水中钙、镁离子以软化水质,全自动控制器控制装置的运行流程:运行、反洗、吸盐再生、盐箱补水、正洗 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	台	1	640.04	640.04	
本页小计							1979.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030701003007	直流变频多联式室外机	[项目特征] 1.名称:直流变频多联式室外机 2.规格:Q1=25.2kW,Qr=27.0kW,N=5.4kW,≤56dB(A),APF=5.70,IPLV(C)=10.0 3.冷媒R410A 4.安装形式:具体详设计 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	3	432.31	1296.93	
10	030701003008	薄型风管天井式室内机	[项目特征] 1.名称:薄型风管天井式室内机 2.型号、规格:L=1145.0m/h,H =30Pa j,Q1=7.1kW,Qr=8.0kW H =30Pa,N=0.07kW 3.安装形式:具体详设计 4.自带回风箱,配线控器 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	6	209.39	1256.34	
本页小计							2553.27	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 6 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030701003009	3P风管式房间空调器	[项目特征] 1.名称:3P风管式房间空调器 2.型号:KFR-72T2W 3.规格:Q=7.1kW,N=2.2kW 4.安装形式:具体详设计 5.隔振垫(器)、支架形式、材质:内机弹簧减震 6.配线控器、内机配电，配套室外机 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	11	200.46	2205.06	
12	030701003010	高静压风管式新风机组	[项目特征] 1.名称:高静压风管式新风机组 2.型号、规格:L=1200.0m/h,H =196Paj，Ql=14.0kW,Qr=10.0kW，N=0.5kW,≤49dB(A) 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	209.39	209.39	
本页小计							2414.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030701003011	洁净组合式新风机组 MAU-01	[项目特征] 1.名称:MAU-01洁净组合式新风机组（防爆型） 2.机组尺寸:4200（长）x1528（宽）x1200（高） 3.型号:MAU-01 4.参数:新风量:10000m3/h,机外余压:750Pa,供冷量=167.2kW,再热量(供冷):21.1kW,供热量:60.3kW,额定功率:11.0kW,η=70%,Ws=0.30,风机变频 5.组合形式:进风段+初效过滤段（过滤等级G4）+表冷段+加热段+空段(预留加湿段)+送风机段+均流段+中效过滤段（袋式中效,过滤等级F8,配压差检测机构）+出风段 6.控制柜:与空调机组配套 7.安装形式:落地安装 8.质量:G=1200kg 9.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 10.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	2969.4	2969.4	
本页小计							2969.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 8 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030701003012	洁净循环组合式空调机组 AHU-02	[项目特征] 1.名称:洁净循环组合式空调机组 2.机组尺寸:4700（长）x1600（宽）x1200（高） 3.型号:AHU-02 4.参数:新风量:1800m3/h,回风量:8200m3/h,机外余压:1250Pa,供冷量:69.4kW,再热量(供冷):21.4kW,供热量:34.7kW,额定功率:15.0kW,η=70%,Ws=0.30,风机变频 5.组合形式:混合段+初效过滤段（过滤等级G4）+表冷段+加热段+空段(预留加湿段)+送风机段+均流段+中效过滤段（袋式中效,过滤等级F8,配压差检测机构）+出风段 6.安装形式:落地安装 7.质量:G=1700kg 8.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	4206.65	4206.65	
本页小计							4206.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 9 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030701003013	洁净循环组合式空调机组 AHU-01/03	[项目特征] 1.名称:洁净循环组合式空调机组 2.机组尺寸:4700（长）x2500（宽）x2350（高） 3.型号:AHU-01/03 4.参数:新风量:6000m3/h,回风量:29000m3/h,机外余压:1250Pa 台,供冷量:185.1kW,再热量(供冷):58.6kW,供热量:92.5kW,额定功率:45.0kW,η=70%,Ws=0.30,风机变频 5.组合形式:混合段+初效过滤段（过滤等级G4）+表冷段+加热段+空段(预留加湿段)+送风机段+均流段+中效过滤段（袋式中效,过滤等级F8,配压差检测机构）+出风段 6.控制柜:与空调机组配套 7.安装形式:落地安装 8.质量:G=2700kg 9.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 10.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	6681.15	13362.3	
本页小计							13362.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030108006015	中效过滤排风机箱 JP-1/3	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱 2.型号:JP-1/JP-3 3.参数:风量:3050.0m3/h,全压:500.0Pa额定功率:1.5W,噪音:≤70(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	2	71.6	143.2	
17	030108006016	中效过滤排风机箱JP-2	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱 2.型号:JP-3 3.参数:风量:900.0m3/h,全压:500.0Pa额定功率:0.75W,噪音:≤70(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							214.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	030701003014	贯流式风幕机	[项目特征] 1.名称:贯流式风幕机 2.型号:L=3200m3/h,N=0.4kW,≤62dB(A) 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	323.91	647.82	
19	030701003015	离心式风幕机	[项目特征] 1.名称:离心式风幕机 2.型号:L=3700m3/h,N=1.1kW,≤72dB(A) 3.安装形式:具体详设计 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	164.83	164.83	
		通风管道部件						
本页小计							812.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 12 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703001043	70℃防火阀 1000*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*630 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	119.22	119.22	
2	030703001044	70℃防火阀 1600*800	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*800 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	164.39	328.78	
本页小计							448	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030703001045	70℃防火阀 1800*800	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1800*800 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	164.39	328.78	
4	030703001046	70℃防火阀 200*200	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:200*200 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	73.95	73.95	
本页小计							402.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703001047	70℃防火阀 500*160	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*160 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	73.95	147.9	
6	030703001048	70℃防火阀 320*200	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:320*200 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	73.95	73.95	
本页小计							221.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030703001049	70℃防火阀 800*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	119.22	238.44	
8	030703001050	排烟阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	119.22	238.44	
本页小计							476.88	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 16 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030703001051	电动对开多叶调节阀 1800*800	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1800*800 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	67.98	135.96	
10	030703001052	电动对开多叶调节阀 1600*800	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1600*800 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	67.98	135.96	
本页小计							271.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703001053	电动对开多叶调节阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1000*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	55.21	110.42	
12	030703001054	电动对开多叶调节阀 1000*630	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1000*630 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	55.21	165.63	
本页小计							276.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030703001055	电动对开多叶调节阀 500*160	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:500*160 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	48.65	48.65	
14	030703001056	电动对开多叶调节阀 800*500	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:800*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	48.65	48.65	
本页小计							97.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030703001057	手动对开多叶调节阀 630*250	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*250 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	25	48.65	1216.25	
16	030703001058	手动对开多叶调节阀 400*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	67	48.65	3259.55	
本页小计							4475.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 20 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030703001059	手动对开多叶调节阀 400*250	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*250 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	48.65	145.95	
18	030703001060	手动对开多叶调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	48.65	48.65	
本页小计							194.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030703007053	单层百叶风口 300*400	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:300*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	8	35.02	280.16	
20	030703007054	单层百叶风口 600*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:600*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	24	40.62	974.88	
本页小计							1255.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	030703007055	双层百叶风口 500*300	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:500*300 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	11	35.02	385.22	
22	030703007056	双层百叶风口 800*200	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.型号、规格:800*200 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	40.62	40.62	
本页小计							425.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030703007057	防雨百叶风口 1000*600	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:1000*600 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	45.83	45.83	
24	030703007058	防雨百叶风口 500*200	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.型号、规格:500*200 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	1	35.02	35.02	
本页小计							80.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	030703007059	高效送风口(H13)GS-1	[项目特征] 1.名称:高效送风口(H13)GS-1 2.型号、规格:风量:500m3/h 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	8	66.15	529.2	
26	030703007060	高效送风口(H13)GS-2	[项目特征] 1.名称:高效送风口(H13)GS-2 2.型号、规格:风量:1500m3/h 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	63	66.15	4167.45	
27	030703007061	高效送风口(H13)GS-3	[项目特征] 1.名称:高效送风口(H13)GS-3 2.型号、规格:风量:3000m3/h 3.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	4	66.15	264.6	
本页小计							4961.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	030703007062	矩形散流器 400*400	[项目特征] 1.名称:矩形散流器 2.型号:C4 3.规格:400*400 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	7	36.18	253.26	
29	030703021001	静压箱	[项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:综合考虑 3.材质:镀锌钢板 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.静压箱制作	m2	114.56	131.29	15040.58	
		通风管道						
本页小计							15293.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030702001018	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	25.05	114.36	2864.72	
2	030702001019	镀锌钢板通风管道 320<长边长(mm)≤450	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	216.35	83.74	18117.15	
本页小计							20981.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030702001020	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	1376.05	66.35	91300.92	
4	030702001021	镀锌钢板通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	55.54	69.77	3875.03	
本页小计							95175.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030702001022	镀锌钢板通风管道 1250<长边长(mm)≤1500	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	43.55	80.3	3497.07	
6	030702001023	镀锌钢板通风管道 1500<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	682.6	80.3	54812.78	
本页小计							58309.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030703019006	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	92.71	223.05	20678.97	
8	031208003007	不燃A级离心玻璃棉	[项目特征] 1.绝热材料品种:不燃A级离心玻璃棉 2.绝热材料厚度:导热系数0.034W/m.K,保温厚度30mm，满足节能标准中空气调节风管绝热的最小热阻规定值0.81(m2·K/W)要求 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	67.48	359.43	24254.34	
		空调水系统						
本页小计							44933.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006020	PVC-U冷凝排水管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN25 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	118.7	8.94	1061.18	
2	031001006021	PVC-U冷凝排水管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN32 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	94.35	8.94	843.49	
本页小计							1904.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 31 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001001001	热轧无缝钢管 DN65	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管（室内） 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN65 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	193.64	35.86	6943.93	
本页小计							6943.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 32 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001001002	热轧无缝钢管 DN80	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管（室内） 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN80 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	26.73	39.54	1056.9	
本页小计							1056.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 33 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031001001003	热轧无缝钢管 DN100	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管（室内） 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN100 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	339.11	47.06	15958.52	
本页小计							15958.52	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 34 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031001001004	热轧无缝钢管 DN125	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN125 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	258.05	52.43	13529.56	
本页小计							13529.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 35 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031001001005	热轧无缝钢管 DN150	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管（室内） 3.材质:热轧无缝钢管 4.规格、压力等级:DN150 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	26.81	57.56	1543.18	
本页小计							1543.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031001001006	内外壁热镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:具体详设计 2.介质:空调冷水、热水管（室内） 3.材质:内外热镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN40 5.连接形式:具体详设计 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.警示带形式:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	6.55	29.13	190.8	
9	031001004011	冷媒管 Φ22.2	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ22.2 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.警示带铺设	m	56.95	41.99	2391.33	
本页小计							2582.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031001004012	冷媒管 Φ15.9	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ15.9 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	190.77	30.96	5906.24	
11	031001004013	冷媒管 Φ12.7	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ12.7 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫	m	56.95	27.48	1564.99	
本页小计							7471.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	031001004014	冷媒管 Φ9.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.材质:薄壁紫铜管 4.规格、压力等级:Φ9.5 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.警示带形式:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.警示带铺设	m	190.77	24.43	4660.51	
13	031208003008	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板，难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，烟密度等级≤50,氧指数≥35。 2.绝热厚度:管径≤DN40时，δ=40mm,管径DN50~DN80时，δ=50mm ,管径DN100~DN250时，δ=60mm,管径≥DN300时，δ=80mm; PVC-U管(空调冷凝水) 空调区域δ=10mm ,非空调区域δ=15mm 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	3.29	861.58	2834.6	
本页小计							7495.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	03B012	充冷媒	[项目特征] 1.名称:充冷媒 2.冷媒规格:综合考虑 [工作内容] 1.充冷媒	kg	50	20.6	1030	
15	031002001003	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	2500	13.37	33425	
16	031003003001	Y型过滤器 DN100	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	3	85.72	257.16	
17	031003003002	Y型过滤器 DN125	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	119.08	476.32	
本页小计							35188.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	031003003003	蝶阀 DN50	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	8	31.35	250.8	
19	031003003004	蝶阀 DN65	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	12	38.58	462.96	
20	031003003005	蝶阀 DN80	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	8	63.05	504.4	
21	031003003006	蝶阀 DN100	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	24	78.94	1894.56	
本页小计							3112.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	031003003007	蝶阀 DN125	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	16	105.05	1680.8	
23	031003003008	蝶阀 DN150	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	5	116.77	583.85	
24	030503007001	电动蝶阀 DN100	[项目特征] 1.名称:电动蝶阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN100 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	3	625.21	1875.63	
本页小计							4140.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	030503007002	电动蝶阀 DN150	[项目特征] 1.名称:电动蝶阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN150 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	3	1154.73	3464.19	
26	030503007003	电动二通阀 DN50	[项目特征] 1.名称:电动二通阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN50 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	1	271.68	271.68	
27	030503007004	电动二通阀 DN65	[项目特征] 1.名称:电动二通阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN65 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	2	602.2	1204.4	
本页小计							4940.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	030503007005	电动二通阀 DN80	[项目特征] 1.名称:电动二通阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN80 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	2	602.2	1204.4	
29	030503007006	电动二通阀 DN100	[项目特征] 1.名称:电动二通阀 2.类别:满足设计及规范要求 3.功能:满足设计及规范要求 4.规格:DN100 [工作内容] 1.本体安装和连线 2.管道侧法兰安装 3.单体测试	个	3	602.2	1806.6	
30	031003001009	截止阀 DN32	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	21.69	86.76	
本页小计							3097.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030603002001	动态平衡型电动调节阀 DN125	[项目特征] 1.名称:动态平衡型电动调节阀 DN125 2.型号、规格:DN125 3.功能:满足设计及相关规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.调试要求:满足设计及相关规范要求 6.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配合安装 2.阀门检查接线 3.挠性管安装 4.单体调试	台	2	547.03	1094.06	
32	030603002002	电动调节阀加压差旁通 DN125	[项目特征] 1.名称:电动调节阀加压差旁通 2.型号、规格:DN125 3.功能:满足设计及相关规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.调试要求:满足设计及相关规范要求 6.支架形式、材质:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配合安装 2.阀门检查接线 3.挠性管安装 4.单体调试	台	2	138.01	276.02	
本页小计							1370.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	031003010001	可曲挠橡胶柔性接头 DN100	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶柔性接头 2.规格: DN100 3.连接形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	6	68.58	411.48	
34	031003010002	可曲挠橡胶柔性接头 DN125	[项目特征] 1.名称:可曲挠橡胶柔性接头 2.规格:DN125 3.连接形式:满足设计及相关规范要求 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	8	89.36	714.88	
35	031003003009	流量计 DN125	[项目特征] 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	119.08	238.16	
36	031003003010	流量计 DN100	[项目特征] 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	85.72	171.44	
本页小计							1535.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	031003003011	流量计 DN32	[项目特征] 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN32、(Pg=1.6MPa) 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	21.69	43.38	
38	030601001001	双金属温度计	[项目特征] 1.名称:双金属温度计 2.规格:0~100℃ 3.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.取源部件配合安装 4.单体校验调整 5.支架制作、安装	套	14	19.74	276.36	
本页小计							319.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	030601002001	弹簧管压力表	[项目特征] 1.名称:压力仪表 2.规格:0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.调试要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装	台	14	44.39	621.46	
40	031003011001	法兰 DN50	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN50 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	8	45.34	362.72	
41	031003011002	法兰 DN65	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN65 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	12	59.49	713.88	
本页小计							1698.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
42	031003011003	法兰 DN80	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN80 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	8	63.96	511.68	
43	031003011004	法兰 DN100	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN100 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	35	78.25	2738.75	
44	031003011005	法兰 DN125	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN125 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	34	106.61	3624.74	
45	031003011006	法兰 DN150	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN150 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	5	125.23	626.15	
46	03B013	系统调整费(第一册 机械设备安装工程)		项	1	457.55	457.55	
47	030704001006	通风工程检测、调试	[工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整	系统	1	11608.55	11608.55	
本页小计							19567.42	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 49 页 共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
48	031009002001	空调水工程系统调试	[工作内容] 1.系统调试	系统	1	2259.83	2259.83	
本页小计							2259.83	
合　计							421708.61	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	25058.58			
2	031302001001	安全文明施工费	48781.56	100	48781.56			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	4577.34			
合　　计					78417.48			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	42036.76
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		17891.38
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	16264.89
2.2	附加税	增值税	10	1626.49
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				59928.14

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工安装防腐隔热	工日	74.35	136	10111.97
2	油漆综合工	工日	14.23	136	1934.60
3	管工综合工	工日	368.10	136	50061.60
4	安装综合工	工日	33.63	136	4573.04
5	设备综合工	工日	39.42	136	5361.66
6	通风综合工	工日	1125.02	136	153003.01
7	智能化综合工	工日	35.08	146	5121.97
8	仪器仪表综合工	工日	7.00	146	1022.29
9	绝热综合工	工日	134.10	136	18237.72
10	人工费调整	元	4245.98	1	4245.98
	小计				253673.84
二	材料				
1	其他材料费	元	848.20	1	848.20
2	检验材料费	元	12.66	1	12.66
3	角钢≤50×5	kg	20.43	3.33	68.02
4	角钢60	kg	1939.95	3.33	6460.03
5	橡胶板1~3	kg	357.93	5.81	2079.56
6	塑料打包带	kg	1.15	11.32	12.97
7	聚四氟乙烯生料带20	m	18.49	0.29	5.36
8	棉纱	kg	5.15	9.64	49.61
9	破布一级	kg	23.35	4.4	102.74
10	线麻	kg	0.01	19.47	0.18
11	尼龙砂轮片Φ100	片	92.34	1.93	178.21
12	尼龙砂轮片Φ400	片	9.27	8.72	80.87
13	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.94	10.81	10.12
14	砂纸	张	8.74	0.26	2.27
15	铁砂布	张	169.68	0.83	140.84
16	低碳钢焊条J422 综合	kg	1.30	4.58	5.97
17	低碳钢焊条J422 Φ2.5	kg	0.09	4.19	0.38
18	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	400.00	4.19	1675.99
19	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	0.40	4.19	1.68
20	铬不锈钢电焊条	kg	8.10	52.24	423.14
21	电焊条L-60Φ3.2	kg	9.10	4.7	42.77
22	铜焊丝综合	kg	7.28	53.42	388.78
23	铜焊粉	kg	2.65	18.45	48.86
24	冲击钻头Φ10~20	个	27.20	14.44	392.84
25	钢丝刷子	把	23.35	2.97	69.35
26	煤油	kg	7.41	3.76	27.87

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
27	溶剂汽油200#	kg	32.69	3.64	119.00
28	机油综合	kg	4.88	4.7	22.94
29	铅油	kg	0.10	4.62	0.44
30	黄油钙基脂	kg	0.52	9.57	5.01
31	黄油	kg	0.60	5.22	3.13
32	清洗剂500mL	瓶	0.10	7.01	0.70
33	洗涤剂	kg	89.01	3.92	348.93
34	氮气	m3	1.64	4.07	6.68
35	氧气	m3	259.12	3.26	844.74
36	乙炔气	kg	62.36	12.01	748.90
37	乙炔气	m3	16.06	14.31	229.82
38	贴缝胶带9m	卷	13.98	34.19	478.06
39	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	1.71	38.94	66.49
40	白绸	m2	2.29	12.82	29.37
41	水	m3	33.07	3.88	128.31
42	电	kW·h	222.75	0.5	111.38
43	材料费调整	元	7882.03	1	7882.03
	小计				24155.2
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	1942.42	1	1942.42
2	柴油	kg	485.04	7.35	3565.02
3	电	kW·h	11667.74	0.5	5833.87
4	动力费	元	1.09	1	1.09
5	机上人工	工日	58.38	131	7647.69
6	检修费	元	1016.26	1	1016.26
7	校验费	元	15.99	1	15.99
8	其他费用	元	215.96	1	215.96
9	维护费	元	2235.99	1	2235.99
10	折旧费	元	3439.98	1	3439.98
11	数字精密压力表量程:0~60MPa	台班	0.10	15.71	1.65
12	标准压力发生器量程:0~200kPa	台班	0.06	75.88	4.25
13	电动综合校验台综合校验	台班	0.20	16.2	3.21
14	笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB;硬盘1T;独立显卡	台班	0.60	9.17	5.50
15	数字毫秒表量程:0.0001~9999.9s,精度:优于5×10-5	台班	0.13	3.7	0.49
16	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.46	4.06	1.86
17	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:	台班	1.40	5.58	7.81

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃				
18	多功能信号校验仪测量:输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	0.46	122.3	56.01
19	数字电压表量程:10μV~1000V	台班	0.23	5.76	1.31
20	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.38	4.16	1.59
21	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	3.54	781.44	2766.30
22	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	3.31	986.83	3261.87
23	叉式起重机提升质量(t)5大	台班	0.40	517	206.80
24	手动液压叉车中	台班	2.95	115.38	340.37
25	吊装机械(综合)大	台班	8.86	451.52	4001.01
26	载重汽车装载质量(t)5中	台班	3.45	471.22	1625.80
27	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.37	546.38	203.25
28	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小	台班	0.72	175.19	126.14
29	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)10小	台班	1.34	184.88	247.55
30	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	8.14	187.6	1526.43
31	平台作业升降车提升高度(m)9中	台班	0.75	322.89	242.17
32	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	106.79	3.35	357.74
33	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	10.81	5.86	63.35
34	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	49.36	9.43	465.46
35	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	7.85	225.98	1773.31
36	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	6.70	29.09	194.95
37	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	6.70	13.88	93.02
38	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.25	18.91	4.71
39	电动弯管机管径(mm)108中	台班	2.61	71.15	186.03
40	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	6.25	20.37	127.31
41	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.18	28.13	5.18
42	试压泵压力(Mpa)3小	台班	4.22	15.58	65.68
43	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	32.91	46.51	1530.70
44	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	4.40	65.77	289.39
45	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.72	70.9	51.19
46	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	8.76	23.96	209.95
47	电焊条恒温箱小	台班	6.16	44.87	276.52
48	电焊机(综合)小	台班	88.46	59.55	5267.91
49	电动空气压缩机排气量(m3/min)6中	台班	1.06	168.03	177.37
50	电锤功率(kW)0.52小	台班	14.18	10.2	144.59
	小计				25914.27

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-通风空调工程　　单位：元

	合计				303743.31

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	29531.9	
1.1	动力抗震支架	2778.15	
1.2	水系统抗震支架	9083.18	
1.3	风系统抗震支架	17670.57	
2	措施项目费	8072.42	
2.1	其中：安全文明施工费	3739.5	
3	其他项目费		
4	规费	3222.02	—
5	税金	1347.27	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		42,173.61	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1051.83	
2	施工组织措施项目	7020.59	
2.1	其中：安全文明施工费	3739.5	
2.2	建设工程竣工档案编制费	347.26	
措施项目费合计=1+2		8072.42	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		动力抗震支架						
1	080807009018	抗震支架 200*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:200*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	6	98.42	590.52	
2	080807009019	抗震支架 200*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:200*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
3	080807009020	抗震支架 300*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:300*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	7	98.42	688.94	
本页小计							1634.51	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	080807009021	抗震支架 300*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:300*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	5	118.35	591.75	
5	080807009022	抗震支架 400*200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:400*200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	98.42	196.84	
6	080807009023	抗震支架 400*200-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:400*200-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
		水系统抗震支架						
本页小计							1143.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	080807009024	抗震支架 KZS-DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	27	98.42	2657.34	
2	080807009025	抗震支架 KZS-DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	18	118.35	2130.3	
3	080807009026	抗震支架 KZS-2*DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	6	98.42	590.52	
4	080807009027	抗震支架 KZS-2*DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
本页小计							5733.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	080807009028	抗震支架 KZS-DN150-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN150-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	16	98.42	1574.72	
6	080807009029	抗震支架 KZS-DN150-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN150-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	14	118.35	1656.9	
7	080807009030	抗震支架 KZS-DN100*2+DN125*2-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN100*2+DN125*2-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
		风系统抗震支架						
本页小计							3349.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	080807009031	抗震支架 KZF-800-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:800-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	4	98.42	393.68	
2	080807009032	抗震支架 KZF-800-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:800-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
3	080807009033	抗震支架 KZF-1000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	42	98.42	4133.64	
4	080807009034	抗震支架 KZF-1000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	19	118.35	2248.65	
本页小计							7131.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	080807009035	抗震支架 KZF-1250-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1250-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	19	98.42	1869.98	
6	080807009036	抗震支架 KZF-1250-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1250-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	8	118.35	946.8	
7	080807009037	抗震支架 KZF-1400-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1400-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	98.42	295.26	
8	080807009038	抗震支架 KZF-1600-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1600-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	22	98.42	2165.24	
本页小计							5277.28	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	080807009039	抗震支架 KZF-1600-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1600-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	19	118.35	2248.65	
10	080807009040	抗震支架 KZF-1800-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:1800-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	11	98.42	1082.62	
11	080807009041	抗震支架 KZF-1800-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:1800-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	7	118.35	828.45	
12	080807009042	抗震支架 KZF-2000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:2000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	5	98.42	492.1	
本页小计							4651.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	080807009043	抗震支架 KZF-2000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
14	080807009044	抗震支架 KZFJ-风机-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:风机-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	5	98.42	492.1	
本页小计							610.45	
合　计							29531.9	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1051.83	
1	031301017013	脚手架搭拆		项	1	1051.83	1051.83	
本页小计							1051.83	
合　计							1051.83	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	2933.83			
2	031302001001	安全文明施工费	3739.5	100	3739.5			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	347.26			
合　　计					7020.59			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	3222.02
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1347.27
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1224.79
2.2	附加税	增值税	10	122.48
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4569.29

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-酸辣粉厂房-抗震支架工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	140.73	136	19139.42
2	人工费调整	元	307.86	1	307.86
	小计				19447.28
二	材料				
1	材料费调整	元	571.75	1	571.75
2	电	kW·h	6.62	0.5	3.31
3	后扩底钻头	个	8.96	25.34	227.07
4	其他材料费	元	187.21	1	187.21
	小计				989.34
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	27.94	1	27.94
2	电	kW·h	36.41	0.5	18.21
3	检修费	元	7.81	1	7.81
4	维护费	元	16.29	1	16.29
5	折旧费	元	64.61	1	64.61
6	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	6.62	20.37	134.85
	小计				134.86
	合计				20571.48

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-室外工程-室外围墙	32446.56		1413.33	1445.92
2	1号地块-室外工程-室外管网	1216955.57		77138.46	67434.73
3	1号地块-室外工程-电气工程	547855.53		48562.54	36571.01
合　　计		1797257.66		127114.33	105451.66

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	27349.87	
1.1	A建筑工程	27349.87	
2	措施项目费	2614.24	
2.1	其中：安全文明施工费	1413.33	
3	其他项目费		
4	规费	1445.92	—
5	税金	1036.53	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		32,446.56	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	2614.24	
2.1	其中：安全文明施工费	1413.33	
2.2	建设工程竣工档案编制费	64.26	
措施项目费合计=1+2		2614.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	011604002001	室外围墙抹灰及涂料拆除拆除	[项目特征] 1.拆除部位:砖围墙 2.抹灰层种类及厚度:20mm厚砂浆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	850.45	2.17	1845.48	
2	011707B07003	建筑垃圾汽车清运（起运1km）	[项目特征] 1.运输距离:1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	16.2	58.7	950.94	
3	011707B07004	建筑垃圾汽车清运（增运4km）	[项目特征] 1.运输距离:增运4km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	16.2	9.67	156.65	
4	011201001007	围墙抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:砖砌体围墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	850.45	23.4	19900.53	
本页小计							22853.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011406001003	防水外墙漆	[项目特征] 1.腻子种类:耐水腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:两遍防水外墙漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	254.17	17.69	4496.27	
本页小计							4496.27	
合　计							27349.87	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.66	1136.65			
2	1.2	安全文明施工费	1413.33	100	1413.33			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	1.3	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.32	64.26			
合　　计					2614.24			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	1445.92
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1036.53
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	942.3
2.2	附加税	增值税	10	94.23
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2482.45

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外围墙　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	3.73	127	473.20
2	抹灰综合工	工日	110.79	135	14956.39
3	油漆综合工	工日	26.43	136	3594.98
4	维修综合工	工日	13.18	126	1660.93
	小计				20685.5
二	材料				
1	其他材料费	元	164.71	1	164.71
2	水	m3	7.36	3.88	28.57
	小计				193.28
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	35.22	1	35.22
2	柴油	kg	28.54	7.35	209.77
3	电	kW·h	28.56	0.5	14.28
4	机上人工	工日	5.50	131	720.93
5	检修费	元	8.38	1	8.38
6	机械费调整	元	0.03	1	0.03
7	其他费用	元	14.35	1	14.35
8	维护费	元	45.10	1	45.10
9	折旧费	元	40.83	1	40.83
10	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.86	490.41	421.07
11	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	3.32	201.13	667.11
	小计				1088.89
	合计				21967.67

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1007730.46	
1.1	土石方工程	697132.1	
1.2	废水工程	61621.18	
1.3	雨水工程	134534.23	
1.4	污水工程	87461.23	
1.5	给水工程	26981.72	
2	措施项目费	102913.77	
2.1	其中：安全文明施工费	77138.46	
3	其他项目费		
4	规费	67434.73	—
5	税金	38876.61	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		1,216,955.57	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	102913.77	
2.1	其中：安全文明施工费	77138.46	
2.2	建设工程竣工档案编制费	4431.22	
措施项目费合计=1+2		102913.77	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010103001006	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:土石综合考虑 2.开挖深度:满足设计及相关规范要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运输:土石方场内运输、临时堆放、二次或多次场内运输、用于回填的开挖料运至回填点的场内运输，由投标人自行调查测算，包干使用。 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖、装车 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探	m3	10407.11	35.55	369972.76	
2	040405005001	砂砾石回填	[项目特征] 1.回填部位:管沟主、次回填区 2.材料品种:碎石屑或粒径<40的砂砾石 3.密实度:具体详设计 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂砾回填	m3	4218.74	10.79	45520.2	
本页小计							415492.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001007	沟槽（基坑）土石方回填	[项目特征] 1.填方材料品种、粒径要求:满足设计和规范要求的合格填料 2.密实度要求:满足设计及相关规范要求 3.回填方式:综合考虑 4.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，包干使用根据现场情况综合考虑（若因投标人采用施工方式不当造成的超挖，填料需满足设计及规范要求，业主不另行增加费用） 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.破碎、解小 3.回填 4.压实	m3	2546.2	39.69	101058.68	
4	010103002005	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	7841.5	12.44	97548.26	
本页小计							198606.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103002006	余方弃置(增运2km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运2km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点	m3	7841.5	5.76	45167.04	
6	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:30cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	2211.75	17.12	37865.16	
		废水工程						
本页小计							83032.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040501004001	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂砾石垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:废水 3.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2，耐酸减腐蚀性的管材 4.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 5.铺设深度:详设计 6.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.管道检验、试验及闭水试验	m	498.4	30.51	15206.18	
本页小计							15206.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040504002001	废水检查井	[项目特征] 1.适用范围:管径≤D400 2.找平层材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 3.井座混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.底板、井身混凝土强度等级:C30S6商品混凝土 5.盖板材质:C30商品混凝土盖板 6.钢筋种类、规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:Φ800 重型球墨铸铁双重井盖 8.低流槽材质:C15商品混凝土 9.踏步材质、规格:球墨铸铁成品爬梯,规格详设计 10.安全网:满足设计及相关规范要求 11.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 12.脚手架材质、规格:综合考虑 13.具体详见20S515《排水检查井》第29、30页 14.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.找平层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.踏步安装 8.安全网安装	座	25	1856.6	46415	
本页小计							46415	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			9.钢筋制作、安装 10.管井与管道接口处理 11.脚手架搭拆					
		雨水工程						
1	040501004002	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂砾石垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:废水 3.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2 4.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 5.铺设深度:详设计 6.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.管道检验、试验及闭水试验	m	750.44	30.51	22895.92	
本页小计							22895.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040501004003	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D400 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂砾石垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:雨水 3.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D400 环刚度SN≥8000N/m2 4.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 5.铺设深度:详设计 6.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.管道检验、试验及闭水试验	m	298.82	31.66	9460.64	
本页小计							9460.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	040501004004	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D500 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:125mm砂砾石垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:雨水 3.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D500 环刚度SN≥8000N/m2 4.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 5.铺设深度:详设计 6.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.管道检验、试验及闭水试验	m	107.6	40.85	4395.46	
本页小计							4395.46	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040501004005	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D600 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:165mm砂砾石垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:雨水 3.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D600 环刚度SN≥8000N/m2 4.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 5.铺设深度:详设计 6.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.管道检验、试验及闭水试验	m	186.53	42.69	7962.97	
本页小计							7962.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040504009001	双箆雨水口	[项目特征] 1.雨水箅子材质、型号、规格:重型球墨铸铁箅子 2.基础材质及厚度:具体详见16S518《雨水口》图集第32页、35页 3.井墙:具体详见16S518《雨水口》图集第32页、35页 4.雨水口镶边材料:具体详见16S518《雨水口》图集第32页、35页 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土运输、浇筑、养护 3.石材制作、安装 4.雨水箅子安装 5.管井与管道接口处理	座	49	341.08	16712.92	
本页小计							16712.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	040504002002	雨水检查井	[项目特征] 1.适用范围:管径≤D400 2.找平层材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 3.井座混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.底板、井身混凝土强度等级:C30S6商品混凝土 5.盖板材质:C30商品混凝土盖板 6.钢筋种类、规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:Φ800 重型球墨铸铁双重井盖 8.低流槽材质:C15商品混凝土 9.踏步材质、规格:球墨铸铁成品爬梯,规格详设计 10.安全网:满足设计及相关规范要求 11.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 12.脚手架材质、规格:综合考虑 13.具体详见20S515《排水检查井》第29、30页 14.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.找平层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.踏步安装 8.安全网安装	座	31	1301.49	40346.19	
本页小计							40346.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			9.钢筋制作、安装 10.管井与管道接口处理 11.脚手架搭拆					
本页小计							40346.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040504002003	雨水检查井	[项目特征] 1.适用范围:管径≤D600 2.找平层材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 3.井座混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.底板、井身混凝土强度等级:C30S6商品混凝土 5.盖板材质:C30商品混凝土盖板 6.钢筋种类、规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:φ800 重型球墨铸铁双重井盖 8.低流槽材质:C15商品混凝土 9.踏步材质、规格:球墨铸铁成品爬梯,规格详设计 10.安全网:满足设计及相关规范要求 11.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 12.脚手架材质、规格:综合考虑 13.具体详见20S515《排水检查井》第29、30页 14.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.找平层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.踏步安装 8.安全网安装	座	13	2520.01	32760.13	
本页小计							32760.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			9.钢筋制作、安装 10.管井与管道接口处理 11.脚手架搭拆					
		污水工程						
1	040501004006	聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2	[项目特征] 1.输送介质:污水 2.管道材质及规格:聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 D300 环刚度SN≥8000N/m2 3.连接形式:承插连接，橡胶圈子密封接口 4.铺设深度:详设计 5.管道检验、试验及闭水试验要求:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.管道检验、试验及闭水试验	m	310.85	30.51	9484.03	
本页小计							9484.03	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040504002004	污水检查井	[项目特征] 1.适用范围:管径≤D400 2.找平层材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 3.井座混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.底板、井身混凝土强度等级:C30S6商品混凝土 5.盖板材质:C30商品混凝土盖板 6.钢筋种类、规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:Φ800 重型球墨铸铁双重井盖 8.低流槽材质:C15商品混凝土 9.踏步材质、规格:球墨铸铁成品爬梯,规格详设计 10.安全网:满足设计及相关规范要求 11.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 12.脚手架材质、规格:综合考虑 13.具体详见20S515《排水检查井》第29、30页 14.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.找平层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.踏步安装 8.安全网安装	座	42	1856.6	77977.2	
本页小计							77977.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			9.钢筋制作、安装 10.管井与管道接口处理 11.脚手架搭拆					
		给水工程						
1	040501004007	钢丝网骨架复合PE管 DN50	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:给水 3.管道材质及规格:钢丝网骨架复合PE管 DN50 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验及消毒冲洗:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.水压试验及消毒冲洗	m	14.69	20.48	300.85	
本页小计							300.85	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	040501004008	钢丝网骨架复合PE管 DN65	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:给水 3.管道材质及规格:钢丝网骨架复合PE管 DN65 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验及消毒冲洗:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.水压试验及消毒冲洗	m	67.77	21.07	1427.91	
3	040501004009	钢丝网骨架复合PE管 DN100	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:给水 3.管道材质及规格:钢丝网骨架复合PE管 DN100 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验及消毒冲洗:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.水压试验及消毒冲洗	m	491.43	23.9	11745.18	
本页小计							13173.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	040501004010	钢丝网骨架复合PE管 DN150	[项目特征] 1.垫层材质及厚度:100mm砂垫层(压实度≥90%) 2.输送介质:消防、喷淋给水 3.管道材质及规格:钢丝网骨架复合PE管 DN150 4.连接形式:电熔连接 5.水压试验及水冲洗:满足设计及相关规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.垫层铺筑及养护 2.管道铺设 3.管道接口 4.水压试验及水冲洗	m	62.28	29.51	1837.88	
5	031001006022	PP-R DN50管	[项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、消毒冲洗 7.警示带铺设	m	213.98	9.68	2071.33	
本页小计							3909.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010401011001	闸阀井	[项目特征] 1.井截面、深度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 2.砖品种、规格、强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 3.垫层材料种类、厚度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 4.底板厚度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 5.井盖安装:φ700 重型球墨铸铁双重井盖 6.混凝土强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 7.砂浆强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 8.防潮层材料种类:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 9.安全网:满足设计及相关规范要求 10.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	1	1357.14	1357.14	
本页小计							1357.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010401011002	水表井	[项目特征] 1.井截面、深度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 2.砖品种、规格、强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 3.垫层材料种类、厚度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 4.底板厚度:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第16页 5.井盖安装:φ600 重型球墨铸铁双重井盖 6.混凝土强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 7.砂浆强度等级:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 8.防潮层材料种类:图集05S502《室外给水管道附属构筑物》第43页 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	9	688.43	6195.87	
本页小计							6195.87	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031003013002	水表 DN100	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀2个，倒流防止器1个，水表1个，Y型过滤器1个，压力表1个 [工作内容] 1.组装	组	1	430.84	430.84	
9	031003013003	水表 DN50	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀2个，真空破坏器1个，水表1个，止回阀1个，压力表一个 [工作内容] 1.组装	组	8	201.84	1614.72	
本页小计							2045.56	
合　计							1007730.46	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	11.82	21344.09			
2	031302001001	安全文明施工费	77138.46	100	77138.46			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	4431.22			
合　　计					102913.77			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	67434.73
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		38876.61
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	35342.37
2.2	附加税	增值税	10	3534.24
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				106311.34

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	1913.33	111	212379.17
2	模板综合工	工日	379.66	131	49735.96
3	钢筋综合工	工日	134.23	131	17584.61
4	混凝土综合工	工日	156.66	126	19738.95
5	砌筑综合工	工日	23.92	125	2990.53
6	管工综合工	工日	63.26	136	8602.73
7	市政综合工	工日	715.11	126	90104.20
	小计				401136.15
二	材料				
1	其他材料费	元	2406.50	1	2406.50
2	其他材料费	元	6224.05	1	6224.05
3	塑料薄膜	m2	391.79	0.45	176.31
4	尼龙砂轮片Φ100	片	0.67	1.93	1.29
5	尼龙砂轮片Φ400	片	2.08	8.72	18.15
6	铁砂布	张	5.87	0.83	4.87
7	低碳钢焊条综合	kg	37.92	4.19	158.87
8	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	5.71	4.19	23.92
9	钢锯条	条	40.18	0.43	17.28
10	零星卡具	kg	2.50	6.67	16.64
11	漂白粉综合	kg	0.19	3.68	0.71
12	脱模剂	kg	175.84	0.94	165.29
13	氧气	m3	3.83	3.26	12.47
14	乙炔气	kg	1.28	12.01	15.31
15	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.67	38.94	26.27
16	水	m3	1589.97	3.88	6169.08
17	电	kW·h	186.56	0.5	93.28
18	复合模板	m2	2.33	46.02	107.31
19	木模板	m3	16.92	1581.2	26760.70
20	组合钢模板	kg	0.10	4.53	0.47
21	材料费调整	元	-0.88	1	-0.88
	小计				42397.89
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	2466.88	1	2466.88
2	柴油	kg	16817.24	7.35	123606.74
3	电	kW·h	9972.56	0.5	4986.28
4	机上人工	工日	639.56	131	83782.65
5	检修费	元	18170.13	1	18170.13
6	机械费调整	元	0.01	1	0.01

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
7	其他费用	元	2201.83	1	2201.83
8	汽油	kg	428.04	8.75	3745.32
9	维护费	元	43601.35	1	43601.35
10	折旧费	元	57761.40	1	57761.40
11	履带式推土机功率(kW)105大	台班	4.36	1077.42	4702.51
12	履带式推土机功率(kW)165大	台班	2.10	1540.34	3236.10
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	19.69	848.71	16713.73
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	24.90	1211.3	30155.80
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	8.91	1412.09	12587.79
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	4.64	1495.92	6936.28
17	钢轮内燃压路机工作质量(t)18大	台班	9.96	949.93	9457.60
18	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	7.95	698.83	5554.30
19	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	13.12	1126.13	14775.05
20	电动夯实机夯击能力(N·m)250小	台班	30.91	23.29	719.92
21	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	180.53	24.26	4379.55
22	风动凿岩机手持式小	台班	84.89	12.25	1039.91
23	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	108.17	1283.23	138810.97
24	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.01	781.44	6.25
25	汽车式起重机提升质量(t)12大	台班	0.94	877.59	823.09
26	吊装机械(综合)大	台班	0.32	451.52	143.40
27	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.03	471.22	14.65
28	载重汽车装载质量(t)8大	台班	2.03	546.38	1111.39
29	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	71.73	921.39	66091.49
30	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	6.70	1028.65	6890.21
31	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	2.72	1077.68	2927.30
32	洒水车罐容量(L)4000大	台班	14.17	521.05	7382.60
33	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小	台班	1.64	198.74	325.34
34	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.87	241.99	211.33
35	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.01	34.51	0.28
36	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	1.32	35.43	46.88
37	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	3.53	23.28	82.27
38	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	25.69	21.01	539.64
39	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	25.69	20.54	527.57
40	管子切断机管径(mm)250小	台班	0.07	38.53	2.64
41	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.16	28.13	4.48

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-室外管网　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
42	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.65	15.58	10.07
43	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	6.06	70.9	429.38
44	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.01	85.01	0.60
45	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.57	15.79	8.95
46	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.08	23.96	1.84
47	电熔焊接机DRH-160A小	台班	7.46	34.56	257.85
48	电焊条恒温箱小	台班	0.08	44.87	3.59
49	电焊机(综合)小	台班	1.02	59.55	60.57
50	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	13.23	254.86	3370.98
	小计				340322.59

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	412011.72	
1.1	电缆沟	289598.86	
1.2	路灯	15574.67	
1.3	室外电缆	106838.19	
2	措施项目费	81771.12	
2.1	其中：安全文明施工费	48562.54	
3	其他项目费		
4	规费	36571.01	—
5	税金	17501.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		547,855.53	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	81771.12	
2.1	其中：安全文明施工费	48562.54	
2.2	建设工程竣工档案编制费	3420.53	
措施项目费合计=1+2		81771.12	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电缆沟						
1	010101003005	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	1334.92	40.42	53957.47	
2	010103001008	沟槽土石方回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土石方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	724.79	40.48	29339.5	
3	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:5km	m3	610.13	31.3	19097.07	
本页小计							102394.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010401014001	室外电缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.沟截面尺寸:600*800 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土，100厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.沟壁、沟底:20mm厚1:2水泥砂浆抹面 6.做法:详见12D101-5第61页结合设计大样 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	569.15	328.92	187204.82	
		路灯						
1	030411001012	配管 PC20 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1404.91	7.26	10199.65	
本页小计							197404.47	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411004011	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	4214.73	0.84	3540.37	
3	030412001003	壁挂式LED路灯，100W	[工作内容] 1.本体安装	套	81	22.65	1834.65	
		室外电缆						
1	030408001002	电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x25+1x16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x25+1x16mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x25+1x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	9.63	1444.5	
本页小计							6819.52	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030408001003	电力电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	400	7.13	2852	
3	030408001004	电力电缆 WDZBN-YJY-5X16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5X16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	180	7.13	1283.4	
本页小计							4135.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030408001005	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	150	5.43	814.5	
5	030408001006	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*6mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	5000	4.74	23700	
本页小计							24514.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030408001007	电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	800	17.88	14304	
7	030408001008	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	400	25.97	10388	
本页小计							24692	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030408001009	电缆 BTTZ-3x25+2x16mm2	[项目特征] 1.名称:电缆 BTTZ-3x25+2x16mm2 2.型号:BTTZ 3.规格:3x25+2x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	200	10.88	2176	
9	030408001010	电缆 BTTZ-4x25+1x16mm2	[项目特征] 1.1.名称:电缆 BTTZ-4x25+1x16mm2 2.2.型号:BTTZ 3.3.规格:4x25+1x16mm2 4.4.材质:铜芯 5.5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.7.地形:具体详设计 8.8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.电缆敷设 2.2.揭(盖)盖板	m	400	10.88	4352	
本页小计							6528	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030408001011	矿物绝缘电缆 BTTZ-3x50+2x25mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:3x50+2x25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	700	36.82	25774	
11	030408001012	矿物绝缘电缆 BTTZ-3*70+2*35mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:3*70+2*35mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	36.82	5523	
本页小计							31297	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030408003001	电缆保护管 PC150	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	391.5	7.42	2904.93	
13	030408003002	电缆保护管 PC100	[项目特征] 1.1.名称:电缆保护管 2.2.材质、规格:PC100 3.3.敷设方式:埋地敷设 4.4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.保护管敷设	m	100	5.01	501	
14	030408003003	电缆保护管 PC65	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	2	4.89	9.78	
15	030408003004	电缆保护管 PC80	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	3	4.89	14.67	
本页小计							3430.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030411001013	配管 PC50 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC50 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	9.07	18.14	
17	030408003005	电缆保护管 PC40	[项目特征] 1.1.名称:电缆保护管 2.2.材质、规格:PC40 3.3.敷设方式:埋地敷设 4.4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.保护管敷设	m	32	3.91	125.12	
18	030408003006	电缆保护管 SC150	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	18.6	17.53	326.06	
本页小计							469.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030408003007	电缆保护管 SC32	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	372.6	14.55	5421.33	
20	030408003008	电缆保护管 SC65	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC65 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	10	16.14	161.4	
21	030408003009	电缆保护管 SC80	[项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC80 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.保护管敷设	m	4	16.14	64.56	
本页小计							5647.29	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	030408006002	电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x25+1x16mm2	[项目特征] 1.1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x25+1x16mm2 2.2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.3.规格:4x25+1x16mm2 4.4.材质、类型:铜芯 5.5.安装部位:具体详设计 6.6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.电力电缆头制作 2.2.电力电缆头安装 3.3.接地	个	2	100.83	201.66	
23	030408006003	电力电缆头 4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	219.53	439.06	
本页小计							640.72	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	030408006004	电力电缆头 5*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	58.15	232.6	
25	030408006005	电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 WDUZB-YJY-B1-4x95+1x50mm2 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4x95+1x50mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:具体详设计 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	159.89	639.56	
本页小计							872.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030408006006	矿物绝缘电缆头 BTTZ-3x50+2x25mm2	[项目特征] 1.1.名称:矿物绝缘电缆头 2.2.型号:BTTZ 3.3.规格:3x50+2x25mm2 4.4.材质、类型:铜芯 5.5.安装部位:具体详设计 6.6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.电力电缆头制作 2.2.电力电缆头安装 3.3.接地	个	4	123.91	495.64	
27	030408006007	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*6mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	40	46.29	1851.6	
28	030408006008	矿物绝缘电缆头3*70+2*35mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:3*70+2*35mm2 3.材质、类型:铜质，矿物绝缘 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	152.96	611.84	
本页小计							2959.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	030408006009	矿物绝缘电缆头 BTTZ-3x25+2x16mm2	[项目特征] 1.1.名称:矿物绝缘电缆头 2.2.型号:BTTZ 3.3.规格:3x25+2x16mm2 4.4.材质、类型:铜芯 5.5.安装部位:具体详设计 6.6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.电力电缆头制作 2.2.电力电缆头安装 3.3.接地	个	4	25.98	103.92	
30	030408006010	矿物绝缘电缆头 BTTZ-4x25+1x16mm2	[项目特征] 1.1.名称:矿物绝缘电缆头 2.2.型号:BTTZ 3.3.规格:4x25+1x16mm2 4.4.材质、类型:铜芯 5.5.安装部位:具体详设计 6.6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.电力电缆头制作 2.2.电力电缆头安装 3.3.接地	个	4	25.98	103.92	
本页小计							207.84	
合　计							412011.72	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	29788.05			
2	031302001001	安全文明施工费	48562.54	100	48562.54			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	3420.53			
合　　计					81771.12			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	36571.01
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		17501.68
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	15910.62
2.2	附加税	增值税	10	1591.06
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				54072.69

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	620.96	111	68926.67
2	模板综合工	工日	368.66	131	48294.63
3	钢筋综合工	工日	6.85	131	897.86
4	混凝土综合工	工日	105.93	126	13347.21
5	砌筑综合工	工日	187.77	125	23471.75
6	抹灰综合工	工日	98.17	135	13252.40
7	金属制安综合工	工日	74.08	131	9705.00
8	电工综合工	工日	181.26	136	24651.02
9	电工综合工	工日	187.37	136	25482.85
10	电工综合工	工日	51.11	136	6950.80
11	电工综合工	工日	129.08	136	17555.52
	小计				252535.71
二	材料				
1	其他材料费	元	3002.80	1	3002.80
2	棉纱头	kg	8.93	8.19	73.14
3	白布	m2	18.55	5.78	107.21
4	铁砂布0~2#	张	15.20	0.85	12.92
5	低碳钢焊条综合	kg	98.20	4.19	411.45
6	低碳钢焊条J422 综合	kg	16.29	4.58	74.61
7	焊锡丝综合	kg	3.61	43.55	157.21
8	焊锡膏	kg	0.72	51.8	37.47
9	冲击钻头φ8	个	0.84	6.84	5.74
10	冲击钻头φ12	个	1.55	9.4	14.59
11	冲击钻头φ6~8	个	75.07	6.07	455.66
12	冲击钻头φ10~12	个	20.40	8.72	177.89
13	钢锯条	条	154.37	0.43	66.38
14	锯条	条	10.57	0.43	4.55
15	合金钢钻头φ10	个	2.94	7.26	21.37
16	木材锯材	m3	9.71	1750	16996.00
17	清油	kg	0.57	16.51	9.40
18	汽油90#	kg	27.19	8.75	237.90
19	汽油90#	kg	0.15	8.75	1.31
20	铅油	kg	1.71	4.62	7.89
21	电力复合酯一级	kg	0.61	15.94	9.75
22	氧气	m3	28.17	3.26	91.82
23	乙炔气	kg	8.06	12.01	96.82
24	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	15.18	2.71	41.14
25	自粘性塑料带20mm×5m	卷	29.30	2.55	74.71

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
26	镀锌电缆吊挂3×50	套	133.69	4.38	585.54
27	镀锌电缆吊挂3×100	套	28.57	8.97	256.24
28	塑料手套ST型	个	4.20	3.42	14.36
29	水	m3	41.03	3.88	159.19
30	水	m3	180.31	3.88	699.59
31	电	kW·h	15.78	0.5	7.89
32	标志牌塑料扁形	个	665.76	0.85	565.90
33	复合模板	m2	28.09	46.02	1292.59
34	电缆敷设牵引头综合	只	1.38	10.68	14.74
35	电缆敷设滚轮综合	个	2.76	38.89	107.34
36	电缆敷设转向导轮综合	个	1.38	99.44	137.23
37	材料费调整	元	0.06	1	0.06
	小计				26030.4
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	1097.85	1	1097.85
2	柴油	kg	886.21	7.35	6513.63
3	柴油	kg	21.22	7.35	155.99
4	电	kW·h	4084.01	0.5	2042.00
5	电	kW·h	503.28	0.5	251.64
6	动力费	元	0.34	1	0.34
7	机上人工	工日	49.97	131	6545.86
8	机上人工	工日	33.33	131	4365.84
9	检修费	元	1054.21	1	1054.21
10	机械费调整	元	0.01	1	0.01
11	校验费	元	21.95	1	21.95
12	其他费用	元	508.01	1	508.01
13	汽油	kg	236.25	8.75	2067.21
14	汽油	kg	65.14	8.75	569.98
15	维护费	元	3016.11	1	3016.11
16	折旧费	元	4387.33	1	4387.33
17	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	3.07	36.74	112.93
18	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.29	1077.42	309.11
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	1.30	848.71	1100.86
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.28	1211.3	345.10
21	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	1.37	1211.3	1665.30
22	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.63	1412.09	890.46

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-室外工程-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
23	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.33	1495.92	499.34
24	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	52.42	24.26	1271.63
25	风动凿岩机手持式小	台班	18.54	12.25	227.05
26	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.88	533.74	1004.50
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.50	533.74	802.64
28	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	5.20	533.74	2776.78
29	门式起重机提升质量(t)10大	台班	1.57	436.54	685.76
30	载重汽车装载质量(t)4中	台班	1.18	452.84	534.99
31	载重汽车装载质量(t)4中	台班	1.05	452.84	473.22
32	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.60	546.38	326.74
33	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	11.54	921.39	10629.71
34	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	1.08	1028.65	1115.57
35	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.45	1077.68	487.33
36	机动翻斗车装载质量(t)1小	台班	3.85	209.38	806.53
37	洒水车罐容量(L)4000大	台班	1.47	521.05	768.50
38	皮带运输机带长(m)×带宽(m)15×0.5小	台班	1.51	301.31	454.80
39	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	1.52	232.9	353.12
40	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	12.16	201.13	2446.08
41	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.08	34.51	2.83
42	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.10	35.43	3.63
43	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.22	23.28	5.01
44	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	2.23	21.01	46.92
45	木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小	台班	2.19	26.12	57.23
46	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	1.08	19.18	20.75
47	半自动切割机厚度(mm)100小	台班	1.17	65.91	76.84
48	台式砂轮机直径(mm)300小	台班	1.42	11.22	15.89
49	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	11.04	46.51	513.54
50	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	6.38	46.51	296.87
51	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	10.56	65.77	694.54
52	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.37	70.9	26.15
53	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.07	85.01	6.10
54	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.04	15.79	0.58
55	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	2.89	254.86	736.27
56	手动液压压接钳DW-150P×14小	台班	0.67	11.07	7.43
	小计				32597.96
	合计				311164.07

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-园区维修棚-土建工程	163718.94		14245.28	8777.85
2	1号地块-园区维修棚-安装工程	19493.58		1652.63	1423.80
合　　计		183212.52		15897.91	10201.65

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	113608.89	
1.1	A.16拆除工程	7658.47	
1.2	A.4砌筑工程	18540.07	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	66689.61	
1.4	A.8门窗工程	21.92	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	18671.17	
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程	2027.65	
2	措施项目费	36102.07	
2.1	其中：安全文明施工费	14245.28	
3	其他项目费		
4	规费	8777.85	—
5	税金	5230.13	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		163,718.94	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	14729.04	
2	施工组织措施项目	21373.03	
2.1	其中：安全文明施工费	14245.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费	408.27	
措施项目费合计=1+2		36102.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A.16	拆除工程						
1	011611005001	屋面彩钢瓦拆除	[项目特征] 1.构件名称:屋面彩钢瓦 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	236.2	2.88	680.26	
2	011609002001	墙面单层彩钢瓦拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:单层彩钢瓦 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	1933.56	1.23	2378.28	
3	011610002001	卷帘门拆除	[项目特征] 1.拆除类型:卷帘门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	67.5	11.28	761.4	
4	011610002002	不锈钢电动伸缩门拆除	[项目特征] 1.拆除类型:不锈钢电动伸缩门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	18	12.57	226.26	
本页小计							4046.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011612001015	DN110PVC-U塑料排水管拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:DN110PVC-U塑料排水管 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	84	5.24	440.16	
6	011612001016	DN100消防管拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:DN100消防管 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	291	4.46	1297.86	
7	011613001001	原有接线箱拆除	[项目特征] 1.名称:原有接线箱拆除 2.规格:500*500 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	28	2.11	59.08	
本页小计							1797.1	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011613001002	原有消防箱拆除	[项目特征] 1.名称:原有消防箱拆除 2.规格:600*800 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	14	14.11	197.54	
9	011707B07005	建筑垃圾汽车清运（起运1km）	[项目特征] 1.运输距离:1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	23.66	58.7	1388.84	
10	011707B07006	建筑垃圾汽车清运（增运4km）	[项目特征] 1.运输距离:增运4km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	23.66	9.67	228.79	
	A.4	砌筑工程						
1	010401005001	烧结页岩空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种:烧结页岩空心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	79.66	232.74	18540.07	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计							20355.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501001003	C20垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	23.19	61.42	1424.33	
2	010507007001	C20围墙压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.8	671.01	3891.86	
3	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	3.35	1260.94	4224.15	
4	011101007002	室外混凝土地坪恢复	[项目特征] 1.做法:30cm厚C30商品混凝土 [工作内容] 1.浇筑混凝土	m2	1059.89	53.92	57149.27	
	A.8	门窗工程						
本页小计							66689.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010802004002	不锈钢格栅门	[项目特征] 1.门框、扇材质:不锈钢矩管 2.其他:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	16	1.37	21.92	
2	010805007001	夹芯板大门	[项目特征] 1.门尺寸:4.5m*5m 2.框、扇材质:夹芯板大门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	67.5			
3	010805004001	电动伸缩门	[项目特征] 1.门材质:电动大门不锈钢材质304 2.门尺寸:按洞口长度计算 3.电子配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装	m	12			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001008	墙面20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	[项目特征] 1.砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	730.77	25.55	18671.17	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计							18693.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011406001004	墙面涂料	[项目特征] 1.腻子种类:防水腻子3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	100.23	20.23	2027.65	
本页小计							2027.65	
合　计							113608.89	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					14729.04	
1	011701003001	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	2402.78	6.13	14729.04	
本页小计							14729.04	
合　计							14729.04	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	6719.48			
2	011707001001	安全文明施工费	14245.28	100	14245.28			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	408.27			
合　　计					21373.03			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	8777.85
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5230.13
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	4754.66
2.2	附加税	增值税	10	475.47
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				14007.98

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	5.44	127	691.11
2	模板综合工	工日	13.05	131	1708.96
3	钢筋综合工	工日	22.41	131	2935.91
4	混凝土综合工	工日	336.64	126	42416.01
5	架子综合工	工日	77.44	131	10144.85
6	砌筑综合工	工日	104.06	125	13007.49
7	抹灰综合工	工日	95.20	135	12851.65
8	油漆综合工	工日	11.93	136	1622.11
9	维修综合工	工日	43.22	126	5445.96
	小计				90824.05
二	材料				
1	其他材料费	元	1519.45	1	1519.45
2	其他材料费	元	21.94	1	21.94
3	支撑钢管及扣件	kg	4.81	3.68	17.69
4	防锈漆	kg	1.85	13.94	25.79
5	水	m3	74.54	3.88	289.21
6	电	kW·h	7.53	0.5	3.77
7	复合模板	m2	14.31	46.02	658.39
8	脚手架钢管	kg	21.10	2.67	56.33
9	竹脚手板	m2	10.57	19.14	202.35
10	扣件	套	7.86	5	39.29
11	材料费调整	元	0.11	1	0.11
	小计				2834.32
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	83.38	1	83.38
2	柴油	kg	56.68	7.35	416.58
3	电	kW·h	208.43	0.5	104.21
4	机上人工	工日	8.74	131	1144.90
5	检修费	元	19.79	1	19.79
6	机械费调整	元	0.05	1	0.05
7	其他费用	元	28.67	1	28.67
8	汽油	kg	0.28	8.75	2.49
9	维护费	元	100.54	1	100.54
10	折旧费	元	93.90	1	93.90
11	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.01	533.74	6.51
12	载重汽车装载质量(t)6中	台班	1.71	490.41	836.20
13	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	5.00	201.13	1005.81
14	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.27	34.51	9.25

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
15	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.34	35.43	11.87
16	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.70	23.28	16.38
17	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.01	21.01	0.11
18	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.21	70.9	85.51
19	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.23	85.01	19.93
20	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.12	15.79	1.90
	小计				1994.51

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	13865.55	
1.1	C.4电气设备安装工程	11739.51	
1.2	C.10给排水、采暖、燃气工程	2126.04	
2	措施项目费	3581.49	
2.1	其中：安全文明施工费	1652.63	
3	其他项目费		
4	规费	1423.8	—
5	税金	622.74	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		19,493.58	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	478.96	
2	施工组织措施项目	3102.53	
2.1	其中：安全文明施工费	1652.63	
2.2	建设工程竣工档案编制费	153.45	
措施项目费合计=1+2		3581.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C.4	电气设备安装工程						
1	030404017004	动力配电柜	[项目特征] 1.名称:动力配电柜 2.型号:250A 3.规格:XL-21：1800*800*370 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	386.62	386.62	
2	030404017005	照明配电箱	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:250A 3.规格:60回路605*422*75 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	386.62	386.62	
本页小计							773.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001013	电缆 WDZB-YJY-3X120+2X75mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:3*120+2*75mm2 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):10kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	55	17.79	978.45	
4	030408006011	电力电缆头 3*120+2*75mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*120+2*75mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	164.14	328.28	
本页小计							1306.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411001023	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	540	12.23	6604.2	
6	030411001024	配管 PC25 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:DN25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	5	12.49	62.45	
本页小计							6666.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030411004033	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1620	1.16	1879.2	
8	030411004034	管内穿线 WDZC-BYJ-6.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	15	0.87	13.05	
9	030412002004	厂房LED吊链灯（带灯罩）	[项目特征] 1.名称:厂房LED吊链灯（带灯罩） 2.型号:220V，48W 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装	套	48	22.93	1100.64	
	C.10	给排水、采暖、燃气工程						
本页小计							2992.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006023	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	84	25.31	2126.04	
本页小计							2126.04	
合　计							13865.55	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					478.96	
1	031301017014	脚手架搭拆		项	1	478.96	478.96	
本页小计							478.96	
合　计							478.96	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1296.45			
2	031302001001	安全文明施工费	1652.63	100	1652.63			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	153.45			
合　　计					3102.53			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1423.8
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		622.74
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	566.13
2.2	附加税	增值税	10	56.61
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2046.54

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	136.04	1	136.04
2	电工综合工	工日	35.14	136	4779.57
3	管工综合工	工日	10.26	136	1394.87
4	电工综合工	工日	16.79	136	2283.55
	小计				8594.03
二	材料				
1	钢锯条	条	23.60	0.43	10.15
2	铁砂布	张	1.91	0.83	1.58
3	松香焊锡丝综合	m	0.20	0.85	0.17
4	标志牌塑料扁形	个	3.80	0.85	3.23
5	材料费调整	元	252.65	1	252.65
6	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	6.35	2.71	17.19
7	水	m3	1.11	3.88	4.30
8	低碳钢焊条综合	kg	0.30	4.19	1.26
9	白布	m2	1.58	5.78	9.13
10	冲击钻头φ6~8	个	12.50	6.07	75.88
11	合金钢钻头φ10	个	0.06	7.26	0.46
12	冲击钻头φ10	个	0.67	8.21	5.52
13	冲击钻头φ12	个	0.06	9.4	0.60
14	棉纱	kg	0.29	9.64	2.78
15	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.48	10.2	4.90
16	电力复合脂	kg	0.98	15.94	15.68
17	电力复合酯一级	kg	0.12	15.94	1.91
18	焊锡丝综合	kg	0.84	43.55	36.58
19	焊锡膏	kg	0.17	51.8	8.70
	小计				452.67
三	机械				
1	电	kW·h	13.50	0.5	6.75
2	安拆费及场外运费	元	2.86	1	2.86
3	动力费	元	0.01	1	0.01
4	检修费	元	1.57	1	1.57
5	校验费	元	0.63	1	0.63
6	其他费用	元	1.32	1	1.32
7	维护费	元	4.82	1	4.82
8	折旧费	元	7.22	1	7.22
9	汽油	kg	2.16	8.75	18.91
10	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.09	36.74	3.26
11	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.22	46.51	10.42

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-园区维修棚-安装工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
12	机上人工	工日	0.10	131	13.30
13	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.04	452.84	20.06
14	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.04	533.74	23.64
	小计				57.39

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-宿舍楼改造-装饰工程	268520.17		11910.34	15671.92
2	1号地块-宿舍楼改造-电气工程	67990.82		5741.44	4946.23
合　　计		336510.99		17651.78	20618.15

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	193289.14	
1.1	A地面工程	884.62	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	157073.78	
1.3	天棚工程	35330.74	
2	措施项目费	50981.02	
2.1	其中：安全文明施工费	11910.34	
3	其他项目费		
4	规费	15671.92	—
5	税金	8578.09	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		268,520.17	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	26344.84	
2	施工组织措施项目	24636.18	
2.1	其中：安全文明施工费	11910.34	
2.2	建设工程竣工档案编制费	728.93	
措施项目费合计=1+2		50981.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	地面工程						
1	011105003002	100mm高砖踢脚线	[项目特征] 1.粘贴层厚度、材料种类:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm高砖踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m	125.3	7.06	884.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001009	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛。6厚1：3水泥砂浆垫层；5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	4311.66	16.45	70926.81	
本页小计							71811.43	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011406001005	白色乳胶漆墙面	[项目特征] 1.刮腻子遍数:腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆饰面(底漆两遍，面漆一遍） 3.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	4311.66	19.98	86146.97	
		天棚工程						
1	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，中距横向小于等于1200，纵向小于等于1100 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB60×27，中距小于等于1200；U型轻钢次龙骨CB50×20中距429 3.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	125.78	39.36	4950.7	
本页小计							91097.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011302001003	300x600x1.2mm金属铝天花	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨CB50×20，中距1200；U型轻钢次龙骨CB50×20 3.面层材料品种、规格:300x600x1.2mm金属铝天花 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	245.36	41.36	10148.09	
3	011302001004	300x300x0.8mm金属铝天花	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨CB50×20，中距1200；U型轻钢次龙骨CB50×20 3.面层材料品种、规格:300x300x0.8mm金属铝天花 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	115.36	41.36	4771.29	
本页小计							14919.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011301001002	天棚 白色乳胶漆	[项目特征] 1.乳胶漆遍数:白色乳胶漆（底漆两遍，面漆一遍） 2.腻子遍数:两遍耐水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	823.69	18.77	15460.66	
本页小计							15460.66	
合　计							193289.14	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					26344.84	
1	011701003002	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	4297.69	6.13	26344.84	
本页小计							26344.84	
合　计							26344.84	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	11996.91			
2	011707001001	安全文明施工费	11910.34	100	11910.34			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	728.93			
合　　计					24636.18			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	15671.92
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		8578.09
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	7798.26
2.2	附加税	增值税	10	779.83
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				24250.01

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-装饰工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	104.94	136	14271.88
2	架子综合工	工日	138.51	131	18145.40
3	抹灰综合工	工日	356.96	135	48189.91
4	镶贴综合工	工日	5.01	141	706.69
5	油漆综合工	工日	585.83	136	79673.08
	小计				160986.96
二	材料				
1	其他材料费	元	5545.35	1	5545.35
2	防锈漆	kg	3.31	13.94	46.13
3	水	m3	35.20	3.88	136.56
4	脚手架钢管	kg	37.73	2.67	100.75
5	竹脚手板	m2	18.91	19.14	361.93
6	扣件	套	14.05	5	70.27
7	材料费调整	元	5.14	1	5.14
	小计				6266.13
三	机械				
1	其他机械费	元	133.79	1	133.79
2	安拆费及场外运费	元	178.58	1	178.58
3	柴油	kg	25.71	7.35	189.00
4	电	kW·h	144.78	0.5	72.39
5	机上人工	工日	24.18	131	3167.32
6	检修费	元	12.53	1	12.53
7	其他费用	元	12.93	1	12.93
8	维护费	元	60.54	1	60.54
9	折旧费	元	72.04	1	72.04
10	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.77	490.41	379.38
11	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	16.82	201.13	3382.10
	小计				3899.12
	合计				171152.21

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	48491.82	
1.1	配电箱安装	769.2	
1.2	末端器具安装	6814.8	
1.3	管线安装	37606.92	
1.4	电缆安装	3300.9	
2	措施项目费	12380.75	
2.1	其中：安全文明施工费	5741.44	
3	其他项目费		
4	规费	4946.23	—
5	税金	2172.02	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		67,990.82	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1602.4	
2	施工组织措施项目	10778.35	
2.1	其中：安全文明施工费	5741.44	
2.2	建设工程竣工档案编制费	533.09	
措施项目费合计=1+2		12380.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017006	总照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:M0 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	256.4	256.4	
本页小计							256.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017007	分照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:M1/2/3 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	2	256.4	512.8	
		末端器具安装						
1	030412001004	LED平板灯 300*600mm	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*600mm 3.规格:5W 4.安装形式:嵌入式 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	8	24.03	192.24	
2	030412004005	筒灯	[工作内容] 1.本体安装	套	36	23.17	834.12	
本页小计							1539.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030412004006	射灯	[工作内容] 1.本体安装	套	54	12.89	696.06	
4	030412004007	吸顶灯	[工作内容] 1.本体安装	套	34	24.03	817.02	
5	030412004008	方格栅吸顶灯	[工作内容] 1.本体安装	套	12	24.03	288.36	
6	030412004009	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	7	28.88	202.16	
7	030412004010	单面方向标志灯(壁装) 3W	[项目特征] 1.名称:单面方向标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	5	28.88	144.4	
8	030412004011	吸顶灯（应急型）13W	[项目特征] 1.名称:吸顶灯（应急型） 2.型号:1x13W [工作内容] 1.本体安装	套	7	28.79	201.53	
本页小计							2349.53	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030404035003	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	58	13.14	762.12	
10	030404035004	空调插座 20A	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 20A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	26	14.29	371.54	
11	030404034005	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	10	11.01	110.1	
本页小计							1243.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030404034006	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	42	11.01	462.42	
13	030404034007	三联单控开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
14	030404034008	单联双控开关	[项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.59	23.18	
本页小计							496.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030404034009	声控开关	[项目特征] 1.名称:声控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	8	10.43	83.44	
16	030411006006	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	310	5.21	1615.1	
		管线安装						
1	030411001025	配管 SC100 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100mm 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	200	33.88	6776	
本页小计							8474.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001026	配管 PC40 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC40mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2.74	13.38	36.66	
3	030411001027	配管 PC40 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC40mm 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	8.2	10.88	89.22	
本页小计							125.88	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001028	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	970.86	12.23	11873.62	
5	030411001029	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	498.5	9.07	4521.4	
本页小计							16395.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030411001030	配管 PC16 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC16mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	651.14	11.33	7377.42	
7	030411001031	配管 PC16 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC16mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	125.2	8.47	1060.44	
本页小计							8437.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004035	管内穿线 BV-450/750-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1238.7	1.16	1436.89	
9	030411004036	管内穿线 ZR-BV-450/750-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	454.28	1.16	526.96	
本页小计							1963.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411004037	管内穿线 BV-450/750-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	4503.92	0.84	3783.29	
11	030411004038	管内穿线 BV-450/750-25mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:25mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	61.36	1.69	103.7	
本页小计							3886.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030411004039	管内穿线 BV-450/750-16mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:16mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	15.34	1.39	21.32	
		电缆安装						
1	030408001014	电缆 YJV-4*70+1*35mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*70+1*35mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	200	15.06	3012	
本页小计							3033.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030408006012	电力电缆头 4*70+1*35mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70+1*35mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	144.45	288.9	
本页小计							288.9	
合　计							48491.82	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1602.4	
1	031301017015	脚手架搭拆		项	1	1602.4	1602.4	
本页小计							1602.4	
合　计							1602.4	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	4503.82			
2	031302001001	安全文明施工费	5741.44	100	5741.44			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	533.09			
合　　计					10778.35			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	4946.23
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2172.02
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1974.56
2.2	附加税	增值税	10	197.46
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				7118.25

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	57.76	136	7855.69
2	电工综合工	工日	158.45	136	21548.56
3	人工费调整	元	452.51	1	452.51
	小计				29856.76
二	材料				
1	三色塑料带20mm×40m	m	1.40	0.43	0.60
2	棉纱	kg	0.30	9.64	2.89
3	白布	m2	2.19	5.78	12.66
4	焊锡丝综合	kg	0.80	43.55	34.84
5	松香焊锡丝综合	m	0.24	0.85	0.20
6	焊锡膏	kg	0.16	51.8	8.29
7	冲击钻头φ12	个	0.23	9.4	2.16
8	冲击钻头φ6~8	个	40.01	6.07	242.85
9	冲击钻头φ6~12	个	0.03	6.84	0.21
10	钢锯条	条	31.57	0.43	13.57
11	合金钢钻头φ10	个	0.46	7.26	3.34
12	溶剂油	kg	2.00	2.99	5.98
13	铅油	kg	5.00	4.62	23.10
14	电力复合酯一级	kg	0.10	15.94	1.66
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	16.15	2.71	43.77
16	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.45	10.2	4.59
17	材料费调整	元	840.38	1	840.38
	小计				1241.09
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	5.29	1	5.29
2	电	kW·h	20.39	0.5	10.19
3	动力费	元	0.04	1	0.04
4	机上人工	工日	0.37	131	48.30
5	检修费	元	7.44	1	7.44
6	校验费	元	2.30	1	2.30
7	其他费用	元	4.80	1	4.80
8	汽油	kg	7.85	8.75	68.72
9	维护费	元	18.56	1	18.56
10	折旧费	元	40.45	1	40.45
11	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.32	36.74	11.83
12	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.16	533.74	85.93
13	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.16	452.84	72.91
14	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.22	31	6.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-宿舍楼改造-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
15	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.64	44.72	28.62
	小计				206.09

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-办公楼改造-装饰工程	380764.40		20107.94	22144.27
2	1号地块-办公楼改造-给排水工程	3671.22		334.72	288.36
3	1号地块-办公楼改造-电气工程	88795.77		7495.62	6457.58
合　　计		473231.39		27938.28	28890.21

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	257162.62	
1.1	A地面工程	74281.87	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	164225.65	
1.3	天棚工程	17677.07	
1.4	其他装饰工程	978.03	
2	措施项目费	89293.69	
2.1	其中：安全文明施工费	20107.94	
3	其他项目费		
4	规费	22144.27	—
5	税金	12163.82	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		380,764.40	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	51204.26	
2	施工组织措施项目	38089.43	
2.1	其中：安全文明施工费	20107.94	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1029.97	
措施项目费合计=1+2		89293.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	地面工程						
1	011101001006	20厚1：2.5水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	1211.03	13.07	15828.16	
2	011102003002	10厚800X800防滑地面砖	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800X800防滑地面砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	1221.3	37.72	46067.44	
本页小计							61895.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011102003003	10厚400X400防滑地面砖	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚400X400防滑地面砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	35.31	36.11	1275.04	
4	010904002003	楼(地)面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	[项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.反边高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	35.31	6.69	236.22	
5	011001005001	泡沫混凝土填充层	[项目特征] 1.填充层材料:泡沫混凝土 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.铺填充层 3.铺、刷(喷)防护材料	m3	7.06	184.5	1302.57	
本页小计							2813.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011105003003	100mm高砖踢脚线	[项目特征] 1.粘贴层厚度、材料种类:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm高砖踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输	m	1355.87	7.06	9572.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001010	墙面砖 抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛；6厚1：2水泥砂浆压实抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	127.44	16.44	2095.11	
本页小计							11667.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010903002002	墙面 1.5厚聚合物水泥防水涂料	[项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	127.44	8.19	1043.73	
3	011204003004	10厚400X800墙面砖	[项目特征] 1.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚400X800墙面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:擦缝材料擦缝 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	127.44	63.02	8031.27	
4	011201001011	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底扫毛。6厚1：3水泥砂浆垫层；5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	4201.36	16.45	69112.37	
本页小计							78187.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011406001006	白色乳胶漆墙面	[项目特征] 1.刮腻子遍数:腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆饰面(底漆两遍，面漆一遍） 3.部位:墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	4201.36	19.98	83943.17	
		天棚工程						
1	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，中距横向小于等于1200，纵向小于等于1100 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CB60×27，中距小于等于1200；U型轻钢次龙骨CB50×20中距429 3.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	139.09	39.36	5474.58	
本页小计							89417.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011302001006	300x600x1.2mm金属铝天花	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨CB50×20，中距1200；U型轻钢次龙骨CB50×20 3.面层材料品种、规格:300x600x1.2mm金属铝天花 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	35.31	41.36	1460.42	
3	011301001003	天棚 白色乳胶漆	[项目特征] 1.乳胶漆遍数:白色乳胶漆（底漆两遍，面漆一遍） 2.腻子遍数:两遍耐水腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	572.3	18.77	10742.07	
		其他装饰工程						
1	011609001001	金属栏杆拆除	[项目特征] 1.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	10.6	11.61	123.07	
本页小计							12325.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011210005002	12mm厚抗倍特板隔断	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:12mm厚抗倍特板 2.配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	间	8	106.87	854.96	
本页小计							854.96	
合　计							257162.62	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					51204.26	
1	011701003003	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	8353.06	6.13	51204.26	
本页小计							51204.26	
合　计							51204.26	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	16951.52			
2	011707001001	安全文明施工费	20107.94	100	20107.94			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	1029.97			
合　　计					38089.43			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	22144.27
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		12163.82
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	11058.02
2.2	附加税	增值税	10	1105.8
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				34308.09

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-装饰工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	40.34	136	5486.36
2	混凝土综合工	工日	6.73	126	847.75
3	架子综合工	工日	269.22	131	35267.70
4	抹灰综合工	工日	439.15	135	59284.58
5	镶贴综合工	工日	361.23	141	50933.29
6	防水综合工	工日	7.51	126	946.83
7	油漆综合工	工日	545.44	136	74179.95
8	维修综合工	工日	0.88	126	110.99
	小计				227057.45
二	材料				
1	其他材料费	元	5575.65	1	5575.65
2	防锈漆	kg	6.43	13.94	89.66
3	水	m3	69.24	3.88	268.63
4	脚手架钢管	kg	73.34	2.67	195.82
5	竹脚手板	m2	36.75	19.14	703.46
6	扣件	套	27.31	5	136.57
7	材料费调整	元	4.77	1	4.77
	小计				6974.56
三	机械				
1	其他机械费	元	888.15	1	888.15
2	安拆费及场外运费	元	220.14	1	220.14
3	柴油	kg	49.98	7.35	367.35
4	电	kW·h	210.85	0.5	105.43
5	机上人工	工日	30.38	131	3979.40
6	检修费	元	21.70	1	21.70
7	其他费用	元	25.13	1	25.13
8	维护费	元	108.36	1	108.36
9	折旧费	元	116.59	1	116.59
10	载重汽车装载质量(t)6中	台班	1.50	490.41	737.38
11	双卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)500中	台班	0.31	306.68	95.25
12	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	20.42	201.13	4106.77
	小计				5832.25
	合计				239864.26

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2615.01	
1.1	C给水	448.99	
1.2	排水	838.05	
1.3	卫生洁具	1327.97	
2	措施项目费	650.57	
2.1	其中：安全文明施工费	334.72	
3	其他项目费		
4	规费	288.36	—
5	税金	117.28	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		3,671.22	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	94.13	
2	施工组织措施项目	556.44	
2.1	其中：安全文明施工费	334.72	
2.2	建设工程竣工档案编制费	32.36	
措施项目费合计=1+2		650.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水						
1	031001006024	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	4.61	14.28	65.83	
2	031001006025	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	19.87	15.84	314.74	
本页小计							380.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006026	PP-R管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN40,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	3.56	19.22	68.42	
		排水						
1	031001006027	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	17.16	25.47	437.07	
本页小计							505.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006028	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	13.06	22.76	297.25	
3	031001006029	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De50 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	6.12	16.95	103.73	
		卫生洁具						
本页小计							400.98	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031004014005	地漏 DN50	[项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢防臭防返溢型 3.型号、规格:DN50 4.安装方式:地面水平安装 5.存水弯:水封深度不得小于50mm 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	4	20.31	81.24	
2	031004014006	地面清扫口 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	1	11.97	11.97	
3	031004006002	蹲式大便器(水箱式冲洗)	[项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:L/3.5L两档冲水的冲洗水箱 4.组装形式:详图集09S304 5.附件名称、数量:包含冲水阀、水箱、接水管、固定支架、沉水弯、进出水角阀等附件 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.大便器安装 2.附件安装	组	8	107.38	859.04	
本页小计							952.25	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:详图集09S304 4.附件名称、数量:包含感应水嘴、角阀，高压软管、排水栓、排水管、沉水弯等附件 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.洗脸盆安装 2.附件安装	组	4	93.93	375.72	
本页小计							375.72	
合　计							2615.01	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					94.13	
1	031301017016	脚手架搭拆	[项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放	项	1	94.13	94.13	
本页小计							94.13	
合　计							94.13	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	189.36			
2	031302001001	安全文明施工费	334.72	100	334.72			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	32.36			
合　　计					556.44			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	288.36
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		117.28
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	106.62
2.2	附加税	增值税	10	10.66
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				405.64

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	12.60	136	1712.99
2	人工费调整	元	27.55	1	27.55
	小计				1740.54
二	材料				
1	铁砂布	张	0.95	0.83	0.79
2	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.01	4.19	0.02
3	冲击钻头φ8~16	个	0.78	10.43	8.09
4	钢锯条	条	5.42	0.43	2.33
5	丙酮	kg	0.92	5.13	4.70
6	漂白粉综合	kg	0.01	3.68	0.04
7	氧气	m3	0.01	3.26	0.03
8	乙炔气	kg	0.00	12.01	0.04
9	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.01	38.94	0.22
10	水	m3	0.63	3.88	2.43
11	电	kW·h	4.22	0.5	2.11
12	材料费调整	元	51.17	1	51.17
	小计				71.97
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	0.08	1	0.08
2	电	kW·h	0.35	0.5	0.18
3	检修费	元	0.01	1	0.01
4	维护费	元	0.02	1	0.02
5	折旧费	元	0.03	1	0.03
6	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.00	28.13	0.08
7	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.00	15.58	0.05
8	电焊机(综合)小	台班	0.00	59.55	0.17
	小计				0.32
	合计				1812.83

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	63311.93	
1.1	配电箱安装	1051.76	
1.2	末端器具安装	10372.26	
1.3	管线安装	48484.99	
1.4	电缆安装	3402.92	
2	措施项目费	16189.61	
2.1	其中：安全文明施工费	7495.62	
3	其他项目费		
4	规费	6457.58	—
5	税金	2836.65	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		88,795.77	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2118.02	
2	施工组织措施项目	14071.59	
2.1	其中：安全文明施工费	7495.62	
2.2	建设工程竣工档案编制费	695.98	
措施项目费合计=1+2		16189.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017008	总照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:M0 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017009	分照明配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:M1/2/3 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	3	262.94	788.82	
		末端器具安装						
1	030412001005	LED灯带	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*600mm 3.规格:5W 4.安装形式:嵌入式 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	米	20.8	22.82	474.66	
本页小计							1263.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030412001006	LED平板灯 300*600mm	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*600mm 3.规格:5W 4.安装形式:嵌入式 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	17	24.03	408.51	
3	030412004012	筒灯	[工作内容] 1.本体安装	套	45	23.17	1042.65	
4	030412004013	吸顶灯	[工作内容] 1.本体安装	套	43	24.03	1033.29	
5	030412004014	方格栅吸顶灯	[工作内容] 1.本体安装	套	57	24.03	1369.71	
6	030412004015	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	5	28.88	144.4	
本页小计							3998.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030412004016	单面方向标志灯(壁装) 3W	[项目特征] 1.名称:单面方向标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	10	28.88	288.8	
8	030412004017	座头灯	[工作内容] 1.本体安装	套	9	11.52	103.68	
9	030404035005	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	104	13.14	1366.56	
10	030404035006	空调插座	[项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 20A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	38	14.29	543.02	
本页小计							2302.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030404034010	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	36	11.01	396.36	
12	030404034011	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	42	11.01	462.42	
13	030404034012	三联单控开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	5	11.01	55.05	
本页小计							913.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030411006007	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	515	5.21	2683.15	
		管线安装						
1	030411001032	配管 SC100 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100mm 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	200	33.88	6776	
2	030411001033	配管 PC40 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC40mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	1.83	13.37	24.47	
本页小计							9483.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030411001034	配管 PC40 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PVC40mm 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	15.6	10.88	169.73	
4	030411001035	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	1142.32	12.23	13970.57	
本页小计							14140.3	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411001036	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	831.2	9.07	7538.98	
6	030411001037	配管 PC16 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC16mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	835.23	11.33	9463.16	
本页小计							17002.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030411001038	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	263.3	9.07	2388.13	
8	030411004040	管内穿线 BV-450/750-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1751.65	1.16	2031.91	
本页小计							4420.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030411004041	管内穿线 ZR-BV-450/750-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	699.24	1.16	811.12	
10	030411004042	管内穿线 BV-450/750-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	6093.67	0.84	5118.68	
本页小计							5929.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030411004043	管内穿线 BV-450/750-35mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:35mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	96.12	1.66	159.56	
12	030411004044	管内穿线 BV-450/750-16mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV 4.规格:16mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	24.03	1.36	32.68	
		电缆安装						
本页小计							192.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001015	电缆 YJV-4*70+1*35mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*70+1*35mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	200	15.76	3152	
2	030408006013	电力电缆头 4*70+1*35mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70+1*35mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	125.46	250.92	
本页小计							3402.92	
合　计							63311.93	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					2118.02	
1	031301017017	脚手架搭拆		项	1	2118.02	2118.02	
本页小计							2118.02	
合　计							2118.02	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	5879.99			
2	031302001001	安全文明施工费	7495.62	100	7495.62			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	695.98			
合　　计					14071.59			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	6457.58
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2836.65
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	2578.77
2.2	附加税	增值税	10	257.88
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9294.23

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	219.88	136	29903.04
2	电工综合工	工日	62.34	136	8477.75
3	人工费调整	元	598.12	1	598.12
	小计				38978.91
二	材料				
1	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	3.22	42.62	137.24
2	三色塑料带20mm×40m	m	1.40	0.43	0.60
3	棉纱	kg	0.40	9.64	3.86
4	白布	m2	2.19	5.78	12.66
5	松香焊锡丝综合	m	0.32	0.85	0.27
6	焊锡膏	kg	0.16	51.8	8.29
7	冲击钻头φ12	个	0.23	9.4	2.16
8	冲击钻头φ6~8	个	49.24	6.07	298.90
9	钢锯条	条	39.89	0.43	17.15
10	合金钢钻头φ10	个	0.46	7.26	3.34
11	溶剂油	kg	2.00	2.99	5.98
12	铅油	kg	5.00	4.62	23.10
13	电力复合脂	kg	1.64	15.94	26.14
14	硬脂酸	kg	0.23	13.59	3.13
15	电力复合酯一级	kg	0.10	15.94	1.66
16	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.60	10.2	6.12
17	难燃塑料管弯头40	个	0.04	3.13	0.12
18	材料费调整	元	1110.79	1	1110.79
	小计				1661.51
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	5.29	1	5.29
2	电	kW·h	20.39	0.5	10.19
3	动力费	元	0.04	1	0.04
4	机上人工	工日	0.37	131	48.30
5	检修费	元	7.44	1	7.44
6	校验费	元	2.30	1	2.30
7	其他费用	元	4.80	1	4.80
8	汽油	kg	7.85	8.75	68.72
9	维护费	元	18.56	1	18.56
10	折旧费	元	40.45	1	40.45
11	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.32	36.74	11.83
12	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.16	533.74	85.93
13	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.16	452.84	72.91

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-办公楼改造-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
14	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.22	31	6.82
15	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.64	44.72	28.62
	小计				206.09

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-柴油发电机房-土建工程	19898.71		1745.41	1094.36
2	1号地块-柴油发电机房-电气工程	16401.10		1297.38	1117.66
合　　计		36299.81		3042.79	2212.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	15387.44	
1.1	拆除部分	5074.77	
1.2	土石方工程	1313.75	
1.3	砌筑工程	1324.69	
1.4	门窗工程		
1.5	地面装饰工程	2614.36	
1.6	墙面工程	1043.7	
1.7	其它工程	4016.17	
2	措施项目费	2781.23	
2.1	其中：安全文明施工费	1745.41	
3	其他项目费		
4	规费	1094.36	—
5	税金	635.68	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		19,898.71	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	163.06	
2	施工组织措施项目	2618.17	
2.1	其中：安全文明施工费	1745.41	
2.2	建设工程竣工档案编制费	49.49	
措施项目费合计=1+2		2781.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除部分						
1	011605001001	地面基层及面层 拆除	[项目特征] 1.拆除范围:拆除至回填层 2.拆除的基层类型:现场实际情况综合考虑 3.饰面材料种类及厚度:地面300*300防滑砖 4.场内运距:现场实际情况综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	66.39	5.77	383.07	
2	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:根据现场实际情况综合考虑 2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑 3.拆除高度:根据现场实际情况综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:根据现场实际情况综合考虑 5.场内运距:投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足拆除方案、相关规范、验收规范、业主及相关主管部门的相关要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	5.2	45.68	237.54	
本页小计							620.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011609002002	卫生间隔断拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:现场实际情况综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:现场实际情况综合考虑 3.场内运距:现场实际情况综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	91.96	3.22	296.11	
4	011610002003	门窗拆除	[项目特征] 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑 2.门窗洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	12.8	17.05	218.24	
本页小计							514.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011608002001	铲除涂料面、裱糊面	[项目特征] 1.铲除部位名称:现场实际情况综合考虑 2.铲除部位的截面尺寸:现场实际情况综合考虑 3.场内运距:现场实际情况综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	88.25	1.2	105.9	
6	011612002001	卫生洁具 拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:大便器、小便器 2.场内运距:现场实际情况综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	26	7.41	192.66	
7	011612002002	洗手盆及台面拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:现场实际情况综合考虑 2.场内运距:现场实际情况综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	1	26.26	26.26	
本页小计							324.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011612002003	拖布池拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:现场实际情况综合考虑 2.场内运距:现场实际情况综合考虑 3.其他:满足设计及规范要求，并达到验收标准 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	1	18.86	18.86	
9	011601001002	拆除蹲位抬高	[项目特征] 1.砌体名称:蹲位抬高地台 2.拆除高度:0.15m [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	3.55	98.46	349.53	
10	011613001003	灯具拆除	[项目特征] 1.灯具种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	5	4.19	20.95	
本页小计							389.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011613001004	开关、插座拆除	[项目特征] 1.种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	8	5.31	42.48	
12	011613B03001	电线、线管拆除	[项目特征] 1.拆除管线种类:综合考虑 2.拆除管线规格:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	300	0.3	90	
13	011613B03002	排水管拆除	[项目特征] 1.拆除管线种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	56.1	5.24	293.96	
本页小计							426.44	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	011613B03003	给水管拆除	[项目特征] 1.拆除管线种类:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	78.36	1.52	119.11	
15	011707B07007	建筑垃圾汽车清运（起运1km）	[项目特征] 1.运输距离:1km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	39.2	58.7	2301.04	
16	011707B07008	建筑垃圾汽车清运（增运4km）	[项目特征] 1.运输距离:增运4km [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	39.2	9.67	379.06	
		土石方工程						
1	010101003006	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	33.6	24.35	818.16	
本页小计							3617.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010103001009	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	15.2	7.05	107.16	
3	010103002008	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	18.4	12.44	228.9	
4	010103002009	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	18.4	8.67	159.53	
本页小计							495.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		砌筑工程						
1	010401005002	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU3.5烧结页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.37	229.05	542.85	
2	010401003002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	2.37	293.94	696.64	
3	010402B02003	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.02	2827.25	56.55	
本页小计							1296.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010607005003	钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	5	5.73	28.65	
		门窗工程						
1	010802003002	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	8.64			
		地面装饰工程						
1	010501001004	100mm厚C20砼面层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	53.65	48.73	2614.36	
		墙面工程						
本页小计							2643.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011201001012	外墙砂浆抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:刷界面处理剂一道 2.中层厚度、砂浆配合比:10厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:刷防水砂浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	11.84	36.46	431.69	
2	011201001013	内墙水泥砂浆抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2水泥砂浆压实抹平 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	11.84	17.39	205.9	
3	011406001007	外墙防水漆	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:柔性抗裂腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水漆2遍 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	11.84	17.69	209.45	
本页小计							847.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011406001008	涂料墙面	[项目特征] 1.腻子种类:一般腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	11.84	16.61	196.66	
		其它工程						
1	010401014002	300宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空300*950 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	4.25	187.09	795.13	
本页小计							991.79	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010401014003	500宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空500*950 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	11.3	205.68	2324.18	
3	010516002001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:10#槽钢(100*48*5.3) [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.254	3530.93	896.86	
本页小计							3221.04	
合　计							15387.44	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					163.06	
1	011701003004	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	26.6	6.13	163.06	
本页小计							163.06	
合　计							163.06	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	823.27			
2	011707001001	安全文明施工费	1745.41	100	1745.41			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	49.49			
合　　计					2618.17			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	1094.36
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		635.68
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	577.89
2.2	附加税	增值税	10	57.79
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1730.04

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	9.02	127	1145.03
2	土石方综合工	工日	2.73	111	303.54
3	模板综合工	工日	0.28	131	37.28
4	钢筋综合工	工日	4.17	131	546.90
5	混凝土综合工	工日	15.96	126	2011.48
6	架子综合工	工日	0.86	131	112.31
7	砌筑综合工	工日	13.07	125	1633.71
8	抹灰综合工	工日	11.84	135	1598.97
9	油漆综合工	工日	1.12	136	152.97
10	油漆综合工	工日	1.23	136	167.46
11	维修综合工	工日	17.15	126	2160.77
	小计				9870.42
二	材料				
1	其他材料费	元	190.07	1	190.07
2	低碳钢焊条综合	kg	9.14	4.19	38.31
3	防锈漆	kg	0.02	13.94	0.29
4	水	m3	24.24	3.88	94.05
5	电	kW·h	12.75	0.5	6.37
6	脚手架钢管	kg	0.23	2.67	0.62
7	竹脚手板	m2	0.12	19.14	2.24
8	扣件	套	0.09	5	0.44
	小计				332.39
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	25.87	1	25.87
2	柴油	kg	19.75	7.35	145.16
3	柴油	kg	88.62	7.35	651.37
4	电	kW·h	131.29	0.5	65.65
5	机上人工	工日	0.69	131	89.74
6	机上人工	工日	4.23	131	553.82
7	检修费	元	60.05	1	60.05
8	机械费调整	元	0.08	1	0.08
9	其他费用	元	41.04	1	41.04
10	汽油	kg	0.59	8.75	5.15
11	维护费	元	203.46	1	203.46
12	折旧费	元	221.49	1	221.49
13	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.01	1077.42	10.99
14	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.01	1540.34	9.55
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.04	848.71	34.63

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.01	1211.3	11.39
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.04	1211.3	52.33
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.02	1412.09	29.51
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.01	1495.92	16.31
20	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.03	654.15	17.07
21	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.02	698.83	13.21
22	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.03	1126.13	33.33
23	风动凿岩机手持式小	台班	0.23	12.25	2.81
24	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.23	1283.23	292.83
25	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.01	436.54	5.02
26	载重汽车装载质量(t)6中	台班	2.08	490.41	1021.23
27	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.22	921.39	200.86
28	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.02	1028.65	21.09
29	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.01	1077.68	9.05
30	机动翻斗车装载质量(t)1小	台班	0.03	209.38	5.93
31	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.02	521.05	10.16
32	皮带运输机带长(m)×带宽(m)15×0.5小	台班	0.01	301.31	3.34
33	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	0.15	232.9	34.45
34	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	0.69	201.13	137.81
35	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.00	21.01	0.04
36	木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小	台班	0.00	26.12	0.05
37	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.12	70.9	79.06
38	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.11	15.79	1.76
39	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.04	254.86	9.10
	小计				2062.88
	合计				12265.69

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	11963.89	
1.1	配电箱安装	2380.5	
1.2	末端器具安装	864.67	
1.3	管线安装	2300.1	
1.4	电缆安装（进线工程量暂估）	6418.62	
2	措施项目费	2795.61	
2.1	其中：安全文明施工费	1297.38	
3	其他项目费		
4	规费	1117.66	—
5	税金	523.94	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		16,401.10	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	360.08	
2	施工组织措施项目	2435.53	
2.1	其中：安全文明施工费	1297.38	
2.2	建设工程竣工档案编制费	120.46	
措施项目费合计=1+2		2795.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017010	照明配电总箱 ALZ1	[项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.编号:ALZ1 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	261.41	261.41	
本页小计							261.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017011	照明配电总箱 ALZ2	[项目特征] 1.名称:照明配电总箱 2.编号:ALZ2 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	261.41	261.41	
本页小计							261.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030404017012	应急照明电源总箱 ALEZ、ALEF	[项目特征] 1.名称:应急照明电源总箱 2.编号:ALEZ、ALEF 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	2	261.41	522.82	
本页小计							522.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404017013	消防动力配电总箱 ZX、FX	[项目特征] 1.名称:消防动力配电总箱 2.编号:ZX、FX 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	2	261.41	522.82	
本页小计							522.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030404017014	发电机房配电箱 ALE-FDF	[项目特征] 1.名称:发电机房配电箱 2.编号:ALE-FDF 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	299.49	299.49	
6	030414004001	双电源配电箱用电切换调试	[项目特征] 1.名称:双电源配电箱用电切换调试 2.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.调试	台	1	512.55	512.55	
		末端器具安装						
本页小计							812.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030412002005	自带蓄电池防爆灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池防爆灯 2.型号:满足设计与规范要求 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	5	46.92	234.6	
2	030404035007	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	13.14	39.42	
3	030404035008	防潮安全插座	[项目特征] 1.名称:防潮安全插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	6	13.14	78.84	
本页小计							352.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404035009	安全型空调挂机插座	[项目特征] 1.名称:安全型空调挂机插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	13.14	13.14	
5	030404034013	双联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:双联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
6	030404034014	三联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
本页小计							35.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030404033001	排气扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:满足设计与规范要求 3.规格:满足设计与规范要求 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装	台	1	86.79	86.79	
8	030901013002	灭火器	[项目特征] 1.形式:放置式 2.规格、型号:MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3.灭火器箱:满足设计与规范要求 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.灭火器安装 2.灭火器箱安装	具	2	44.93	89.86	
9	030701003016	挂式空调 1.5P	[项目特征] 1.名称:挂式空调 2.型号:1.5P 3.安装形式:挂装 [工作内容] 1.室内机、室外机安装调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	164.83	164.83	
本页小计							341.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411006008	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	12	5.21	62.52	
11	030411006009	防爆接线盒	[项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	5	14.53	72.65	
		管线安装						
1	030411001039	配管 SC50 暗配	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	10	17.45	174.5	
本页小计							309.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001040	配管 SC100 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100mm 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	10	33.9	339	
3	030411001041	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	27.75	5.74	159.29	
本页小计							498.29	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001042	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	75.48	9.09	686.11	
5	030411001043	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2.5	4.39	10.98	
本页小计							697.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030413002004	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	44.9	14.06	631.29	
7	030411004045	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	86.55	1.16	100.4	
本页小计							731.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004046	管内穿线 WDZC-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	236.35	0.84	198.53	
		电缆安装（进线工程量暂估）						
1	030408001016	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*300+1*150mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35	44.38	1553.3	
本页小计							1751.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030408006014	电力电缆头 4*300+1*150mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*300+1*150mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	292.82	585.64	
3	030408001017	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*240+1*120mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35	25.06	877.1	
本页小计							1462.74	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030408006015	电力电缆头 4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240+1*120mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	216.28	432.56	
5	030408001018	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*240+2*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*240+2*120mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35	25.06	877.1	
本页小计							1309.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030408006016	电力电缆头 3*240+2*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*240+2*120mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	216.28	432.56	
7	030408001019	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35	25.06	877.1	
本页小计							1309.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030408006017	电力电缆头 4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	216.28	432.56	
9	030408001020	电缆 WDUZBN-YJY-B1-5*10mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZBN-YJY-B1 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	70	5.01	350.7	
本页小计							783.26	
合　计							11963.89	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					360.08	
1	031301017018	脚手架搭拆		项	1	360.08	360.08	
本页小计							360.08	
合　计							360.08	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1017.69			
2	031302001001	安全文明施工费	1297.38	100	1297.38			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	120.46			
合　　计					2435.53			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1117.66
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		523.94
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	476.31
2.2	附加税	增值税	10	47.63
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1641.6

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	0.45	136	60.93
2	安装综合工	工日	1.71	136	232.66
3	电工综合工	工日	0.05	136	6.73
4	电工综合工	工日	45.85	136	6235.45
5	通风综合工	工日	0.80	136	108.80
6	人工费调整	元	101.98	1	101.98
	小计				6746.55
二	材料				
1	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	0.83	3.08	2.57
2	棉纱	kg	1.20	9.64	11.57
3	白布	m2	9.77	5.78	56.47
4	焊锡丝综合	kg	4.44	43.55	193.36
5	松香焊锡丝综合	m	0.56	0.85	0.48
6	焊锡膏	kg	0.89	51.8	46.00
7	冲击钻头φ8	个	0.08	6.84	0.55
8	冲击钻头φ10	个	0.16	8.21	1.32
9	冲击钻头φ12	个	0.16	9.4	1.52
10	冲击钻头φ6~8	个	0.07	6.07	0.42
11	钢锯条	条	2.23	0.43	0.96
12	合金钢钻头φ10	个	0.16	7.26	1.17
13	合金钢切割片φ300	片	1.98	144.44	285.36
14	溶剂油	kg	0.16	2.99	0.48
15	铅油	kg	0.43	4.62	1.99
16	电力复合脂	kg	2.87	15.94	45.75
17	电力复合酯一级	kg	0.82	15.94	13.01
18	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.70	13.25	9.28
19	水	m3	0.25	3.88	0.95
20	电	kW·h	3.73	0.5	1.86
21	材料费调整	元	189.41	1	189.41
	小计				864.48
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	0.40	1	0.40
2	柴油	kg	15.57	7.35	114.44
3	电	kW·h	1.46	0.5	0.73
4	动力费	元	1.53	1	1.53
5	机上人工	工日	1.00	131	131.60
6	检修费	元	17.56	1	17.56
7	机械费调整	元	0.00	1	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-柴油发电机房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	校验费	元	9.79	1	9.79
9	其他费用	元	14.00	1	14.00
10	汽油	kg	10.22	8.75	89.44
11	维护费	元	52.66	1	52.66
12	折旧费	元	95.29	1	95.29
13	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.30	4.06	1.21
14	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.23	36.74	8.29
15	相位电压测试仪	台班	0.60	7.61	4.54
16	三相精密测试电源电压:100V,220V,380V	台班	0.60	61.97	37.00
17	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.44	533.74	234.15
18	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.44	546.38	239.70
19	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.02	31	0.68
20	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.04	44.72	1.92
	小计				527.44

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-消防控制室　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-消防控制室-电气工程	8797.95		735.36	633.39
合　　计		8797.95		735.36	633.39

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	6329.1	
1.1	配电箱安装	813.57	
1.2	末端器具安装	1119.89	
1.3	管线安装	1823.78	
1.4	电缆安装	2117	
1.5	其他	454.86	
2	措施项目费	1554.4	
2.1	其中：安全文明施工费	735.36	
3	其他项目费		
4	规费	633.39	—
5	税金	281.06	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		8,797.95	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	174.05	
2	施工组织措施项目	1380.35	
2.1	其中：安全文明施工费	735.36	
2.2	建设工程竣工档案编制费	68.26	
措施项目费合计=1+2		1554.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017015	消防控制室配电箱	[项目特征] 1.名称:消防控制室配电箱 2.编号:ALE-XKS 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	301.02	301.02	
2	030414004002	双电源配电箱用电切换调试	[项目特征] 1.名称:双电源配电箱用电切换调试 2.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.调试	台	1	512.55	512.55	
		末端器具安装						
本页小计							813.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030412001007	自带蓄电池单管LED灯 1*24W	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池单管LED灯 2.型号、规格:1x24W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	24.03	48.06	
2	030412001008	直管单管LED荧光灯 1*40W	[项目特征] 1.名称:直管单管LED荧光灯 2.型号、规格:1x40W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	24.03	24.03	
3	030412002006	LED防潮吸顶灯 12W	[项目特征] 1.名称:LED防潮吸顶灯 2.型号:1x12W 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	33.37	33.37	
4	030412002007	LED防潮吸顶灯 18W	[项目特征] 1.名称:LED防潮吸顶灯 2.型号:1x18W 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	33.37	33.37	
本页小计							138.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030404035010	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	11	13.14	144.54	
6	030404035011	防潮安全插座	[项目特征] 1.名称:防潮安全插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	13.14	13.14	
7	030404035012	安全型空调挂机插座	[项目特征] 1.名称:安全型空调挂机插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	13.14	39.42	
本页小计							197.1	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030404034015	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
9	030404034016	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.01	22.02	
10	030404034017	单联双控开关	[项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.59	23.18	
本页小计							56.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030404034018	双联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:双联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
12	030701003017	挂式空调 1.5P	[项目特征] 1.名称:挂式空调 2.型号:1.5P 3.安装形式:挂装 [工作内容] 1.室内机、室外机安装调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	3	164.83	494.49	
13	030404033002	排气扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:满足设计与规范要求 3.规格:满足设计与规范要求 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装	台	1	86.79	86.79	
本页小计							592.29	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030411006010	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	26	5.21	135.46	
		管线安装						
1	030411001044	配管 SC50 暗配	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	20	17.41	348.2	
本页小计							483.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001045	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	51.13	5.71	291.95	
3	030411001046	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	32.64	9.07	296.04	
本页小计							587.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001047	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	15.31	9.52	145.75	
5	030411001048	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2.5	4.39	10.98	
本页小计							156.73	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030413002005	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	29.6	14.06	416.18	
7	030411004047	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	86.58	1.16	100.43	
本页小计							516.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004048	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	182.82	0.84	153.57	
9	030411004049	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-6.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	49.23	0.87	42.83	
本页小计							196.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411004050	管内穿线 WDZCN-RYJS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	5	1.25	6.25	
11	030411004051	管内穿线 WDUZCN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	10	1.16	11.6	
		电缆安装						
本页小计							17.85	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001021	电缆 WDZBN-YJY-0.6/1kV -5*16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*16mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	280	6.73	1884.4	
2	030408006018	电力电缆头 5*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	58.15	232.6	
		其他						
本页小计							2117	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011104003001	防静电底板	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:满足设计及规范要求 2.基层材料种类、规格:满足设计及规范要求 3.面层材料品种、规格、颜色:铝制，其余满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	11.22	40.54	454.86	
本页小计							454.86	
合　计							6329.1	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					174.05	
1	031301017019	脚手架搭拆		项	1	174.05	174.05	
本页小计							174.05	
合　计							174.05	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	576.73			
2	031302001001	安全文明施工费	735.36	100	735.36			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	68.26			
合　　计					1380.35			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	633.39
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		281.06
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	255.51
2.2	附加税	增值税	10	25.55
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				914.45

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	木工综合工	工日	2.58	136	350.96
2	安装综合工	工日	1.13	136	153.38
3	电工综合工	工日	0.05	136	6.73
4	电工综合工	工日	21.60	136	2937.10
5	通风综合工	工日	2.40	136	326.40
6	人工费调整	元	49.47	1	49.47
	小计				3824.04
二	材料				
1	其他材料费	元	16.72	1	16.72
2	棉纱	kg	1.60	9.64	15.42
3	白布	m2	2.12	5.78	12.24
4	焊锡丝综合	kg	0.19	43.55	8.36
5	松香焊锡丝综合	m	0.08	0.85	0.07
6	焊锡膏	kg	0.04	51.8	2.07
7	冲击钻头φ8	个	0.32	6.84	2.20
8	冲击钻头φ10	个	0.02	8.21	0.17
9	冲击钻头φ6~8	个	0.14	6.07	0.85
10	合金钢钻头φ10	个	0.64	7.26	4.68
11	合金钢切割片φ300	片	1.30	144.44	188.12
12	溶剂油	kg	0.12	2.99	0.36
13	铅油	kg	0.36	4.62	1.66
14	电力复合脂	kg	0.41	15.94	6.54
15	硬脂酸	kg	0.32	13.59	4.38
16	电力复合酯一级	kg	0.12	15.94	1.85
17	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.82	2.71	4.93
18	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	0.70	13.25	9.28
19	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.15	10.2	1.53
20	塑料手套ST型	个	4.20	3.42	14.36
21	水	m3	0.16	3.88	0.63
22	电	kW·h	2.46	0.5	1.23
23	材料费调整	元	91.87	1	91.87
	小计				389.52
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	0.28	1	0.28
2	电	kW·h	0.89	0.5	0.44
3	动力费	元	1.55	1	1.55
4	机上人工	工日	0.07	131	9.67
5	检修费	元	1.18	1	1.18

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防控制室-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	校验费	元	11.40	1	11.40
7	其他费用	元	0.96	1	0.96
8	汽油	kg	1.57	8.75	13.74
9	维护费	元	9.51	1	9.51
10	折旧费	元	44.03	1	44.03
11	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.30	4.06	1.21
12	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.45	36.74	16.56
13	相位电压测试仪	台班	0.60	7.61	4.54
14	三相精密测试电源电压:100V,220V,380V	台班	0.60	61.97	37.00
15	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.03	533.74	17.19
16	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.03	452.84	14.58
17	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.02	31	0.68
18	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.02	44.72	0.98
	小计				92.76

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-配电室　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-配电室-土建工程	17401.17		1140.76	929.17
2	1号地块-配电室-电气工程	20439.50		1582.14	1362.94
合　　计		37840.67		2722.90	2292.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	14046.15	
1.1	拆除部分	161.33	
1.2	土石方工程	2151.7	
1.3	门窗工程	48.4	
1.4	地面装饰工程	1664.73	
1.5	其它工程	10019.99	
2	措施项目费	1869.95	
2.1	其中：安全文明施工费	1140.76	
3	其他项目费		
4	规费	929.17	—
5	税金	555.9	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		17,401.17	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	1869.95	
2.1	其中：安全文明施工费	1140.76	
2.2	建设工程竣工档案编制费	40.91	
措施项目费合计=1+2		1869.95	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除部分						
1	011601001003	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:根据现场实际情况综合考虑 2.砌体材质:根据现场实际情况综合考虑 3.拆除高度:根据现场实际情况综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:根据现场实际情况综合考虑 5.场内运距:投标人应充分考虑满足招标文件、技术标准及要求，满足拆除方案、相关规范、验收规范、业主及相关主管部门的相关要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	0.71	45.68	32.43	
2	011610002004	门窗拆除	[项目特征] 1.室内高度:根据现场实际情况综合考虑 2.门窗洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	7.56	17.05	128.9	
		土石方工程						
本页小计							161.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010101003007	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	52.13	24.35	1269.37	
2	010103001010	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	16.58	7.05	116.89	
本页小计							1386.26	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103002010	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	36.26	12.44	451.07	
4	010103002011	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	36.26	8.67	314.37	
		门窗工程						
1	010802003003	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	8.64			
本页小计							765.44	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010503005003	C25过梁	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.09	537.83	48.4	
		地面装饰工程						
1	010501001005	100mm厚C20砼面层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	86.3	19.29	1664.73	
		其它工程						
本页小计							1713.13	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010401014004	800宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空300*950 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	8.99	228.8	2056.91	
2	010401014005	600宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空600*750 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	10.9	180.97	1972.57	
本页小计							4029.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010401014006	500宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空500*750 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	7.46	402.88	3005.48	
4	010401014007	300宽线缆沟	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:200mm厚水泥实心砖 2.沟截面尺寸:净空300*750 3.垫层材料种类、厚度:100厚C20砼垫层 4.盖板材质、规格:砼盖板(1.0X0.75X0.08m) 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	2.43	137.16	333.3	
本页小计							3338.78	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010516002002	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:10#槽钢(100*48*5.3) [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.751	3530.93	2651.73	
本页小计							2651.73	
合　计							14046.15	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	688.28			
2	011707001001	安全文明施工费	1140.76	100	1140.76			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	40.91			
合　　计					1869.95			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	929.17
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		555.9
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	505.36
2.2	附加税	增值税	10	50.54
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1485.07

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	4.24	111	470.26
2	模板综合工	工日	0.84	131	109.75
3	钢筋综合工	工日	11.42	131	1495.39
4	混凝土综合工	工日	13.36	126	1682.86
5	砌筑综合工	工日	19.41	125	2425.81
6	抹灰综合工	工日	15.25	135	2058.08
7	维修综合工	工日	1.16	126	145.57
	小计				8387.72
二	材料				
1	其他材料费	元	250.71	1	250.71
2	低碳钢焊条综合	kg	27.04	4.19	113.28
3	支撑钢管及扣件	kg	0.34	3.68	1.25
4	水	m3	13.82	3.88	53.64
5	电	kW·h	0.86	0.5	0.43
6	复合模板	m2	0.12	46.02	5.56
7	材料费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				424.88
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	62.45	1	62.45
2	柴油	kg	35.24	7.35	259.04
3	柴油	kg	29.91	7.35	219.81
4	电	kW·h	357.13	0.5	178.57
5	机上人工	工日	1.16	131	151.87
6	机上人工	工日	3.51	131	460.20
7	检修费	元	71.73	1	71.73
8	机械费调整	元	0.00	1	
9	其他费用	元	12.25	1	12.25
10	汽油	kg	0.90	8.75	7.90
11	维护费	元	181.32	1	181.32
12	折旧费	元	250.11	1	250.11
13	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.02	1077.42	21.76
14	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.01	1540.34	10.47
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.06	848.71	53.81
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.02	1211.3	22.53
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.07	1211.3	81.40
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.04	1412.09	58.18

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-配电室-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.02	1495.92	32.01
20	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.03	654.15	18.64
21	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.02	698.83	14.40
22	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.03	1126.13	36.37
23	风动凿岩机手持式小	台班	0.35	12.25	4.34
24	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.35	1283.23	454.65
25	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.00	533.74	0.48
26	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.03	436.54	12.14
27	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.00	490.41	0.64
28	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.43	921.39	396.29
29	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.04	1028.65	41.66
30	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.02	1077.68	17.78
31	机动翻斗车装载质量(t)1小	台班	0.07	209.38	14.26
32	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.03	521.05	15.21
33	皮带运输机带长(m)×带宽(m)15×0.5小	台班	0.03	301.31	8.01
34	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	0.34	232.9	79.79
35	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	1.03	201.13	206.98
36	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.01	21.01	0.11
37	木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小	台班	0.00	26.12	0.11
38	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	3.30	70.9	233.75
39	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.33	15.79	5.21
40	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.06	254.86	14.07
	小计				1855.25
	合计				10667.85

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	15026.65	
1.1	配电箱安装	2408.31	
1.2	末端器具安装	1954.67	
1.3	管线安装	2915.37	
1.4	电缆安装	7748.3	
2	措施项目费	3396.95	
2.1	其中：安全文明施工费	1582.14	
3	其他项目费		
4	规费	1362.94	—
5	税金	652.96	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		20,439.50	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	426.89	
2	施工组织措施项目	2970.06	
2.1	其中：安全文明施工费	1582.14	
2.2	建设工程竣工档案编制费	146.89	
措施项目费合计=1+2		3396.95	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404017016	动力配电总箱 APZ1	[项目特征] 1.名称:动力配电总箱 2.编号:APZ1 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	261.41	261.41	
本页小计							261.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017017	动力配电总箱 APZ2	[项目特征] 1.名称:动力配电总箱 2.编号:APZ2 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	261.41	261.41	
本页小计							261.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030404017018	动力配电总箱 APZ3	[项目特征] 1.名称:动力配电总箱 2.编号:APZ3 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	261.41	261.41	
本页小计							261.41	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404017019	空调配电总箱 APKTZ	[项目特征] 1.名称:照明配电总箱 2.编号:APKTZ 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	299.49	299.49	
本页小计							299.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030404017020	配电房配电箱 ALE-FDF	[项目特征] 1.名称:发电机房配电箱 2.编号:ALE-FDF 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	299.49	299.49	
6	030414004003	双电源配电箱用电切换调试	[项目特征] 1.名称:双电源配电箱用电切换调试 2.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.调试	台	2	512.55	1025.1	
		末端器具安装						
本页小计							1324.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030412002008	自带蓄电池防爆灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池防爆灯 2.型号:满足设计与规范要求 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	9	46.92	422.28	
2	030404035013	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	8	13.14	105.12	
3	030404035014	防潮安全插座	[项目特征] 1.名称:防潮安全插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	6	13.14	78.84	
本页小计							606.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404035015	安全型空调挂机插座	[项目特征] 1.名称:安全型空调挂机插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	13.14	13.14	
5	030404034019	三联跷板防潮开关	[项目特征] 1.名称:三联跷板防潮开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.01	22.02	
6	030404033003	排气扇	[项目特征] 1.名称:排气扇 2.型号:满足设计与规范要求 3.规格:满足设计与规范要求 4.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装	台	8	86.79	694.32	
本页小计							729.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030901013003	灭火器	[项目特征] 1.形式:放置式 2.规格、型号:MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3.灭火器箱:满足设计与规范要求 4.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.灭火器安装 2.灭火器箱安装	具	4	44.93	179.72	
8	030701003018	5P空调天花机	[项目特征] 1.名称:空调天花机 2.型号:5P 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:综合考虑 5.质量:满足设计及规范要求 6.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.室内机、室外机安装调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	178.21	178.21	
9	030411006011	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	25	5.21	130.25	
本页小计							488.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411006012	防爆接线盒	[项目特征] 1.名称:防爆接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	9	14.53	130.77	
		管线安装						
1	030411001049	配管 SC50 暗配	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	5	17.42	87.1	
本页小计							217.87	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001050	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	39.22	5.72	224.34	
3	030411001051	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	126	9.07	1142.82	
本页小计							1367.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001052	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	4.85	9.52	46.17	
5	030411001053	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	4.5	4.39	19.76	
本页小计							65.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030413002006	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	64	14.06	899.84	
7	030411004052	管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	127.4	1.16	147.78	
本页小计							1047.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004053	管内穿线 WDZC-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	396.1	0.84	332.72	
9	030411004054	管内穿线 WDZC-BYJ-6.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	17.25	0.86	14.84	
		电缆安装						
本页小计							347.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001022	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*300+1*150mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	90	44.4	3996	
2	030408006019	电力电缆头 4*300+1*150mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*300+1*150mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	6	301.44	1808.64	
本页小计							5804.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001023	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*240+1*120mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	30	25.07	752.1	
4	030408006020	电力电缆头 4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240+1*120mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	222.44	889.76	
本页小计							1641.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030408001024	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*10mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	60	5.03	301.8	
本页小计							301.8	
合　计							15026.65	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					426.89	
1	031301017021	脚手架搭拆		项	1	426.89	426.89	
本页小计							426.89	
合　计							426.89	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1241.03			
2	031302001001	安全文明施工费	1582.14	100	1582.14			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	146.89			
合　　计					2970.06			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1362.94
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		652.96
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	593.6
2.2	附加税	增值税	10	59.36
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2015.9

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	0.90	136	121.86
2	安装综合工	工日	2.44	136	331.62
3	电工综合工	工日	0.09	136	12.12
4	电工综合工	工日	55.43	136	7538.14
5	通风综合工	工日	0.76	136	102.68
6	人工费调整	元	120.97	1	120.97
	小计				8227.39
二	材料				
1	棉纱	kg	0.50	9.64	4.82
2	棉纱头	kg	0.50	8.19	4.10
3	白布	m2	12.56	5.78	72.59
4	焊锡丝综合	kg	5.76	43.55	250.85
5	松香焊锡丝综合	m	0.40	0.85	0.34
6	焊锡膏	kg	1.15	51.8	59.67
7	冲击钻头φ8	个	0.07	6.84	0.47
8	冲击钻头φ10	个	0.42	8.21	3.45
9	冲击钻头φ12	个	0.14	9.4	1.30
10	冲击钻头φ6~8	个	0.13	6.07	0.76
11	钢锯条	条	2.48	0.43	1.07
12	合金钢钻头φ10	个	0.14	7.26	1.00
13	合金钢切割片φ300	片	2.82	144.44	406.74
14	溶剂油	kg	0.03	2.99	0.09
15	铅油	kg	0.09	4.62	0.42
16	电力复合脂	kg	2.05	15.94	32.68
17	丙酮	kg	14.88	5.13	76.33
18	硬脂酸	kg	0.21	13.59	2.81
19	电力复合酯一级	kg	1.10	15.94	17.60
20	自粘性橡胶带25mm×20m	卷	1.40	13.25	18.55
21	水	m3	0.35	3.88	1.36
22	电	kW·h	5.31	0.5	2.66
23	材料费调整	元	224.66	1	224.66
	小计				1184.32
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	0.19	1	0.19
2	柴油	kg	28.19	7.35	207.22
3	电	kW·h	0.60	0.5	0.30
4	动力费	元	3.02	1	3.02
5	机上人工	工日	1.84	131	240.96

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-配电室-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	检修费	元	31.56	1	31.56
7	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01
8	校验费	元	17.74	1	17.74
9	其他费用	元	25.03	1	25.03
10	汽油	kg	17.93	8.75	156.86
11	维护费	元	94.70	1	94.70
12	折旧费	元	169.50	1	169.50
13	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.60	4.06	2.42
14	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.19	36.74	7.10
15	相位电压测试仪	台班	1.19	7.61	9.09
16	三相精密测试电源电压:100V,220V,380V	台班	1.19	61.97	73.99
17	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.77	533.74	410.66
18	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.02	781.44	16.41
19	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.01	471.22	4.24
20	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.77	546.38	420.38
21	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.01	187.6	2.44
22	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.01	31	0.17
23	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.01	44.72	0.25
	小计				947.07
	合计				10358.78

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-消防水泵房-电气工程	7228.49		563.30	485.19
2	1号地块-消防水泵房-给排水工程	11155.76		905.94	780.63
合　　计		18384.25		1469.24	1265.82

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5317.25	
1.1	配电箱安装	1742.88	
1.2	末端器具安装	161.56	
1.3	管线安装	448.31	
1.4	电缆安装	2964.5	
2	措施项目费	1195.13	
2.1	其中：安全文明施工费	563.3	
3	其他项目费		
4	规费	485.19	—
5	税金	230.92	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		7,228.49	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	137.75	
2	施工组织措施项目	1057.38	
2.1	其中：安全文明施工费	563.3	
2.2	建设工程竣工档案编制费	52.29	
措施项目费合计=1+2		1195.13	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱安装						
1	030404004001	消防水泵配电柜 AC1	[项目特征] 1.名称:消防水泵配电柜 2.编号:AC1 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地	台	1	423.54	423.54	
本页小计							423.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404004002	消防水泵配电柜 AC2	[项目特征] 1.名称:消防水泵配电柜 2.编号:AC2 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地	台	1	444.32	444.32	
本页小计							444.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030404004003	消防水泵配电柜 AC3	[项目特征] 1.名称:消防水泵配电柜 2.编号:AC3 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、端子接线 6.屏边安装 7.补刷(喷)油漆 8.接地	台	1	612.08	612.08	
本页小计							612.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404017021	应急照明切换箱	[项目特征] 1.名称:应急照明切换箱 2.编号:ALE 3.安装方式:综合考虑 4.规格:满足设计及规范要求 5.箱内元器件:满足设计及规范要求 6.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 7.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 8.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端器具安装						
1	030412004018	非持续型应急灯	[项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	28.88	28.88	
本页小计							291.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030412004019	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300 lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	28.88	28.88	
3	030412002009	自带电源防水防尘灯 15W	[项目特征] 1.名称:自带电源防水防尘灯 2.型号:1x15W 3.安装形式:吸顶或嵌入吊顶安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	33.37	66.74	
4	030404034020	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
本页小计							106.63	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411006013	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	5	5.21	26.05	
		管线安装						
1	030411001054	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	32.4	5.72	185.33	
2	030411001055	包塑金属软管 Φ15	[项目特征] 1.名称:包塑金属软管 2.规格:Φ15 3.敷设方式:明敷 4.接地要求:符合设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	2	4.39	8.78	
本页小计							220.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030413002007	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	9.3	14.06	130.76	
4	030411004055	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	36.09	1.16	41.86	
本页小计							172.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411004056	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	78.6	0.84	66.02	
6	030411004057	管内穿线 WDZBN-RYDS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYDS 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	12.45	1.25	15.56	
		电缆安装						
本页小计							81.58	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001025	电缆 WDUZBAN-YJY-B1-4*50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZBAN-YJY-B1 3.规格:4*50mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	23.13	10.75	248.65	
2	030408006021	电力电缆头 4*50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*50mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	121.17	484.68	
本页小计							733.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001026	电缆 WDUZBAN-YJY-B1-3*50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZBAN-YJY-B1 3.规格:3*50mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	23.13	10.75	248.65	
4	030408006022	电力电缆头 3*50mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*50mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	121.17	484.68	
本页小计							733.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030408001027	电缆 BTTRZ-B1-3*70+2*35mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTRZ-B1 3.规格:3*70+2*35mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	60	15.04	902.4	
6	030408006023	矿物绝缘电缆头3*70+2*35mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:3*70+2*35mm2 3.材质、类型:铜质，矿物绝缘 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	148.86	595.44	
本页小计							1497.84	
合　计							5317.25	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					137.75	
1	031301017022	脚手架搭拆		项	1	137.75	137.75	
本页小计							137.75	
合　计							137.75	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	441.79			
2	031302001001	安全文明施工费	563.3	100	563.3			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	52.29			
合　　计					1057.38			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	485.19
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		230.92
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	209.93
2.2	附加税	增值税	10	20.99
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				716.11

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	安装综合工	工日	0.35	136	48.18
2	电工综合工	工日	0.04	136	5.39
3	电工综合工	工日	20.86	136	2836.70
4	人工费调整	元	38.93	1	38.93
	小计				2929.2
二	材料				
1	其他材料费	元	0.24	1	0.24
2	棉纱	kg	0.20	9.64	1.93
3	棉纱头	kg	0.32	8.19	2.62
4	铁砂布0~2#	张	5.20	0.85	4.42
5	低碳钢焊条综合	kg	0.15	4.19	0.63
6	电焊条结422综合	kg	0.32	5.75	1.86
7	焊锡丝综合	kg	3.24	43.55	141.10
8	松香焊锡丝综合	m	0.08	0.85	0.07
9	焊锡膏	kg	0.65	51.8	33.57
10	冲击钻头φ12	个	0.12	9.4	1.08
11	冲击钻头φ6~8	个	0.11	6.07	0.68
12	钢锯条	条	10.04	0.43	4.32
13	合金钢钻头φ10	个	0.23	7.26	1.67
14	合金钢切割片φ300	片	0.41	144.44	59.10
15	汽油90#	kg	1.12	8.75	9.80
16	电力复合脂	kg	0.50	15.94	7.97
17	硬脂酸	kg	0.12	13.59	1.57
18	电力复合酯一级	kg	0.40	15.94	6.41
19	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.97	2.71	10.77
20	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.15	10.2	1.53
21	塑料相色带20×2000	卷	0.15	3.93	0.60
22	水	m3	0.05	3.88	0.20
23	电	kW·h	0.77	0.5	0.39
24	材料费调整	元	72.30	1	72.30
	小计				364.83
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	4.42	1	4.42
2	柴油	kg	3.47	7.35	25.49
3	电	kW·h	14.53	0.5	7.26
4	动力费	元	0.37	1	0.37
5	机上人工	工日	0.74	131	96.82
6	检修费	元	11.67	1	11.67

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
7	校验费	元	5.49	1	5.49
8	其他费用	元	7.60	1	7.60
9	汽油	kg	9.36	8.75	81.94
10	维护费	元	32.37	1	32.37
11	折旧费	元	51.56	1	51.56
12	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.16	36.74	5.93
13	2000A大电流发生器量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.77	28.2	21.80
14	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.17	533.74	92.71
15	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.12	781.44	95.34
16	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.21	452.84	94.51
17	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.24	46.51	11.21
18	手动液压压接钳DW-150P×14小	台班	0.32	11.07	3.54
	小计				324.99
	合计				3619.02

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	8272.59	
1.1	C给水管道安装	1527.86	
1.2	排水管道安装	2871.66	
1.3	其他项目	3873.07	
2	措施项目费	1746.16	
2.1	其中：安全文明施工费	905.94	
3	其他项目费		
4	规费	780.63	—
5	税金	356.38	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		11,155.76	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	240	
2	施工组织措施项目	1506.16	
2.1	其中：安全文明施工费	905.94	
2.2	建设工程竣工档案编制费	87.6	
措施项目费合计=1+2		1746.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水管道安装						
1	031001006030	钢塑复合PSP压力管 DN100	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合PSP压力管DN100,1.6MPa 4.连接形式:电磁感应双热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	20	32.64	652.8	
2	031003013004	水表 DN100	[项目特征] 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:闸阀1个，水表1个 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	组	1	430.84	430.84	
本页小计							1083.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030807003001	过滤活塞式遥控浮球阀 DN100	[项目特征] 1.名称:过滤活塞式遥控浮球阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试	个	1	165.43	165.43	
4	030601005001	玻璃管液位计	[项目特征] 1.名称:玻璃管液位计 2.型号:H=2000mm 3.连接方式:法兰安装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.法兰安装 3.单体调试 4.支架制作、安装	台	1	278.79	278.79	
		排水管道安装						
本页小计							444.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001001007	镀锌钢管 DN150	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.介质:通气 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150,1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	10	47.21	472.1	
2	031001002001	钢管 DN80	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管DN80,1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	14.4	42.11	606.38	
本页小计							1078.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001002002	钢管 DN100	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管DN100,1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	3	51.93	155.79	
4	031001002003	钢管 DN150	[项目特征] 1.安装部位:泵房 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管DN150,1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	5	61.18	305.9	
本页小计							461.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031003001011	闸阀 DN150	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	3	131.82	395.46	
6	031003001012	过滤活塞式安全泄压阀 DN150	[项目特征] 1.类型:过滤活塞式安全泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	131.82	263.64	
7	031003011007	法兰 DN150	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN150 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	5	125.23	626.15	
8	031004014007	16目不锈钢防虫网	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:16目防虫网 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	1	46.24	46.24	
本页小计							1331.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		其他项目						
1	031002001004	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	50	13.37	668.5	
2	031002003001	柔性防水套管 DN150	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:Φ250 4.穿管管径:DN150 5.填料材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.材料运输	个	3	563.03	1689.09	
本页小计							2357.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031002003002	柔性防水套管 DN100	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:Φ165 4.穿管管径:DN100 5.填料材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.材料运输	个	2	450.58	901.16	
4	031002003003	柔性防水套管 DN50	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:Φ88.9 4.穿管管径:DN50 5.填料材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.材料运输	个	1	307.16	307.16	
本页小计							1208.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031002003004	柔性防水套管 DN25	[项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:Φ48.3 4.穿管管径:DN25 5.填料材质:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.材料运输	个	1	307.16	307.16	
本页小计							307.16	
合　计							8272.59	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					240	
1	031301017024	脚手架搭拆		项	1	240	240	
本页小计							240	
合　计							240	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	512.62			
2	031302001001	安全文明施工费	905.94	100	905.94			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	87.6			
合　　计					1506.16			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	780.63
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		356.38
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	323.98
2.2	附加税	增值税	10	32.4
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1137.01

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工	工日	0.28	136	38.69
2	管工综合工	工日	32.04	136	4357.89
3	安装综合工	工日	0.11	136	14.69
4	工业管道综合工	工日	0.55	141	77.83
5	仪器仪表综合工	工日	1.04	146	151.69
6	人工费调整	元	70.30	1	70.30
	小计				4711.09
二	材料				
1	棉纱	kg	0.20	9.64	1.93
2	破布一级	kg	0.08	4.4	0.33
3	尼龙砂轮片Φ100	片	3.19	1.93	6.16
4	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.75	1.93	1.45
5	尼龙砂轮片Φ400	片	0.24	8.72	2.10
6	砂纸	张	0.08	0.26	0.02
7	铁砂布	张	1.00	0.83	0.83
8	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	9.42	4.19	39.48
9	低碳钢焊条J427 Φ3.2	kg	12.55	4.7	58.96
10	冲击钻头Φ10~20	个	0.54	14.44	7.80
11	钢锯条	条	1.38	0.43	0.59
12	钢丝刷子	把	0.08	2.97	0.22
13	溶剂汽油200#	kg	0.11	3.64	0.38
14	机油5#~7#	kg	0.33	4.7	1.55
15	黄甘油	kg	0.64	6.44	4.12
16	二硫化钼	kg	0.01	37.18	0.22
17	酒精	kg	0.10	8.16	0.82
18	漂白粉综合	kg	0.03	3.68	0.10
19	清洗剂500mL	瓶	0.20	7.01	1.40
20	氧气	m3	30.24	3.26	98.60
21	乙炔气	kg	10.10	12.01	121.32
22	胶粘剂	kg	0.02	12.82	0.26
23	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.17	38.94	6.53
24	压力表Y-100 0~6MPA	块	0.02	48.67	0.97
25	压力表补芯	个	0.02	5.77	0.12
26	水	m3	2.75	3.88	10.67
27	水	t	0.00	3.88	
28	电	kW·h	9.64	0.5	4.82
29	位号牌	个	1.00	0.43	0.43
30	材料费调整	元	130.55	1	130.55
	小				502.7

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-消防水泵房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	计				3
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	109.20	1	109.20
2	柴油	kg	9.26	7.35	68.08
3	电	kW·h	640.13	0.5	320.06
4	机上人工	工日	1.45	131	189.49
5	检修费	元	30.12	1	30.12
6	其他费用	元	4.22	1	4.22
7	汽油	kg	0.51	8.75	4.46
8	维护费	元	66.58	1	66.58
9	折旧费	元	98.47	1	98.47
10	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.01	781.44	8.60
11	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.01	986.83	9.87
12	吊装机械(综合)大	台班	0.52	451.52	232.98
13	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.02	452.84	9.06
14	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.06	471.22	26.62
15	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.01	546.38	6.01
16	普通车床工件直径×工件长度(mm×mm)630×2000中	台班	0.42	230.42	96.55
17	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.39	5.86	2.30
18	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.32	18.91	6.05
19	电动弯管机管径(mm)108中	台班	0.07	71.15	4.87
20	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	0.13	20.37	2.55
21	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.01	28.13	0.34
22	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.48	15.58	7.43
23	试压泵压力(Mpa)60小	台班	0.05	20.96	1.01
24	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.75	23.96	17.89
25	电焊条恒温箱小	台班	0.25	44.87	11.24
26	电焊机(综合)小	台班	7.46	59.55	444.48
27	电锤功率(kW)0.52小	台班	0.28	10.2	2.89
	小计				890.68
	合计				6104.50

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	1号地块-零星工程-零星工程	639753.37		82516.41	26009.49
合　　计		639753.37		82516.41	26009.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	489669.93	
1.1	污水处理厂场地原有旧厂房拆除	124022.3	
1.2	漏粉厂房及酸辣粉厂房厂区周围地面沥青防水涂料	2211.32	
1.3	A公厕旁旧厂房改造	15506.54	
1.4	漏粉库房外路面恢复	347929.77	
2	措施项目费	103636.52	
2.1	其中：安全文明施工费	82516.41	
3	其他项目费		
4	规费	26009.49	—
5	税金	20437.43	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		639,753.37	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	103636.52	
2.1	其中：安全文明施工费	82516.41	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1209.74	
措施项目费合计=1+2		103636.52	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		污水处理厂场地原有旧厂房拆除						
1	011611005002	其他金属构件拆除	[项目特征] 1.构件名称:钢结构厂房 2.拆除构件的规格尺寸:按现场实际 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	t	286.3	433.19	124022.3	
		漏粉厂房及酸辣粉厂房厂区周围地面沥青防水涂料						
1	010904002004	石油沥青防水涂料1mm厚	[项目特征] 1.防水膜品种:石油沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1mm厚 3.反边高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	453.14	4.88	2211.32	
	A	公厕旁旧厂房改造						
1	010605002003	0.5mm厚彩钢板墙面	1.钢板厚度、复合板厚度:0.5mm钢彩板 2.螺栓种类:满足设计及相关规范要求 3.除锈要求:满足设计及相关规范要求 4.探伤要求:满足设计及相关规范要求 5.防火要求:满足设计及相关规范要求	m2	401.5	24.54	9852.81	
2	080406008003	金属面手工除锈	[项目特征] 1.部位:钢结构室内部分 2.除锈方式:抛丸除锈 [工作内容] 1.除锈	m2	15.3	16.59	253.83	
本页小计							136340.26	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011405001005	外立面彩钢板墙面防火漆	[项目特征] 1.构件名称:外立面彩钢板墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:防火漆2遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	15.3	33.34	510.1	
4	011609002003	彩钢墙面拆除	[项目特征] 1.拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际情况综合考虑 2.拆除隔墙的饰面种类:根据现场实际情况综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	401.5	3.22	1292.83	
5	010604001001	镀锌矩管墙架	[项目特征] 1.梁类型:镀锌矩管墙架 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.探伤要求:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆	t	1.033	3482.06	3596.97	
		漏粉库房外路面恢						
本页小计							5399.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		复						
1	040203007002	C30混凝土路面	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:30cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	12661.2	22.17	280698.8	
2	01B006	混凝土37米臂架泵泵送	[项目特征] 1.类型:37米臂架泵泵送 [工作内容] 1.泵送	m3	3798.36	17.7	67230.97	
本页小计							347929.77	
合　计							489669.93	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	19910.37			
2	011707001001	安全文明施工费	82516.41	100	82516.41			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	1209.74			
合　　计					103636.52			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	26009.49
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		20437.43
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	18579.48
2.2	附加税	增值税	10	1857.95
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				46446.92

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	模板综合工	工日	293.87	131	38496.51
2	混凝土综合工	工日	896.79	126	112995.89
3	防水综合工	工日	12.99	126	1636.93
4	油漆综合工	工日	2.55	136	346.66
5	金属制安综合工	工日	61.05	131	7997.38
6	维修综合工	工日	897.34	126	113064.47
	小计				274537.84
二	材料				
1	其他材料费	元	969.79	1	969.79
2	其他材料费	元	16079.72	1	16079.72
3	低合金钢焊条E43系列	kg	19.74	5.98	118.07
4	合金钻头	个	2.41	10.26	24.72
5	水	m3	3760.59	3.88	14591.09
6	材料费调整	元	1.27	1	1.27
	小计				31784.66
三	机械				
1	其他机械费	元	22.67	1	22.67
2	安拆费及场外运费	元	40.95	1	40.95
3	柴油	kg	24.23	7.35	178.07
4	电	kW·h	390.79	0.5	195.40
5	机上人工	工日	2.64	131	345.43
6	检修费	元	63.30	1	63.30
7	其他费用	元	8.97	1	8.97
8	维护费	元	148.95	1	148.95
9	折旧费	元	288.30	1	288.30
10	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	0.40	1016.1	407.96
11	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	0.16	1061.74	171.05
12	汽车式起重机提升质量(t)25大	台班	0.03	1118.56	37.70
13	门式起重机提升质量(t)20大	台班	0.35	587.22	206.23
14	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.07	19.18	1.39
15	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.06	595.77	36.94
16	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.06	1081.35	67.04
17	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.07	541.04	39.12
18	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.01	265.95	2.74
19	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.01	236.71	2.44
20	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.20	65.77	13.45
21	交流弧焊机容量(kV·A)42小	台班	0.74	89.67	66.70

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：1号地块-零星工程-零星工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
22	二氧化碳气体保护焊机电流(A)500小	台班	0.20	117.29	23.99
23	自动埋弧焊机电流(A)500小	台班	1.58	85.98	135.89
24	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.68	15.79	10.77
25	抛丸机小	台班	0.15	285.3	41.48
26	轨道平板车载重(t)10小	台班	0.14	32.14	4.65
	小计				1292.04
四	主材				
1	混凝土37米臂架泵泵送	m3	3798.36	17.7	67230.97
	小计				67230.97
	合计				374845.51

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-2号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	2号地块-污水处理站-土建工程	2205687.77		156592.88	102394.10
1.2	2号地块-污水处理站-电气工程	26325.51		2098.59	1807.87
1.3	2号地块-污水处理站-基坑支护	511285.33		22087.30	28555.40
合　　计		2743298.61		180778.77	132757.37

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-污水处理站-土建工程	2205687.77		156592.88	102394.10
2	2号地块-污水处理站-电气工程	26325.51		2098.59	1807.87
3	2号地块-污水处理站-基坑支护	511285.33		22087.30	28555.40
合　　计		2743298.61		180778.77	132757.37

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1762978.59	
1.1	土石方工程	565869.22	
1.2	砌筑工程	32984.9	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	839704.53	
1.4	门窗工程	226.55	
1.5	屋面及防水工程	211004.4	
1.6	楼地面工程	27285.6	
1.7	墙面工程	67248.98	
1.8	天棚工程	18654.41	
2	措施项目费	269852.64	
2.1	其中：安全文明施工费	156592.88	
3	其他项目费		
4	规费	102394.1	—
5	税金	70462.44	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		2,205,687.77	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	32694.5	
2	施工组织措施项目	237158.14	
2.1	其中：安全文明施工费	156592.88	
2.2	建设工程竣工档案编制费	4355.47	
措施项目费合计=1+2		269852.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010101003009	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.1.土石类别:综合考虑 2.2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.3.开挖深度:4.0m以内 4.4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.1.排地表水 2.2.土石方开挖 3.3.围护(挡土板)及拆除 4.4.基底钎探 5.5.场内运输	m3	123.69	24.37	3014.33	
2	010101002001	挖一般土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	12633.09	15.44	195054.91	
本页小计							198069.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001018	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	3126.55	7.05	22042.18	
4	010103001019	片石回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:片石，具体详设计 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1511.23	94.27	142463.65	
本页小计							164505.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103002018	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.2.运距:1km 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.起运	m3	9630.23	12.44	119800.06	
6	010103002019	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	9630.23	8.67	83494.09	
		砌筑工程						
1	010401003006	地下室保护砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	86.39	274.48	23712.33	
本页小计							227006.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010401005005	烧结页岩空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	10.6	232.74	2467.04	
3	010401004004	烧结页岩多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	26.99	252.15	6805.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001008	C20垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	126.51	68.05	8609.01	
本页小计							17881.58	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010501004007	C35P8筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1106.88	71.01	78599.55	
3	010502002006	C25构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.5	829.26	414.63	
4	010502003001	C30异形柱	[项目特征] 1.柱形状:L型 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.5	970.97	2427.43	
本页小计							81441.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010503005008	C25过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.09	1230.52	110.75	
6	010503004007	C20女儿墙翻边	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.14	1113.45	5723.13	
7	010504001003	C35P8 直形墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35（P8) [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	766.31	432.11	331130.21	
本页小计							336964.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010505001004	C30有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	138.69	612.51	84949.01	
9	010505008005	C30收水堰、挡水板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.72	714.88	1229.59	
10	010507005001	C25女儿墙压顶	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.67	14945.3	54849.25	
本页小计							141027.85	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	010507007003	C20片石混凝土回填	[项目特征] 1.部位:二沉池等池底回填 2.混凝土种类:片石混凝土 3.混凝土强度等级:C20片石混凝土 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	169.33	54.99	9311.46	
12	010515001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	181.26	1280.22	232052.68	
13	010516003002	机械连接 Φ25内	[项目特征] 1.连接方式:螺纹连接 2.规格:Φ25内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	50	12.24	612	
14	010516B02001	电渣压力焊	[项目特征] 1.钢筋规格:16~20 [工作内容] 1.电渣压力焊接	个	12	7.27	87.24	
15	010402B02007	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.1	2827.25	282.73	
本页小计							242346.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	010516002003	预埋铁件	[项目特征] 1.1.钢材种类:镀锌角钢 2.2.规格:30*30*4 [工作内容] 1.1.螺栓、铁件制作、运输 2.2.螺栓、铁件安装	t	1.212	3583.89	4343.67	
17	010606008004	检修爬梯	[项目特征] 1.钢材品种、规格:综合考虑 2.钢梯形式:检修爬梯 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	3.09	5887.84	18193.43	
本页小计							22537.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	010903004002	钢板止水带	[项目特征] 1.1.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 2.2.止水带材料种类:钢板止水带-300*3，搭接长度200,搭接处满焊 3.3.盖缝材料:满足设计及相关规范要求 4.4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.清缝 2.2.填塞防水材料 3.3.止水带安装 4.4.盖缝制作、安装 5.5.刷防护材料	m	156.3	22.67	3543.32	
19	010606013003	4厚花纹钢板盖	[项目特征] 1.构件名称:4厚花纹钢板盖孔 2.除锈要求:满足设计及规范要求 3.防火要求:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.油漆种类及遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	0.55	5636.75	3100.21	
本页小计							6643.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	010607005007	钢丝网加固	[项目特征] 1.1.材料品种、规格:综合考虑 2.2.加固方式:综合考虑 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.铺贴 2.2.铆固	m2	23.6	5.73	135.23	
		门窗工程						
1	010802004003	钢制防盗门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:钢制防盗门 4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	2.53			
2	010807001005	铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗	[项目特征] 1.1.框、扇材质:铝合金 2.2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.3.洞口尺寸:综合考虑 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.窗安装 2.2.五金、玻璃安装	m2	2.7	0.62	1.67	
本页小计							136.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010807005001	玻璃钢格栅板	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框外围尺寸:综合考虑 3.框、扇材质:玻璃钢格栅板 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	14.66	15.34	224.88	
		屋面及防水工程						
1	010901002004	钢结构屋面	[项目特征] 1.型材品种、规格:1、1厚镀铝锌钢板 2、50厚岩棉夹芯层 3、0.8厚镀铝锌钢板 2.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝	m2	278.5	31.23	8697.56	
2	010902001004	屋面 5厚SBS卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5厚SBS卷材防水 2.防水层数:两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	1296.22	12.32	15969.43	
本页小计							24891.87	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010902002002	屋面 2厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥浆料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:2厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	1296.22	9.66	12521.49	
4	010902003006	屋面40厚C20细石混凝土加4%防水剂	[项目特征] 1.刚性层厚度:40厚 2.混凝土种类:细石混凝土加4%防水剂 3.混凝土强度等级:C20 4.钢筋规格、型号:A6@150钢筋（设分隔缝） [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	1106.33	19.52	21595.56	
5	010903001001	墙面 5厚SBS卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5厚SBS卷材防水层 2.防水层数:两道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	699.31	18.81	13154.02	
本页小计							47271.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010903002005	墙面 水泥基渗透结晶型涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型 2.涂膜厚度、遍数:1遍 3.增强材料种类:一遍增效剂 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	699.31	6.14	4293.76	
7	010903002006	墙面 1.5厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥浆料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	2456.89	8.32	20441.32	
8	010903002007	墙面 2厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:2厚 2.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥浆料(Ⅱ型) [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	416.23	10.5	4370.42	
9	010903003007	墙面 10mm厚聚合物水泥防水砂浆	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	3691.23	18.14	66958.91	
本页小计							96064.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010904001002	楼(地)面 5厚SBS卷材防水层	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5厚SBS卷材防水层 2.防水层数:两道 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	1562.31	7.06	11029.91	
11	010904002006	楼地面 水泥基渗透结晶型地面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型 2.涂膜厚度、遍数:1遍 3.增强材料种类:一遍增效剂 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	1366.91	7.4	10115.13	
12	010904003002	楼(地)面 10mm厚聚合物水泥防水砂浆	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	1366.91	15.99	21856.89	
		楼地面工程						
本页小计							43001.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011101006002	平面 10mm厚1:3水泥砂浆	[项目特征] 1.找平层厚度:10mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	1206.26	9.34	11266.47	
2	011101006003	平面 20厚M20水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	1206.26	13.28	16019.13	
		墙面工程						
1	011201001018	内墙墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:9厚DPM5水泥石灰砂浆、7厚DPM5水泥石灰砂浆垫层找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚DPM5水泥石灰砂浆罩面压光 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	43.22	16.37	707.51	
2	011201004001	立面10mm厚1：3水泥防水砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:10mm厚1：：3水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	699.31	18.14	12685.48	
本页小计							40678.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011201004002	立面20厚M15水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:20厚M15水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	2456.89	16.71	41054.63	
4	011406001012	米黄色外墙真石漆	[项目特征] 1.腻子种类:柔性耐水腻子两道 2.底漆:透明封闭底漆一遍 3.防护材料种类:真石漆罩面剂一道 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 5.部位:外墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	416.23	30.12	12536.85	
5	011406003002	满刮腻子（内墙1）	[项目特征] 1.1.基层类型:腻子粉 二遍 2.2.腻子种类:一般型 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刮腻子	m2	43.22	6.12	264.51	
		天棚工程						
本页小计							53855.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011301001006	地下室顶棚301	[项目特征] 1.抹灰厚度、材料种类:一遍水泥基渗透结晶型浓缩剂，一遍增效剂 2.砂浆配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆找平抹光 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	1263.99	14.19	17936.02	
2	011407002005	天棚腻子	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.底层:刮一遍聚合物纯水泥腻子 3.面层:刮二遍白水泥腻子 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	56.3	12.76	718.39	
本页小计							18654.41	
合　计							1762978.59	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					32694.5	
1	011701001005	综合脚手架	[项目特征] 1.檐口高度:6.5m [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	1150	28.43	32694.5	
本页小计							32694.5	
合　计							32694.5	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	76209.79			
2	011707001001	安全文明施工费	156592.88	100	156592.88			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	4355.47			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					237158.14			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	102394.1
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		70462.44
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	64056.76
2.2	附加税	增值税	10	6405.68
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				172856.54

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	822.71	127	104484.63
2	土石方综合工	工日	164.92	111	18305.80
3	木工综合工	工日	1.29	136	175.45
4	模板综合工	工日	1391.58	131	182296.80
5	钢筋综合工	工日	1266.29	131	165883.98
6	混凝土综合工	工日	861.80	126	108587.12
7	架子综合工	工日	128.26	131	16801.99
8	砌筑综合工	工日	184.98	125	23122.36
9	抹灰综合工	工日	911.94	135	123111.36
10	防水综合工	工日	538.51	126	67852.42
11	油漆综合工	工日	77.53	136	10543.48
12	金属制安综合工	工日	146.39	131	19176.87
13	人工费调整	元	0.13	1	0.13
	小计				840342.39
二	材料				
1	其他材料费	元	44002.90	1	44002.90
2	低碳钢焊条综合	kg	909.48	4.19	3810.72
3	支撑钢管及扣件	kg	1741.46	3.68	6408.57
4	木材锯材	m3	42.48	1750	74334.40
5	防锈漆	kg	78.79	13.94	1098.28
6	水	m3	866.44	3.88	3361.79
7	电	kW·h	657.06	0.5	328.53
8	复合模板	m2	1611.11	46.02	74143.13
9	脚手架钢管	kg	804.49	2.67	2148.00
10	竹脚手板	m2	31.97	19.14	611.91
11	扣件	套	325.82	5	1629.09
12	安全网	m2	40.71	8.97	365.17
13	材料费调整	元	-0.06	1	-0.06
	小计				212242.43
三	机械				
1	其他机械费	元	3.23	1	3.23
2	安拆费及场外运费	元	2793.84	1	2793.84
3	柴油	kg	7581.18	7.35	55721.64
4	柴油	kg	9123.39	7.35	67056.92
5	柴油	kg	52.95	7.35	389.19
6	电	kW·h	11707.35	0.5	5853.67
7	电	kW·h	1296.18	0.5	648.09
8	机上人工	工日	712.91	131	93391.51

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
9	机上人工	工日	1.91	131	249.93
10	检修费	元	17050.08	1	17050.08
11	机械费调整	元	0.19	1	0.19
12	其他费用	元	3478.15	1	3478.15
13	汽油	kg	309.40	8.75	2707.22
14	维护费	元	41708.58	1	41708.58
15	折旧费	元	57590.30	1	57590.30
16	履带式推土机功率(kW)105大	台班	5.36	1077.42	5775.19
17	履带式推土机功率(kW)165大	台班	1.29	1540.34	1980.88
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.15	848.71	127.65
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	8.90	1211.3	10783.23
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.16	1211.3	193.08
21	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	19.79	1412.09	27946.67
22	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	10.16	1495.92	15198.85
23	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	5.37	654.15	3511.15
24	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	3.89	698.83	2715.51
25	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	6.09	1126.13	6856.44
26	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	43.83	24.26	1063.21
27	风动凿岩机手持式小	台班	0.84	12.25	10.30
28	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	93.31	1283.23	119735.75
29	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.84	1283.23	1078.55
30	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	4.40	533.74	2348.56
31	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	1.91	1061.74	2024.63
32	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.80	436.54	349.58
33	载重汽车装载质量(t)6中	台班	2.38	490.41	1167.57
34	载重汽车装载质量(t)6中	台班	6.64	490.41	3254.75
35	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	114.11	921.39	105142.76
36	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	10.74	1028.65	11051.40
37	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	4.38	1077.68	4724.33
38	洒水车罐容量(L)4000大	台班	6.85	521.05	3568.05
39	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	38.24	201.13	7690.31
40	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	4.87	18.75	91.32
41	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	15.29	34.51	527.56
42	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	19.08	35.43	675.88
43	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	39.21	23.28	912.84
44	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	6.42	21.01	134.96

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
45	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.37	19.18	7.09
46	剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大	台班	0.14	310.31	43.66
47	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.08	595.77	47.90
48	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.08	1081.35	86.94
49	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.12	541.04	63.19
50	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.26	265.95	68.67
51	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.26	236.71	61.12
52	螺纹车丝机直径(mm)45小	台班	1.57	12.85	20.17
53	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	20.37	65.77	1339.67
54	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	70.59	70.9	5004.48
55	对焊机容量(kV·A)75小	台班	12.69	85.01	1078.62
56	电渣焊机电流(A)1000中	台班	0.11	131.71	14.07
57	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	8.24	15.79	130.18
58	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.13	254.86	33.41
59	轨道平板车载重(t)10小	台班	0.74	32.14	23.75
	小计				348642.54
	合计				1401227.36

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	19171.15	
1.1	配电箱	262.94	
1.2	末端设备	396.89	
1.3	配管配线	2760.13	
1.4	电缆	4351.54	
1.5	防雷接地	11399.65	
2	措施项目费	4505.5	
2.1	其中：安全文明施工费	2098.59	
3	其他项目费		
4	规费	1807.87	—
5	税金	840.99	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		26,325.51	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	565.9	
2	施工组织措施项目	3939.6	
2.1	其中：安全文明施工费	2098.59	
2.2	建设工程竣工档案编制费	194.85	
措施项目费合计=1+2		4505.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱						
1	030404017030	配电箱 AL-污水处理站	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:AL 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端设备						
1	030412004033	单管LED长方灯	[项目特征] 1.名称:单管LED长方灯 2.规格:1x24W.COSφ＞0.9，A级电子镇流器（3W），色温3300~5300K，光通量≥5400lm 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装	套	3	28.88	86.64	
本页小计							349.58	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404034033	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
3	030404034034	三联单控开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
4	030404035020	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	14	13.14	183.96	
本页小计							205.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411006027	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	3	5.21	15.63	
6	030411006028	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	16	5.54	88.64	
		配管配线						
1	030411001102	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	112.22	9.08	1018.96	
本页小计							1123.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001103	配管 PC16 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC16mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	18.14	8.47	153.65	
3	030413002017	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	87.6	14.06	1231.66	
本页小计							1385.31	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411004112	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	57.12	1.16	66.26	
5	030411004113	管内穿线 WDZB-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	344.76	0.84	289.6	
		电缆						
本页小计							355.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001058	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	26.07	3910.5	
2	030408006050	电力电缆头 4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	220.52	441.04	
		防雷接地						
本页小计							4351.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030409003005	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱(墙)内不少于两根φ16(或四根不小于φ10)对角主筋做引下线 4.安装部位:满足设计和规范要求 5.安装形式:满足设计和规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计和规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	59.58	12.1	720.92	
2	030409005004	接闪带 明敷 热镀锌圆钢 Φ12	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆	m	156	17.08	2664.48	
本页小计							3385.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030409004007	基础水平接地体 热镀锌扁钢-40*4	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	421.83	15.71	6626.95	
4	030409008009	接地连接板100*60*6mm	[项目特征] 1.名称:接地连接板 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:100*60*6mm [工作内容] 1.本体安装	块	4	37.86	151.44	
5	030414011005	接地装置调试	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1235.86	1235.86	
本页小计							8014.25	
合　计							19171.15	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					565.9	
1	031301017044	脚手架搭拆		项	1	565.9	565.9	
本页小计							565.9	
合　计							565.9	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1646.16			
2	031302001001	安全文明施工费	2098.59	100	2098.59			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	194.85			
合　　计					3939.6			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1807.87
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		840.99
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	764.54
2.2	附加税	增值税	10	76.45
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2648.86

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	160.15	1	160.15
2	电工综合工	工日	0.69	136	94.23
3	电工综合工	工日	75.04	136	10205.05
4	安装综合工	工日	3.34	136	453.91
	小计				10913.34
二	材料				
1	三色塑料带20mm×40m	m	2.00	0.43	0.86
2	电	kW·h	7.27	0.5	3.64
3	松香焊锡丝综合	m	0.08	0.85	0.07
4	材料费调整	元	297.45	1	297.45
5	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.26	2.71	8.84
6	水	m3	0.48	3.88	1.86
7	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	0.52	4.19	2.18
8	低碳钢焊条综合	kg	25.51	4.19	106.88
9	铅油	kg	0.47	4.62	2.16
10	金属清洗剂	kg	1.38	4.7	6.49
11	丙酮	kg	2.40	5.13	12.31
12	白布	m2	3.30	5.78	19.07
13	冲击钻头Φ6~8	个	0.08	6.07	0.51
14	白布	kg	0.54	8.51	4.60
15	沥青绝缘漆	kg	0.35	8.85	3.05
16	冲击钻头Φ12	个	0.17	9.4	1.62
17	棉纱	kg	0.52	9.64	5.03
18	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.15	10.2	1.53
19	胶粘剂	kg	0.13	12.82	1.67
20	硬脂酸	kg	0.17	13.59	2.34
21	电力复合酯一级	kg	0.19	15.94	3.06
22	电力复合酯	kg	0.41	15.94	6.54
23	清油	kg	0.16	16.51	2.58
24	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	3.45	42.62	147.04
25	焊锡丝综合	kg	1.08	43.55	47.03
26	合金钢切割片Φ300	片	3.85	144.44	556.73
	小计				1245.14
三	机械				
1	电	kW·h	668.79	0.5	334.39
2	折旧费	元	65.67	1	65.67
3	校验费	元	5.43	1	5.43
4	维护费	元	42.88	1	42.88

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
5	其他费用	元	7.16	1	7.16
6	检修费	元	13.60	1	13.60
7	动力费	元	0.49	1	0.49
8	安拆费及场外运费	元	140.76	1	140.76
9	接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2%	台班	4.21	3.34	14.05
10	柴油	kg	7.96	7.35	58.51
11	汽油	kg	5.23	8.75	45.73
12	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.24	36.74	8.87
13	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	10.76	46.51	500.44
14	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.28	58.39	16.35
15	机上人工	工日	0.51	131	67.29
16	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.22	533.74	119.72
17	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.22	546.38	122.55
	小计				781.91

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	392590.28	
2	措施项目费	73806.23	
2.1	其中：安全文明施工费	22087.3	
3	其他项目费		
4	规费	28555.4	—
5	税金	16333.42	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		511,285.33	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	28531.5	
2	施工组织措施项目	45274.73	
2.1	其中：安全文明施工费	22087.3	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1328.16	
措施项目费合计=1+2		73806.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501001009	C25砼地面垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	23.69	49.46	1171.71	
2	010202009001	C25喷射混凝土护面	[项目特征] 1.部位:基坑边坡支护 2.厚度:150mm 3.混凝土(砂浆)类别、强度等级:C25混凝土 4.有无钢筋(素喷/网喷):网喷 [工作内容] 1.修整边坡 2.混凝土(砂浆)制作、运输、喷射、养护 3.钻排水孔、安装排水管 4.喷射施工平台搭设、拆除	m2	1624.62	101.4	164736.47	
本页小计							165908.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010202008001	土钉	[项目特征] 1.地层情况:详设计及地勘 2.钻孔深度:详设计 3.钻孔直径:Φ130 4.置入方法:钻孔置入 5.杆体材料品种、规格、数量:每孔单根置入HRB400 D32螺纹钢 [工作内容] 1.钻孔、浆液制作、运输、压浆 2.土钉制作、安装 3.土钉施工平台搭设、拆除	m	2288.5	79.64	182256.14	
4	010515001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	6.664	1280.22	8531.39	
本页小计							190787.53	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040201022002	排水沟、截水沟	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.断面尺寸:详见设计 4.基础、垫层：材料品种、厚度:C20素混凝土 5.砌体材料:MU7.5页岩砖 6.砂浆强度等级:M5干混商品砂浆 7.抹面材料种类:1:1水泥砂浆抹面 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.土石方开挖 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑	m	223.86	33.28	7450.06	
6	010401011006	砖检查井	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5页岩砖 2.底板厚度:100mm 3.混凝土强度等级:C20商品砼 4.砂浆强度等级:M5干混商品砂浆 5.抹面材料种类:1:1水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输	座	3	282.93	848.79	
本页小计							8298.85	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010403B07001	泄水孔	[项目特征] 1.名称:塑料泄水孔 2.规格:Φ100 3.材质:PVC塑料管 4.其他:泄水孔后做0.5*0.5*0.5m反滤包，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	400.17	68.96	27595.72	
本页小计							27595.72	
合　计							392590.28	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					28531.5	
1	011701001006	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:剪力墙结构 2.檐口高度:3.3 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	1150	24.81	28531.5	
本页小计							28531.5	
合　计							28531.5	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	21859.27			
2	011707001001	安全文明施工费	22087.3	100	22087.3			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	1328.16			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					45274.73			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	28555.4
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		16333.42
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	14848.56
2.2	附加税	增值税	10	1484.86
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				44888.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	358.59	127	45540.90
2	模板综合工	工日	5.68	131	743.82
3	钢筋综合工	工日	44.58	131	5840.27
4	混凝土综合工	工日	678.70	126	85515.62
5	架子综合工	工日	114.37	131	14982.14
6	砌筑综合工	工日	41.95	125	5243.68
7	抹灰综合工	工日	10.54	135	1422.37
8	市政综合工	工日	1.76	126	221.94
	小计				159510.74
二	材料				
1	其他材料费	元	2738.18	1	2738.18
2	其他材料费	元	1125.74	1	1125.74
3	铁钉	kg	42.57	7.26	309.03
4	低碳钢焊条综合	kg	30.65	4.19	128.44
5	锚孔合金钻头	个	32.73	427.35	13985.29
6	钻杆	kg	515.37	17.61	9075.67
7	木材锯材	m3	0.93	1750	1624.35
8	防锈漆	kg	62.04	13.94	864.87
9	高压胶皮风管φ50	m	125.91	20.51	2582.38
10	钻孔钢套管	kg	533.45	4.27	2277.83
11	水	m3	66.96	3.88	259.79
12	电	kW·h	8.25	0.5	4.12
13	复合模板	m2	11.36	46.02	522.69
14	脚手架钢管	kg	637.19	2.67	1701.30
15	竹脚手板	m2	23.92	19.14	457.83
16	扣件	套	256.36	5	1281.79
17	安全网	m2	37.38	8.97	335.25
18	材料费调整	元	-0.32	1	-0.32
	小计				39274.23
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	3792.83	1	3792.83
2	柴油	kg	64.98	7.35	477.63
3	柴油	kg	8549.40	7.35	62838.07
4	电	kW·h	33712.83	0.5	16856.42
5	电	kW·h	119.11	0.5	59.55
6	机上人工	工日	298.66	131	39124.30
7	检修费	元	2853.65	1	2853.65
8	机械费调整	元	0.49	1	0.49

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-污水处理站-基坑支护　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
9	其他费用	元	32.67	1	32.67
10	维护费	元	8218.26	1	8218.26
11	折旧费	元	8320.95	1	8320.95
12	锚孔钻机φ150mm以内中	台班	55.34	267.12	14781.33
13	液压拔管机小	台班	26.32	239.93	6314.43
14	载重汽车装载质量(t)6中	台班	1.96	490.41	958.75
15	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	56.03	232.9	13050.11
16	混凝土湿喷机生产率(m3/h)5小	台班	46.04	391.67	18033.15
17	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	0.56	201.13	112.93
18	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中	台班	0.57	241.99	137.11
19	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.53	34.51	18.40
20	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	2.95	35.43	104.69
21	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	1.40	23.28	32.58
22	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.02	21.01	0.36
23	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	2.40	70.9	170.09
24	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.47	85.01	39.66
25	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.24	15.79	3.79
26	电动空气压缩机排气量(m3/min)6中	台班	22.89	168.03	3845.37
27	电动空气压缩机排气量(m3/min)10中	台班	41.93	282.63	11851.07
28	内燃空气压缩机排气量(m3/min)17大	台班	55.34	1321.16	73107.58
	小计				142574.82
	合计				341359.79