彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块1#厂房劳务）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 1911520.23

(大写)： 壹佰玖拾壹万壹仟伍佰贰拾元贰角叁分

其中:安全文明施工费用(小写): 170548.09

(大写)： 壹拾柒万零伍佰肆拾捌元零玖分

招 标 人：
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块1#厂房劳务）

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	-2号地块	1911520.23		170548.09	137012.62
合 计		1911520.23		170548.09	137012.62

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-2号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	2号地块-1#厂房-建筑工程	180491.20		12640.61	7826.35
1.2	2号地块-1#厂房-定制洗消设备	8435.42		7996.78	8.89
1.3	2号地块-1#厂房-电气工程	120716.56		9766.61	8414.27
1.4	2号地块-1#厂房-给排水工程	38571.14		3449.42	2971.45
1.5	2号地块-1#厂房-通风空调工程	1517033.51		132591.69	114256.52
1.6	2号地块-1#厂房-抗震支架工程	46272.40		4102.98	3535.14
合　　计		1911520.23		170548.09	137012.62

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-1#厂房-建筑工程	180491.20		12640.61	7826.35
2	2号地块-1#厂房-定制洗消设备	8435.42		7996.78	8.89
3	2号地块-1#厂房-电气工程	120716.56		9766.61	8414.27
4	2号地块-1#厂房-给排水工程	38571.14		3449.42	2971.45
5	2号地块-1#厂房-通风空调工程	1517033.51		132591.69	114256.52
6	2号地块-1#厂房-抗震支架工程	46272.40		4102.98	3535.14
合　　计		1911520.23		170548.09	137012.62

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	144803.53	
1.1	制冷机组设备基础	134638.22	
1.2	室外基础开挖弃置	10165.31	
2	措施项目费	22095.38	
2.1	其中：安全文明施工费	12640.61	
3	其他项目费		
4	规费	7826.35	—
5	税金	5765.94	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		180,491.20	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3213.91	
2	施工组织措施项目	18881.47	
2.1	其中：安全文明施工费	12640.61	
2.2	建设工程竣工档案编制费	353.23	
措施项目费合计=1+2		22095.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		制冷机组设备基础						
1	010103001011	夯实回填片石	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:片石 3.填方粒径要求:满足实际及规范要求 4.回填厚度:300mm [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	257.12	95.78	24626.95	
2	010503001003	C25基础梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	114.2	534.72	61065.02	
本页小计							85691.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010501004002	C25制冷机组设备基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	74.12	122.06	9047.09	
4	010501004003	C25化水池筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.6	132.9	1541.64	
本页小计							10588.73	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010504001001	C25直形墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	17.88	533.41	9537.37	
6	010507007002	C25混凝土反坎	[项目特征] 1.1.构件的类型:C25混凝土构件 2.2.部位:反坎、风机房基础 3.3.混凝土种类:商品砼 4.4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.16	191.69	222.36	
7	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	20.561	1280.22	26322.6	
本页小计							36082.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011101003001	C25混凝土坡道	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm,C25混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	61.91	36.75	2275.19	
		室外基础开挖弃置						
1	010101003008	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	223.61	24.35	5444.9	
2	010103002012	余方弃置（起运1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运	m3	223.61	12.44	2781.71	
本页小计							10501.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103002013	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	223.61	8.67	1938.7	
本页小计							1938.7	
合　计							144803.53	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					3213.91	
1	011701002001	外脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	165.58	19.41	3213.91	
本页小计							3213.91	
合　计							3213.91	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	5887.63			
2	011707001001	安全文明施工费	12640.61	100	12640.61			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	353.23			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					18881.47			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	7826.35
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5765.94
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	5241.76
2.2	附加税	增值税	10	524.18
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				13592.29

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	139.98	127	17776.96
2	土石方综合工	工日	18.15	111	2014.74
3	模板综合工	工日	215.39	131	28215.50
4	钢筋综合工	工日	137.55	131	18019.46
5	混凝土综合工	工日	77.92	126	9817.34
6	架子综合工	工日	10.39	131	1360.67
	小计				77204.67
二	材料				
1	其他材料费	元	3896.78	1	3896.78
2	低碳钢焊条综合	kg	94.58	4.19	396.29
3	支撑钢管及扣件	kg	30.58	3.68	112.55
4	梁卡具	kg	152.84	4	611.37
5	木材锯材	m3	7.70	1750	13481.13
6	防锈漆	kg	8.69	13.94	121.11
7	水	m3	58.38	3.88	226.51
8	电	kW·h	69.61	0.5	34.80
9	复合模板	m2	275.06	46.02	12658.13
10	脚手架钢管	kg	82.79	2.67	221.05
11	竹脚手板	m2	5.30	19.14	101.42
12	扣件	套	34.21	5	171.04
13	安全网	m2	53.12	8.97	476.47
14	材料费调整	元	0.01	1	0.01
	小计				32508.66
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	251.86	1	251.86
2	柴油	kg	339.58	7.35	2495.93
3	电	kW·h	1107.12	0.5	553.56
4	电	kW·h	5.95	0.5	2.98
5	电	kW·h	123.78	0.5	61.89
6	机上人工	工日	14.58	131	1909.34
7	检修费	元	352.50	1	352.50
8	机械费调整	元	0.00	1	
9	其他费用	元	95.74	1	95.74
10	汽油	kg	14.19	8.75	124.17
11	维护费	元	927.26	1	927.26
12	折旧费	元	1282.24	1	1282.24
13	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.12	1077.42	134.03
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.27	848.71	230.59

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.11	1211.3	138.94
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.29	1211.3	348.85
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.25	1412.09	358.95
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.13	1495.92	197.91
19	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	7.46	24.26	180.89
20	风动凿岩机手持式小	台班	1.52	12.25	18.63
21	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	1.52	1283.23	1949.87
22	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.47	533.74	250.48
23	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.86	490.41	422.68
24	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	2.65	921.39	2441.22
25	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.25	1028.65	256.55
26	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.10	1077.68	109.60
27	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.11	521.05	56.17
28	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.26	18.75	4.82
29	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	1.64	34.51	56.77
30	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	2.06	35.43	72.85
31	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	4.32	23.28	100.52
32	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.41	21.01	8.70
33	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	7.40	70.9	524.80
34	对焊机容量(kV·A)75小	台班	1.44	85.01	122.35
35	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.74	15.79	11.69
36	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.24	254.86	60.40
	小计				8057.47
	合计				117770.80

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	153.06	
1.1	建筑工程	153.06	
2	措施项目费	8003.99	
2.1	其中：安全文明施工费	7996.78	
3	其他项目费		
4	规费	8.89	—
5	税金	269.48	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		8,435.42	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	8003.99	
2.1	其中：安全文明施工费	7996.78	
2.2	建设工程竣工档案编制费	0.41	
措施项目费合计=1+2		8003.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		建筑工程						
1	030412005001	紫外线消毒灯	[项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:0.24x0.38， 20W(吊装) 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	6	25.51	153.06	
本页小计							153.06	
合　计							153.06	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	6.8			
2	011707001001	安全文明施工费	7996.78	100	7996.78			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	0.41			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					8003.99			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	8.89
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		269.48
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	244.98
2.2	附加税	增值税	10	24.5
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				278.37

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-定制洗消设备　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	0.69	136	93.68
	小计				93.68
二	材料				
1	冲击钻头φ6~8	个	0.08	6.07	0.51
	小计				0.51

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	87272.8	
1.1	末端设备	236.38	
1.2	电缆	57051.35	
1.3	配管配线	29985.07	
2	措施项目费	21173.1	
2.1	其中：安全文明施工费	9766.61	
3	其他项目费		
4	规费	8414.27	—
5	税金	3856.39	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		120,716.56	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2837.96	
2	施工组织措施项目	18335.14	
2.1	其中：安全文明施工费	9766.61	
2.2	建设工程竣工档案编制费	906.87	
措施项目费合计=1+2		21173.1	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					2837.96	
1	031301017026	脚手架搭拆		项	1	2837.96	2837.96	
本页小计							2837.96	
合　计							2837.96	

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	8414.27
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		3856.39
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	3505.81
2.2	附加税	增值税	10	350.58
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12270.66

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	安装综合工	工日	11.25	136	1530.64
2	电工综合工	工日	89.43	136	12161.99
3	电工综合工	工日	266.86	136	36293.06
4	人工费调整	元	802.59	1	802.59
	小计				50788.28
二	材料				
1	白布	m2	30.07	5.78	173.83
2	丙酮	kg	24.48	5.13	125.58
3	材料费调整	元	1490.62	1	1490.62
4	冲击钻头φ10~12	个	15.78	8.72	137.61
5	冲击钻头φ12	个	0.91	9.4	8.53
6	冲击钻头φ6~8	个	47.29	6.07	287.06
7	冲击钻头φ8	个	0.28	6.84	1.93
8	电	kW·h	24.52	0.5	12.26
9	电力复合酯一级	kg	2.21	15.94	35.26
10	钢锯条	条	74.28	0.43	31.94
11	焊锡膏	kg	2.34	51.8	121.00
12	焊锡丝综合	kg	11.66	43.55	507.62
13	合金钢切割片φ300	片	13.00	144.44	1877.37
14	合金钢钻头φ10	个	0.64	7.26	4.62
15	棉纱头	kg	2.79	8.19	22.82
16	汽油90#	kg	0.66	8.75	5.75
17	汽油90#	kg	8.36	8.75	73.16
18	三色塑料带20mm×40m	m	21.74	0.43	9.35
19	水	m3	1.61	3.88	6.26
20	塑料手套ST型	个	12.60	3.42	43.09
21	铁砂布0~2#	张	6.80	0.85	5.78
22	自粘性塑料带20mm×5m	卷	8.33	2.55	21.25
	小计				5002.69
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	4.05	1	4.05
2	柴油	kg	39.28	7.35	288.74
3	动力费	元	0.15	1	0.15
4	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	1.34	36.74	49.22
5	机上人工	工日	2.06	131	270.16
6	机上人工	工日	2.75	131	360.16
7	机上人工	工日	0.82	131	107.26
8	检修费	元	102.17	1	102.17

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
9	其他费用	元	73.55	1	73.55
10	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.51	533.74	803.33
11	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.67	533.74	889.69
12	汽油	kg	39.50	8.75	345.62
13	汽油	kg	47.01	8.75	411.29
14	手动液压压接钳DW-150P×14小	台班	0.96	11.07	10.63
15	维护费	元	256.38	1	256.38
16	校验费	元	9.57	1	9.57
17	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.17	452.84	78.75
18	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.32	452.84	145.14
19	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.32	546.38	174.62
20	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.79	546.38	430.16
21	折旧费	元	352.25	1	352.25
	小计				2581.35

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	7661.66			
2	031302001001	安全文明施工费	9766.61	100	9766.61			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	906.87			
合　　计					18335.14			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		末端设备						
1	030412004020	自带电源应急单管荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带电源应急单管荧光灯 2.规格:32W,不燃材料保护罩,自带蓄电池,应急时间≥60min.光通量≥5400lm 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	3	28.79	86.37	
2	030412004021	非持续型应急灯	[项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	28.88	57.76	
3	030404034021	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	11.01	33.03	
本页小计							177.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404034022	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
5	030411006015	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	5	5.21	26.05	
6	030411006016	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	4	5.54	22.16	
		电缆						
本页小计							59.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001028	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	191.65	5.01	960.17	
2	030408001029	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5*6mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	10.82	5.01	54.21	
本页小计							1014.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001030	电缆 WDUZB-YJY-B1-5x16mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:满足设计及相关规范要求 6.电压等级(kV):0.6/1KV 7.地形:具体详设计 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	43.14	6.72	289.9	
4	030408006024	电力电缆头 5*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	12	57.54	690.48	
本页小计							980.38	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030408001031	电缆 WDUZBN-YJY-B1-4*70mm²	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDUZBN-YJY-B1 3.规格:4*70mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	15.24	13.09	199.49	
6	030408006025	电力电缆头 4*70mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	147.19	588.76	
7	030408001032	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*120+2*70mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*120+2*70mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	35.3	17.73	625.87	
本页小计							1414.12	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030408006026	电力电缆头 3*120+2*70mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*120+2*70mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	167.46	334.92	
9	030408001033	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*185+2*95mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*185+2*95mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	23.15	25.06	580.14	
10	030408006027	电力电缆头 3*185+2*95mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*185+2*95mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	6	222.87	1337.22	
本页小计							2252.28	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030408001034	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*240+2*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*240+2*120mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	337.08	25.06	8447.22	
12	030408006028	电力电缆头 3*240+2*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*240+2*120mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	222.87	891.48	
本页小计							9338.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030408001035	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*150+1*70mm²	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*150+1*70mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	190.64	25.06	4777.44	
14	030408006029	电力电缆头 4*150+1*70mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*150+1*70mm² 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	222.87	445.74	
本页小计							5223.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030408001036	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*240+1*120mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	189.54	25.06	4749.87	
16	030408006030	电力电缆头 4*240+1*120mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*240+1*120mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	222.87	891.48	
本页小计							5641.35	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030408001037	矿物绝缘电缆 BTTZ-3*70+2*35mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:3*70+2*35mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	657.54	36.72	24144.87	
18	030408006031	矿物绝缘电缆头3*70+2*35mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:3*70+2*35mm2 3.材质、类型:铜质，矿物绝缘 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	148.71	594.84	
本页小计							24739.71	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030408001038	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*10mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	420.48	4.69	1972.05	
20	030408006032	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*10mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	45.44	181.76	
21	030408001039	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*16mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTTZ-5*16mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设	m	343.69	11.11	3818.4	
本页小计							5972.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	030408006033	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*16mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*16mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	8	59.38	475.04	
		配管配线						
1	030411001057	配管 PC50 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC50 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	30.52	9.07	276.82	
本页小计							751.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001058	配管 PC32 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC32 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	5.37	10.28	55.2	
3	030411001059	配管 PC25 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:DN25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	120.58	12.49	1506.04	
本页小计							1561.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001060	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	62.8	9.52	597.86	
5	030411001061	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	1491.97	12.23	18246.79	
本页小计							18844.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030411001062	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	202.9	9.07	1840.3	
7	030411001063	配管 JDG20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	46.45	12.37	574.59	
本页小计							2414.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程　　第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411001064	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	29.7	5.72	169.88	
9	030411001065	配管 JDG32 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.敷设方式:明敷 5.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	7.11	13.28	94.42	
10	030411004061	管内配线 WDUZBN-BYJ-B1-10mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1-10mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线	m	33.24	1.23	40.89	
本页小计							305.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030411004062	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	183.12	1.16	212.42	
12	030411004063	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	668.67	0.84	561.68	
本页小计							774.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030411004064	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	117.87	0.84	99.01	
14	030411004065	管内配线 RVVP-2*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-2*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	571.65	0.95	543.07	
15	030411004066	管内配线 RVVP-3*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-3*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	411.03	1.29	530.23	
本页小计							1172.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030411004067	管内配线 RVVP-4*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-4*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	247.71	1.29	319.55	
17	030411004068	管内配线 RVVP-6*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-6*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	100	1.63	163	
18	030413002008	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	295.4	14.06	4153.32	
本页小计							4635.87	
合　计							87272.8	

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	27748.72	
1.1	C给水系统	21214.01	
1.2	废水系统	6534.71	
2	措施项目费	6618.78	
2.1	其中：安全文明施工费	3449.42	
3	其他项目费		
4	规费	2971.45	—
5	税金	1232.19	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		38,571.14	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	884.65	
2	施工组织措施项目	5734.13	
2.1	其中：安全文明施工费	3449.42	
2.2	建设工程竣工档案编制费	333.46	
措施项目费合计=1+2		6618.78	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					884.65	
1	031301017027	脚手架搭拆		项	1	884.65	884.65	
本页小计							884.65	
合　计							884.65	

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	2971.45
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1232.19
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1120.17
2.2	附加税	增值税	10	112.02
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4203.64

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工	工日	1.28	136	173.74
2	管工综合工	工日	128.23	136	17438.72
3	安装综合工	工日	0.49	136	65.96
4	人工费调整	元	259.13	1	259.13
	小计				17937.55
二	材料				
1	破布一级	kg	0.34	4.4	1.48
2	尼龙砂轮片φ100	片	0.59	1.93	1.13
3	尼龙砂轮片φ400	片	4.58	8.72	39.96
4	砂纸	张	0.02	0.26	0.01
5	铁砂布	张	13.66	0.83	11.34
6	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	18.56	4.19	77.78
7	冲击钻头φ10~20	个	2.43	14.44	35.05
8	钢锯条	条	66.54	0.43	28.61
9	钢丝刷子	把	0.34	2.97	1.00
10	溶剂汽油200#	kg	0.47	3.64	1.72
11	丙酮	kg	6.63	5.13	33.99
12	漂白粉综合	kg	0.48	3.68	1.77
13	氧气	m3	10.06	3.26	32.79
14	乙炔气	kg	3.40	12.01	40.81
15	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.31	38.94	12.06
16	水	m3	16.28	3.88	63.16
17	电	kW·h	36.01	0.5	18.00
18	材料费调整	元	481.20	1	481.20
	小计				881.86
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	152.50	1	152.50
2	柴油	kg	5.39	7.35	39.61
3	电	kW·h	412.61	0.5	206.30
4	机上人工	工日	0.39	131	51.39
5	检修费	元	30.05	1	30.05
6	其他费用	元	2.47	1	2.47
7	维护费	元	55.94	1	55.94
8	折旧费	元	136.73	1	136.73
9	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.05	986.83	44.41
10	吊装机械(综合)大	台班	0.14	451.52	64.16
11	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.06	471.22	29.55
12	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.09	21.01	1.89

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
13	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.95	5.86	5.59
14	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	4.61	18.91	87.09
15	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	0.56	20.37	11.43
16	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.08	28.13	2.32
17	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.70	15.58	10.84
18	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.30	23.96	7.25
19	电熔焊接机DRH-160A小	台班	5.22	34.56	180.35
20	电焊条恒温箱小	台班	0.07	44.87	3.10
21	电焊机(综合)小	台班	3.59	59.55	214.06
22	电锤功率(kW)0.52小	台班	1.27	10.2	12.98
	小计				674.99

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	1951.25			
2	031302001001	安全文明施工费	3449.42	100	3449.42			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	333.46			
合　　计					5734.13			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水系统						
1	031003013005	水表 DN80	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含蝶阀2个，水表1个 [工作内容] 1.组装	组	2	306.51	613.02	
2	031003013006	水表 DN50	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含蝶阀2个，水表1个 [工作内容] 1.组装	组	1	201.84	201.84	
3	031003001017	蝶阀 DN80	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.管道侧法兰片安装 3.调试	个	3	127	381	
本页小计							1195.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031003001018	截止阀 DN50	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	6	39.65	237.9	
5	031003001019	截止阀 DN25	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	30	16.42	492.6	
6	031003001020	截止阀 DN20	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	14.91	59.64	
本页小计							790.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031003001021	减压阀 DN25	[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	16.65	66.6	
8	031003001022	减压阀 DN20	[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	14.91	29.82	
9	031001007001	钢塑复合管 DN80	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN80 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	192.57	33.99	6545.45	
本页小计							6641.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031001006031	钢塑复合管 DN65	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	9.94	38.29	380.6	
11	031001006032	钢塑复合管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	119.22	35.87	4276.42	
本页小计							4657.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	031001006033	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	298.04	15.84	4720.95	
13	031001006034	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	14.46	14.27	206.34	
本页小计							4927.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031002001006	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	224.52	13.37	3001.83	
		废水系统						
1	031001006035	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	17.08	22.76	388.74	
本页小计							3390.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006036	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	174.03	25.47	4432.54	
3	031001006037	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及施工规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.通球实验	m	19.11	51.92	992.19	
本页小计							5424.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031004014008	地漏 DN75	[项目特征] 1.材质:不锈钢防臭防返溢型 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面水平安装 4.存水弯:水封深度不得小于50mm 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	3	45.98	137.94	
5	031004014009	地漏 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢防臭防返溢型 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面水平安装 4.存水弯:水封深度不得小于50mm 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	8	45.98	367.84	
6	031004014010	地面清扫口 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	15	11.97	179.55	
7	031004014011	地面清扫口 DN75	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:清扫口DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	3	11.97	35.91	
本页小计							721.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-给排水工程　　第 9 页 共 9 页

合　计		27748.72	

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1141171.62	
1.1	通风及空调设备	40449.54	
1.2	通风管道部件	80407.95	
1.3	通风管道	897131.63	
1.4	空调水系统	72773.35	
1.5	调试及其他	50409.15	
2	措施项目费	213142.54	
2.1	其中：安全文明施工费	132591.69	
3	其他项目费		
4	规费	114256.52	—
5	税金	48462.83	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,517,033.51	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	213142.54	
2.1	其中：安全文明施工费	132591.69	
2.2	建设工程竣工档案编制费	12441.27	
措施项目费合计=1+2		213142.54	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017029	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	114256.52
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		48462.83
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	44057.12
2.2	附加税	增值税	10	4405.71
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				162719.35

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	安装综合工	工日	77.90	136	10595.01
2	电工综合工	工日	38.58	136	5247.15
3	管工综合工	工日	207.33	136	28196.44
4	混凝土综合工	工日	0.35	126	43.72
5	绝热综合工	工日	581.41	136	79072.43
6	模板综合工	工日	0.73	131	96.21
7	人工费调整	元	12369.63	1	12369.63
8	设备综合工	工日	48.41	136	6584.03
9	通风综合工	工日	3800.19	136	516826.34
10	仪器仪表综合工	工日	1.87	146	273.31
11	油漆综合工	工日	5.69	136	773.84
12	油漆综合工安装防腐隔热	工日	199.53	136	27136.16
13	智能化综合工	工日	15.68	146	2289.57
	小计				689503.84
二	材料				
1	不锈钢焊条A102 Φ3.2	kg	1186.26	31.62	37509.51
2	材料费调整	元	22964.60	1	22964.60
3	冲击钻头Φ10~20	个	11.10	14.44	160.28
4	氮气	m3	1.62	4.07	6.59
5	低碳钢焊条J422 Φ2.5	kg	0.21	4.19	0.87
6	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	505.81	4.19	2119.35
7	低碳钢焊条综合	kg	2.08	4.19	8.72
8	电	kW·h	720.28	0.5	360.14
9	电力复合酯一级	kg	0.98	15.94	15.62
10	复合模板	m2	0.59	46.02	27.25
11	钢锯条	条	2379.84	0.43	1023.33
12	钢丝刷子	把	54.10	2.97	160.68
13	焊锡膏	kg	0.92	51.8	47.66
14	焊锡丝综合	kg	4.16	43.55	181.17
15	黄油	kg	0.80	5.22	4.18
16	黄油钙基脂	kg	1.40	9.57	13.40
17	机油综合	kg	1.60	4.7	7.52
18	检验材料费	元	2.08	1	2.08
19	煤油	kg	4.00	3.76	15.04
20	棉纱	kg	3.45	9.64	33.26
21	棉纱头	kg	150.90	8.19	1235.86
22	尼龙砂轮片Φ100	片	66.43	1.93	128.22
23	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	1.96	10.81	21.19

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
24	破布一级	kg	54.10	4.4	238.04
25	其他材料费	元	693.52	1	693.52
26	铅油	kg	0.62	4.62	2.87
27	溶剂汽油200#	kg	75.74	3.64	275.70
28	砂轮片Φ400	片	91.18	18.97	1729.76
29	砂纸	张	0.61	0.26	0.16
30	水	m3	36.41	3.88	141.26
31	铁砂布	张	393.13	0.83	326.30
32	铁砂布0~2#	张	2206.48	0.85	1875.51
33	铜焊粉	kg	2.88	18.45	53.13
34	铜焊丝综合	kg	10.07	53.42	537.99
35	位号牌	个	12.00	0.43	5.16
36	洗涤剂	kg	247.09	3.92	968.61
37	线麻	kg	0.06	19.47	1.20
38	氧气	m3	351.53	3.26	1145.99
39	乙炔气	kg	37.03	12.01	444.76
40	乙炔气	m3	76.51	14.31	1094.90
	小计				75581.38
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	6759.13	1	6759.13
2	标准压力发生器量程:0~200kPa	台班	0.03	75.88	2.43
3	柴油	kg	316.29	7.35	2324.73
4	柴油	kg	180.54	7.35	1326.98
5	电	kW·h	40565.89	0.5	20282.95
6	电	kW·h	81.29	0.5	40.64
7	电	kW·h	296.52	0.5	148.26
8	电锤功率(kW)0.52小	台班	5.67	10.2	57.83
9	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.20	28.13	5.69
10	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)10小	台班	0.26	184.88	48.07
11	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小	台班	1.16	175.19	203.22
12	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	9.95	187.6	1867.15
13	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	3.36	32.94	110.61
14	电动空气压缩机排气量(m3/min)6中	台班	1.04	168.03	175.12
15	电动弯管机管径(mm)108中	台班	0.61	71.15	43.52
16	电焊机(综合)小	台班	47.95	59.55	2855.44
17	电焊条恒温箱小	台班	3.72	44.87	167.12
18	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	4.76	23.96	114.16
19	吊装机械(综合)大	台班	6.87	451.52	3102.94

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
20	动力费	元	7.20	1	7.20
21	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	11.50	4.16	47.84
22	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	1.80	5.58	10.04
23	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	2.75	18.91	52.00
24	火灾探测器试验器报警响应时间<30s	台班	6.90	3.93	27.12
25	机上人工	工日	117.42	131	15381.39
26	机上人工	工日	12.59	131	1649.13
27	检修费	元	1847.73	1	1847.73
28	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	55.67	225.98	12579.29
29	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	87.52	46.51	4070.49
30	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	4.25	5.86	24.91
31	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.19	5.86	1.14
32	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	73.16	9.43	689.86
33	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.00	21.01	0.02
34	其他费用	元	231.59	1	231.59
35	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	3.18	986.83	3137.92
36	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	5.03	986.83	4967.31
37	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.00	533.74	0.91
38	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	1.39	781.44	1084.64
39	汽油	kg	0.04	8.75	0.35
40	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	2.50	20.37	50.93
41	试压泵压力(Mpa)3小	台班	3.37	15.58	52.45
42	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	11.50	4.06	46.69
43	数字精密压力表量程:0~60MPa	台班	0.12	15.71	1.86
44	数字示波器频率:500MHz	台班	3.60	71.02	255.67
45	数字温度计量程:-250~1767℃	台班	1.80	6.94	12.49
46	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	269.65	3.35	903.34
47	维护费	元	4007.32	1	4007.32
48	校验费	元	83.87	1	83.87
49	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	18.18	13.88	252.32
50	载重汽车装载质量(t)5中	台班	2.10	471.22	988.57
51	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.00	490.41	1.28
52	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.29	546.38	158.45
53	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	52.49	29.09	1526.80
54	折旧费	元	7283.31	1	7283.31

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
55	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	370.34	58.39	21624.05
56	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.77	70.9	54.29
	小计				61374.58

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	68109.58			
2	031302001001	安全文明施工费	132591.69	100	132591.69			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	12441.27			
合　　计					213142.54			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030113001001	一体式双冷高效热泵冷水机组S01	[项目特征] 1.名称:一体式双冷高效热泵冷水机组S01 2.主要参数要求 :额定制冷量:510kW 额定制热量:420kW 制冷压缩机功率:91.2kW 制热压缩机功率:109.2kW 制冷机组功率:111.2kW 制热机组功率:135.6kW 制冷进出水温度:12/7℃ 制热进出水温度:40/45℃ 空气侧冷凝器:双冷冷凝器(换热管材料:紫铜管) 3.制冷(热)量:制冷COP≥5.59(压缩机)制冷SCOP≥5.02(含水泵等总能效比) 4.单机试运转要求:满足设计与招标文件要求 5.包含内容:内含涡旋压缩机、冷冻水泵、冷却水泵、蒸发式冷凝器,(材质须紫铜管,终身免维护清洗)、电子膨胀阀、动力柜、PLC集中控制系统、不锈钢接水盘、减震装置、定压补水装置等集成等设备 6.其他说明:满足设计与招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	2	5255.23	10510.46	
本页小计							10510.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 2 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030701003019	恒温恒湿室外型组合式空调机组J01	[项目特征] 1.名称:恒温恒湿室外型组合式空调机组J01 2.功能组合段主要参数要求:新风比：29.9% 新风段：端部风口 袋式粗效过滤段 欧标:G4 混合段：顶部风口(配手动风阀) 袋式中效过滤段 欧标:M6 表冷挡水段(7/12℃冷水)(45/40℃热水)：冷量:489kW、热量:217kW； 电极加湿段：加湿量110kg/h； 风机段风量:24000m³/h； (变频风机)机外余压:1000Pa、功率:22kW 臭氧发生段：臭氧量150g/h、配全无油空压机 高中效过滤段：欧标F8 送风段：顶部风口(配手动风阀) 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 5.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	2474.5	2474.5	
本页小计							2474.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 3 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030701003020	恒温恒湿室外型组合式空调机组J02	[项目特征] 1.名称:恒温恒湿室外型组合式空调机组J02 2.功能组合段主要参数要求:新风比：29.9% 新风段：端部风口(配电动密闭风阀,防雨弯头,防虫网)； 袋式粗效过滤段 欧标:G4 混合段：顶部风口(配手动风阀) 袋式中效过滤段 欧标:M6 表冷挡水段(7/12℃冷水)(45/40℃热水)：冷量:516kW、热量:193kW； 电极加湿段：加湿量89kg/h； 风机段风量:62000m³/h； (变频风机)机外余压:1200Pa、功率:55kW 臭氧发生段：臭氧量500g/h、配全无油空压机 高中效过滤段：欧标F8 送风段：顶部风口(配手动风阀) 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 5.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	2474.5	2474.5	
本页小计							2474.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 4 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030108003012	排风机箱J03	[项目特征] 1.名称:排风机箱J03 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:250m³/h 静压:100Pa 功率:0.25kW 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 5 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030108003013	中效过滤排风机箱J04	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J04 2.主要参数要求:不低于以下标准: 额定风量:6000m³/h 机外余压:500Pa 功率:4kW 欧标:M6 噪声:70dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	290.34	290.34	
本页小计							290.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 6 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030108003014	中效过滤排风机箱J05	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J05 2.主要参数要求:额定风量:20000m³/h 机外余压:500Pa 功率:11kW 欧标:M6 噪声:73dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	1329.14	1329.14	
本页小计							1329.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 7 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030108003015	中效过滤排风机箱J06	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J04 2.主要参数要求:不低于以下标准: 额定风量:25000m³/h 机外余压:500Pa 功率:11kW 欧标:M6 噪声:74dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	1329.14	1329.14	
本页小计							1329.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 8 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030108003016	轴流通风机F01	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F01（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1000m³/h 静压:150Pa 功率:0.25kW 噪声:48dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 9 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030108003017	轴流通风机F02	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F02（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2000m³/h 静压:150Pa 功率:0.37kW 噪声:50dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	180.8	542.4	
本页小计							542.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 10 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030108003018	轴流通风机F03	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F03（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2500m³/h 静压:150Pa 功率:0.55kW 噪声:52dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	180.8	361.6	
本页小计							361.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 11 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030108003019	轴流通风机F04	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F04（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2500m³/h 静压:200Pa 功率:0.55kW 噪声:52dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 12 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030108003020	轴流通风机F05	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F05（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 静压:150Pa 功率:0.55kW 噪声:52dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	5	180.8	904	
本页小计							904	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 13 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030108003021	轴流通风机F06	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F06（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 静压:250Pa 功率:1.1kW 噪声:56dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 14 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030108003022	轴流通风机F07	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F07（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:5000m³/h 静压:250Pa 功率:1.5kW 噪声:57dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 15 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030108003023	轴流通风机F08	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F08（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:10000m³/h 静压:250Pa 功率:2.2kW 噪声:60dB(A) Ws:0.2 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	191.89	383.78	
本页小计							383.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 16 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030108003024	轴流通风机F09	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F09（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:40000m³/h 静压:300Pa 功率:15kW 噪声:76dB(A) Ws:0.24 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	589.33	1767.99	
本页小计							1767.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 17 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030108003025	轴流通风机F10	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F10（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:40000m³/h 静压:400Pa 功率:15kW 噪声:77dB(A) Ws:0.24 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	589.33	1767.99	
本页小计							1767.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 18 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	030108003026	轴流通风机F11	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F11（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:25000m³/h 静压:300Pa 功率:7.5kW 噪声:68dB(A) Ws:0.22 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	191.89	383.78	
本页小计							383.78	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 19 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030108003027	轴流通风机F12	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F12（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:25000m³/h 静压:300Pa 功率:7.5kW 噪声:68dB(A) Ws:0.22 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	191.89	383.78	
本页小计							383.78	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 20 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	030701003021	卧式暗装多联机室内机K01	[项目特征] 1.名称:卧式暗装多联机室内机K01 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1020m³/h 冷量:5.6kW 热量:6.3kW 余压:30Pa 功率:0.1kW(220V) 噪声:38dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.线控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	台	22	260.6	5733.2	
本页小计							5733.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 21 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	030701003022	卧式暗装多联机室内机K02	[项目特征] 1.名称:卧式暗装多联机室内机K02 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1420m³/h 冷量:9kW 热量:10kW 余压:30Pa 功率:0.1kW(220V) 噪声:39dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.线控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	台	2	260.6	521.2	
22	030701003023	多联机室外机K03	[项目特征] 1.名称:多联机室外机K03 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:12600m³/h 冷量:28kW 热量:31.5kW 功率:7kW 噪声:57dB(A) APF:5.45 3.安装形式:落地安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	432.31	864.62	
本页小计							1385.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 22 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030701003024	多联机室外机K04	[项目特征] 1.名称:多联机室外机K04 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:15600m³/h 冷量:45kW 热量:50kW 功率:13kW 噪声:60dB(A) APF:5.45 3.安装形式:落地安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	687.93	1375.86	
本页小计							1375.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 23 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	030701004001	吊顶式空调器K05	[项目特征] 1.名称:吊顶式空调器K05 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1500m³/h 冷量:12kW(7/12℃) 热量:17kW(45/40℃) 机外余压:150Pa 功率:0.45kW 噪声:55dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 24 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	030701004002	吊顶式空调器K06	[项目特征] 1.名称:吊顶式空调器K06 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:3000m³/h 冷量:22kW(7/12℃) 热量:35kW(45/40℃) 机外余压:150Pa 功率:0.75kW 噪声:58dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030701004003	吊顶式空调器K07	[项目特征] 1.名称:吊顶式空调器K06 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 冷量:30kW(7/12℃) 热量:46kW(45/40℃) 机外余压:200Pa 功率:1.1kW 噪声:59dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	030701003025	直膨吊顶式空调器K08	[项目特征] 1.名称:直膨吊顶式空调器K08 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:9000m³/h 冷量:45kW 冷量:20kW 机外余压:200Pa 功率:21kW 内机噪声:63dB(A) APF:4.20 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.温控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	组	6	238.35	1430.1	
本页小计							1430.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 27 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	030701004004	卧式暗装风机盘管K09	[项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管K09 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1360m³/h 冷量:7.2kW(7/12℃) 热量:10.8kW(45/40℃) 机外余压:30Pa 功率:0.17kW(220V) 噪声:48dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 28 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	030701004005	卧式暗装风机盘管K10	[项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管K10 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1700m³/h 冷量:9.0kW(7/12℃) 热量:12.5kW(45/40℃) 机外余压:30Pa 功率:0.2kW(220V) 噪声:50dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
30	030701003026	直膨吊顶式空调器K11	[项目特征] 1.名称:直膨吊顶式空调器K11 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:1900m³/h 功率:3.0kW 制冷量:5.0kW 制热量:2.7kW 内机噪声:50dB(A) APF:4.20 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.温控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	组	1	238.35	238.35	
本页小计							238.35	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 30 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030108003028	消防排烟轴流风机X01	[项目特征] 1.名称:消防排烟轴流风机X01 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:64000m³/h 静压:1000Pa 功率:55kW 噪声:87dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	2	1295.19	2590.38	
本页小计							2590.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 31 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	030108003029	消防排烟轴流风机X02	[项目特征] 1.名称:消防排烟轴流风机X01 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:32000m³/h 静压:500Pa 功率:15kW 噪声:80dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
		通风管道部件						
1	030703007063	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:200*200 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	8	27.19	217.52	
本页小计							806.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 32 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030703007064	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 320*200	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:320*200 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	32.04	32.04	
3	030703007065	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 500*250	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:500*250 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	59	49.33	2910.47	
4	030703007066	可开启式单层固定百叶风口+滤网 300*250	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:300*250 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	17.93	53.79	
本页小计							2996.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703007067	可开启式单层固定百叶风口+滤网 500*300	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:500*300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	6	35.02	210.12	
6	030703007068	可开启式单层固定百叶风口+滤网 800*500	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	47	45.83	2154.01	
7	030703007069	可开启式单层固定百叶风口+滤网 1000*500	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:1000*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	8	45.83	366.64	
本页小计							2730.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030703007070	可开启式单层固定百叶风口+滤网 1000*800	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:1000*800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	59.51	119.02	
9	030703007071	单层百叶风口（带调节阀） 250*200	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:250*200 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	32.04	64.08	
10	030703007072	单层百叶风口（带调节阀） 320*250	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:320*250 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	13	32.04	416.52	
本页小计							599.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703007073	单层百叶风口（带调节阀） 400*250	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:400*250 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	12	49.33	591.96	
12	030703007074	单层百叶风口（带调节阀） 500*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:500*300 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	8	49.33	394.64	
13	030703007075	单层百叶风口（带调节阀） 600*400	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:600*400 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	65.71	197.13	
本页小计							1183.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030703007076	单层百叶风口(带调节阀) 800*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	12	88.03	1056.36	
15	030703007077	单层百叶风口(带调节阀) 800*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	9	88.03	792.27	
16	030703007078	单层百叶风口(带调节阀) 1000*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	23	88.03	2024.69	
本页小计							3873.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030703007079	单层百叶风口(带调节阀) 1000*600	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:1000*600 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	16	45.83	733.28	
18	030703007080	单层百叶风口(带调节阀) 1250*700	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1250*700 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	18	98.47	1772.46	
19	030703007081	单层百叶风口(带调节阀) 1250*800	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1250*800 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	16	98.47	1575.52	
本页小计							4081.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	030703007082	单层百叶风口(带调节阀) 1600*1000	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1600*1000 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	18	98.47	1772.46	
21	030703007083	散流器风口+风量调节阀 360*360	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:360*360 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	8	57.6	460.8	
22	030703007084	散流器风口+风量调节阀 420*420	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:420*420 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	65	57.6	3744	
本页小计							5977.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030703007085	散流器风口+风量调节阀 500*500	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:500*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	47	85.02	3995.94	
24	030703007086	板式排烟口 1000*500	[项目特征] 1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*500 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	11	54.37	598.07	
25	030703001061	电动常闭排烟风阀 630*400	[项目特征] 1.名称:电动常闭排烟风阀 2.型号:常闭,所在防烟分区着火时打开 3.规格:630*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	11	72.38	796.18	
本页小计							5390.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 40 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030703001062	电动常闭排烟风阀 800*500	[项目特征] 1.名称:电动常闭排烟风阀 2.型号:常闭,所在防烟分区着火时打开 3.规格:800*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	5	116.72	583.6	
27	030703001063	排烟防火阀 630*400	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:630*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	17	72.38	1230.46	
28	030703001064	排烟防火阀 800*500	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:800*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	116.72	700.32	
本页小计							2514.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 41 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	030703001065	排烟阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1000*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	116.72	466.88	
30	030703001066	排烟防火阀 1250*630	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1250*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	116.72	700.32	
本页小计							1167.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 42 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030703001067	电动密闭式对开多叶调节阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1000*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
32	030703001068	电动密闭式对开多叶调节阀 1000*200	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1000*200 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
33	030703007087	风机盘管用回风口+滤网 1500*250	[项目特征] 1.名称:风机盘管用回风口（带滤网） 2.规格:1500*250 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
本页小计							199.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 43 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	030703007088	风机盘管用回风口+滤网 2000*250	[项目特征] 1.名称:风机盘管用回风口（带滤网） 2.规格:2000*250 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	59.51	238.04	
35	030703007089	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网 (18目 非一体式)3x1.8m	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格:3000*1800 3.型号:下抽式不锈钢防虫网 (18目 非一体式) 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	12	59.51	714.12	
36	030703001069	70℃防火阀 250*200	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:250*200 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	72.38	144.76	
本页小计							1096.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 44 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	030703001070	70℃防火阀 320*200	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:320*200 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	72.38	217.14	
38	030703001071	70℃防火阀 400*250	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:400*250 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							289.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 45 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	030703001072	70℃防火阀 500*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*320 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	72.38	217.14	
40	030703001073	70℃防火阀 630*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:630*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							289.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	030703001074	70℃防火阀 640*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:640*400 3.材质:钢 4.阀体功能:70° C时熔断关闭，输出信号，手动复位 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
42	030703001075	70℃防火阀 800*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	116.72	233.44	
本页小计							305.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
43	030703001076	70℃防火阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1000*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	116.72	700.32	
44	030703001077	70℃防火阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	116.72	350.16	
本页小计							1050.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	030703001078	70℃防火阀 1600*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1600*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	160.61	481.83	
46	030703001079	70℃防火阀 1600*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1600*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	160.61	642.44	
本页小计							1124.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
47	030703001080	70℃防火阀 1600*1000	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*1000 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	160.61	321.22	
48	030703001081	电动密闭式对开多叶调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:200*200 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
本页小计							368.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	030703001082	电动密闭式对开多叶调节阀 1250*630	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1250*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	52.71	105.42	
50	030703001083	电动对开多叶调节阀 1600*800	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1600*800 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	64.2	64.2	
本页小计							169.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 51 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
51	030703001084	电动密闭式对开多叶调节阀 2000*1000	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:2000*1000 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	77.66	77.66	
52	030703001085	手动对开多叶调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
53	030703001086	手动密闭式对开多叶调节阀 320*200	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	46.79	187.16	
本页小计							311.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 52 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	030703001087	手动密闭式对开多叶调节阀 320*250	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
55	030703001088	手动对开多叶调节阀 400*250	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*250 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	46.79	187.16	
56	030703001089	手动对开多叶调节阀 400*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
本页小计							280.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 53 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
57	030703001090	手动密闭式对开多叶调节阀 400*320	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
58	030703001091	手动密闭式对开多叶调节阀 500*250	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
59	030703001092	手动密闭式对开多叶调节阀 500*320	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	46.79	280.74	
本页小计							467.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 54 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
60	030703001093	手动密闭式对开多叶调节阀 500*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	12	46.79	561.48	
61	030703001094	手动密闭式对开多叶调节阀 630*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	46.79	140.37	
62	030703001095	手动密闭式对开多叶调节阀 800*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	46.79	140.37	
本页小计							842.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
63	030703001096	手动密闭式对开多叶调节阀 800*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:800*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
64	030703001097	手动密闭式对开多叶调节阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	46.79	140.37	
65	030703001098	手动密闭式对开多叶调节阀 1000*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	52.71	316.26	
本页小计							550.21	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 56 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
66	030703001099	手动密闭式对开多叶调节阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1250*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	52.71	158.13	
67	030703001100	手动密闭式对开多叶调节阀 1250*630	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1250*630 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	52.71	158.13	
68	030703001101	手动密闭式对开多叶调节阀 1600*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1600*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	52.71	158.13	
本页小计							474.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 57 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
69	030703001102	手动密闭式对开多叶调节阀 1600*630	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1600*630 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	64.2	385.2	
70	030703001103	手动密闭式对开多叶调节阀 1600*800	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1600*800 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	64.2	64.2	
71	030703001104	手动密闭式对开多叶调节阀 1600*1000	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1600*1000 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	64.2	256.8	
本页小计							706.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
72	030703021002	静压箱	[项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:综合考虑 3.材质:镀锌钢板 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.静压箱制作	m2	318.01	123.93	39410.98	
73	030703020002	阻抗复合型消声器 320*250 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:320*250 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1	158.01	158.01	
74	030703020003	阻抗复合型消声器 500*320 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:500*320 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1	158.01	158.01	
本页小计							39727	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
75	030703020004	阻抗复合型消声器 500*400 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:500*400 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	3	158.01	474.03	
76	030703020005	阻抗复合型消声器 1000*500 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:1000*500 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	6	158.01	948.06	
		通风管道						
本页小计							1422.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 60 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030702001024	排烟风管通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	920.17	65.82	60565.59	
2	030702001025	排烟风管通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	675.57	69.25	46783.22	
本页小计							107348.81	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 61 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030702003001	不锈钢板通风管道 400＜长边长(mm)≤700	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:400＜长边长(mm)≤700 4.板材厚度:δ≥1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	14.44	308.2	4450.41	
4	030702003002	不锈钢板通风管道 长边长(mm)＞700	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)＞700 4.板材厚度:δ≥1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	1117.09	286.38	319912.23	
本页小计							324362.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 62 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030702001026	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	263.5	113.29	29851.92	
6	030702001027	镀锌钢板通风管道 320<长边长(mm)≤450	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	272.07	82.98	22576.37	
本页小计							52428.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030702001028	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	2345.07	65.82	154352.51	
8	030702001029	镀锌钢板通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	717.92	69.25	49715.96	
本页小计							204068.47	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030702001030	镀锌钢板通风管道 1250<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	1169.35	79.83	93349.21	
10	030703019007	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	35.3	156.38	5520.21	
本页小计							98869.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 65 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030702009003	弯头导流叶片	[项目特征] 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:优质镀锌钢板 3.规格:满足设计及规范要求 4.形式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.组装	m2	1	195.03	195.03	
12	031208003009	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板 2.绝热厚度:δ=30mm,ρ=40~70kg/m3/,λ=0.035W/mK(0%%DC时),湿阻因子u≥10000,烟密度等级≤50,氧指数≥35。 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	142.27	556.14	79122.04	
13	031208003010	防排烟专用防火岩棉	[项目特征] 1.绝热材料品种:防排烟专用防火岩棉燃烧性能A1级,外侧复合铝箔贴面 2.绝热厚度:0.50h耐火极限系统:容重≥65kg/m,厚度≥50mm³; 1.00h耐火极限系统:容重≥110kg/m,厚度≥50mm³; 1.50h耐火极限系统:容重≥180kg/m,厚度为≥60mm³,具体详见设计施工图 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	79.79	236.25	18850.39	
本页小计							98167.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031208007001	铝皮保护	[项目特征] 1.材料:铝皮 2.厚度:δ=0.5mm 3.对象: [工作内容] 1.安装	m2	705.21	3.89	2743.27	
15	031002001008	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	500	13.37	6685	
16	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1	1399.42	1399.42	
17	03B014	系统调整费(第一册 机械设备安装工程)		项	1	1058.85	1058.85	
		空调水系统						
本页小计							11886.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 67 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006038	PVC-U冷凝排水管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN32 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	202.12	8.94	1806.95	
2	031001006039	PVC-U冷凝排水管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN40 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	89.9	14.04	1262.2	
本页小计							3069.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006040	PVC-U冷凝排水管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	0.74	14.04	10.39	
4	031001002004	无缝钢管 D219X6	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D219X6 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	213.9	70.23	15022.2	
本页小计							15032.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031001002005	无缝钢管 D159X4.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D159X4.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	55.15	57.54	3173.33	
6	031001002006	无缝钢管 D133X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D133X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	4.34	52.41	227.46	
本页小计							3400.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031001002007	无缝钢管 D108X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D108X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	43.08	46.95	2022.61	
8	031001002008	无缝钢管 D89X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D89X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	10.72	39.44	422.8	
本页小计							2445.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	031001002009	无缝钢管 D73X3.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D73X3.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	5.54	35.76	198.11	
10	031001002010	无缝钢管 D57X3.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D57X3.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	78.23	32.08	2509.62	
本页小计							2707.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 72 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	031001001008	镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	8.92	29.12	259.75	
12	031001001009	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	37.77	27.9	1053.78	
13	031003001023	球阀 DN32	[项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	12	20.66	247.92	
本页小计							1561.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 73 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031003001024	球阀 DN50	[项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	12	39.46	473.52	
15	031003003020	蝶阀 DN125	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	3	104.31	312.93	
16	031003003021	蝶阀 DN150	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	12	116.77	1401.24	
17	031003003022	自力式压差旁通阀 DN125	[项目特征] 1.类型:自力式压差旁通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	118.34	118.34	
本页小计							2306.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	031003001025	Y型过滤器 DN32	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	20.66	82.64	
19	031003001026	Y型过滤器 DN50	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	39.46	157.84	
20	031003003023	Y型过滤器 DN150	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	6	131.09	786.54	
21	031003010003	金属软接头 DN32	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	8	26.14	209.12	
本页小计							1236.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	031003010004	金属软接头 DN50	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	8	40.01	320.08	
23	031003010005	可曲挠橡胶软接头 DN150	[项目特征] 1.材质:铸铁 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4	92.93	371.72	
24	031003001027	截止阀 DN32	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	8	20.66	165.28	
25	031003001028	电动二通阀 DN32	[项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	20.66	82.64	
本页小计							939.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 76 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	031003001029	电动二通阀 DN50	[项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	39.46	157.84	
27	031003003024	电动二通阀 DN150	[项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	12	131.09	1573.08	
28	031003003025	止回阀 DN150	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	131.09	262.18	
29	031003001030	泄水阀 DN20	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	14.65	58.6	
本页小计							2051.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
30	030601002005	弹簧管压力表	[项目特征] 1.名称:压力仪表 2.规格:0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.调试要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装	台	8	44.82	358.56	
31	030601001002	双金属温度计	[项目特征] 1.名称:双金属温度计 2.规格:0~100℃ 3.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.取源部件配合安装 4.单体校验调整 5.支架制作、安装	套	4	20.17	80.68	
本页小计							439.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	031003011012	法兰 DN125	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN125 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	4	106.18	424.72	
33	031003011013	法兰 DN150	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN150 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	36	125.23	4508.28	
34	030903003001	铜管 ∅28*1.4	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅28*1.4 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	52.76	36.01	1899.89	
本页小计							6832.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	030903003002	铜管 ∅22.2*1.2	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅22.2*1.2 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	73.09	38.87	2841.01	
36	030903003003	铜管∅15.9*1.0	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅15.9*1.0 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	132.24	30.96	4094.15	
本页小计							6935.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 80 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	030903003004	铜管⌀12.7*1.0	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:⌀12.7*1.0 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	47.65	27.48	1309.42	
38	030903003005	铜管 ⌀9.5*0.8	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:⌀9.5*0.8 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	197.08	21.86	4308.17	
本页小计							5617.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 81 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	03B015	分歧管 Φ9.5	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ9.5 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	14	11.08	155.12	
40	03B016	分歧管 Φ12.7	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ12.7 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	3	11.08	33.24	
41	03B017	分歧管 Φ15.9	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ15.9 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	5	16.34	81.7	
42	03B018	分歧管 Φ22.2	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ22.2 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	10	25.04	250.4	
43	03B019	分歧管 Φ28	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ28 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	4	37.35	149.4	
本页小计							669.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	031208003011	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板，难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，烟密度等级≤50,氧指数≥35。 2.绝热厚度:管径≤DN40时，δ=40mm,管径DN50~DN80时，δ=50mm,管径DN100~DN250时，δ=60mm,管径≥DN300时，δ=80mm; PVC-U管(空调冷凝水) 空调区域δ=10mm,非空调区域δ=15mm 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	13.7	716.27	9812.9	
45	03B020	充冷媒	[项目特征] 1.名称:充冷媒 2.冷媒规格:综合考虑 [工作内容] 1.充冷媒	kg	50	20.6	1030	
46	031002001009	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	500	13.37	6685	
		调试及其他						
本页小计							17527.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030406006012	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	17	147.68	2510.56	
2	030406006013	风机电机检查接线 3(kW)＜容量≤13(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3(kW)＜容量≤13(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	10	279.33	2793.3	
3	030406006014	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	4	435.93	1743.72	
本页小计							7047.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030406006015	风机电机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):100KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	3	689.34	2068.02	
5	010501006001	风机混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板类别:模板材料由投标人自行综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	223.53	223.53	
6	030905003003	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:防火控制装置调试 [工作内容] 1.调试	个	23	80.78	1857.94	
本页小计							4149.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-通风空调工程　　第 85 页 共 85 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030704001007	通风工程检测、调试、空调水工程系统调试	[项目特征] 1.风管工程量:详见设计 2.水管工程量:详见设计 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.通风管道漏光试验、漏风试验 6.空调水工程系统调试	系统	1	39212.08	39212.08	
本页小计							39212.08	
合　计							1141171.62	

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	32402.07	
1.1	电系统抗震支架	6186.68	
1.2	水系统抗震支架	7862.28	
1.3	风系统抗震支架	18353.11	
2	措施项目费	8856.98	
2.1	其中：安全文明施工费	4102.98	
3	其他项目费		
4	规费	3535.14	—
5	税金	1478.21	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		46,272.40	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1154.05	
2	施工组织措施项目	7702.93	
2.1	其中：安全文明施工费	4102.98	
2.2	建设工程竣工档案编制费	381.01	
措施项目费合计=1+2		8856.98	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1154.05	
1	031301017030	脚手架搭拆		项	1	1154.05	1154.05	
本页小计							1154.05	
合　计							1154.05	

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	3535.14
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1478.21
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1343.83
2.2	附加税	增值税	10	134.38
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				5013.35

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	154.41	136	20999.76
2	人工费调整	元	337.78	1	337.78
	小计				21337.54
二	材料				
1	材料费调整	元	627.31	1	627.31
2	电	kW·h	7.59	0.5	3.80
3	后扩底钻头	个	9.65	25.34	244.58
4	其他材料费	元	204.44	1	204.44
	小计				1080.13
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	32.03	1	32.03
2	电	kW·h	41.75	0.5	20.87
3	检修费	元	8.96	1	8.96
4	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	7.59	20.37	154.61
5	维护费	元	18.67	1	18.67
6	折旧费	元	74.08	1	74.08
	小计				154.61
	合计				22572.28

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	3218.94			
2	031302001001	安全文明施工费	4102.98	100	4102.98			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	381.01			
合　　计					7702.93			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电系统抗震支架						
1	080807009045	抗震支架 200*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:200*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	4	98.42	393.68	
2	080807009046	抗震支架 200*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:200*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	118.35	355.05	
3	080807009047	抗震支架 300*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:300*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	30	98.42	2952.6	
本页小计							3701.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	080807009048	抗震支架 300*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:300*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	20	118.35	2367	
5	080807009049	抗震支架 600*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:600*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
		水系统抗震支架						
1	080807009050	抗震支架 KZS-DN150-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN150-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	13	98.42	1279.46	
本页小计							3764.81	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	080807009051	抗震支架 KZS-DN150-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN150-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	12	118.35	1420.2	
3	080807009052	抗震支架 KZS-DN80-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN80-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	16	98.42	1574.72	
4	080807009053	抗震支架 KZS-DN80-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN80-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	16	118.35	1893.6	
5	080807009054	抗震支架 KZS-DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	98.42	295.26	
本页小计							5183.78	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	080807009055	抗震支架 KZS-DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
7	080807009056	抗震支架 KZS-DN200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
8	080807009057	抗震支架 KZS-DN200-2TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN200-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	118.35	236.7	
9	080807009058	抗震支架 KZS-DN200*2+DN150*1-3T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN200*2+DN150*1-3T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
本页小计							551.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	080807009059	抗震支架 KZS-DN200*2+DN150*1-3TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN200*2+DN150*1-3TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
11	080807009060	抗震支架 KZS-DN200-2T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN200-2T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	98.42	196.84	
12	080807009061	抗震支架 KZS-DN200*2+DN100*1-3T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN200*2+DN100*1-3T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
13	080807009062	抗震支架 KZS-DN200*2+DN100*1-3TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN200*2+DN100*1-3TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
本页小计							531.96	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	080807009063	抗震支架 KZS-2*DN100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
15	080807009064	抗震支架 KZS-2*DN80-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN80-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	98.42	98.42	
16	080807009065	抗震支架 KZS-2*DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
		风系统抗震支架						
本页小计							315.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	080807009066	抗震支架 KZF-400-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:400-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	118.35	118.35	
2	080807009067	抗震支架 KZF-630-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:630-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	98.42	295.26	
3	080807009068	抗震支架 KZF-630-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:630-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	9	118.35	1065.15	
4	080807009069	抗震支架 KZF-800-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:800-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	10	98.42	984.2	
本页小计							2462.96	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	080807009070	抗震支架 KZF-800-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:800-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	23	118.35	2722.05	
6	080807009071	抗震支架 KZF-1000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	14	98.42	1377.88	
7	080807009072	抗震支架 KZF-1000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	27	118.35	3195.45	
8	080807009073	抗震支架 KZF-1250-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1250-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	19	98.42	1869.98	
本页小计							9165.36	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-1#厂房-抗震支架工程　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	080807009074	抗震支架 KZF-1250-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1250-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	28	118.35	3313.8	
10	080807009075	抗震支架 KZF-1600-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1600-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	7	98.42	688.94	
11	080807009076	抗震支架 KZF-1600-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1600-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	23	118.35	2722.05	
本页小计							6724.79	
合　计							32402.07	