彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块2#厂房等劳务）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 2654037.49

(大写)： 贰佰陆拾伍万肆仟零叁拾柒元肆角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 245636.78

(大写)： 贰拾肆万伍仟陆佰叁拾陆元柒角捌分

招　标　人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	{招标人信息\法定代表人} (签字或盖)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编　制　人：	(造价人员签字盖专用章)	审　核　人：	(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　月　日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（2号地块2#厂房等劳务）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	-2号地块	2654037.49		245636.78	176622.58
合 计		2654037.49		245636.78	176622.58

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-2号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	2号地块-2#厂房-定制洗消设备	22327.71		21276.12	17.77
1.2	2号地块-2#厂房-电气工程	55721.49		4422.33	3810.03
1.3	2号地块-2#厂房-给排水工程	32377.69		2897.90	2496.36
1.4	2号地块-2#厂房-通风空调工程	1421987.06		127743.29	110081.30
1.5	2号地块-2#厂房-抗震支架工程	34316.07		3060.05	2636.63
2.1	2号地块-2#库房-建筑工程	117286.36		6157.88	6197.14
2.2	2号地块-2#库房-电气工程	62159.28		5134.26	4423.28
2.3	2号地块-2#库房-通风空调工程	35507.75		3261.21	2810.50
3.1	2号地块-配电房-建筑工程	474755.47		39150.06	22681.68
3.2	2号地块-配电房-电气工程	25502.94		2045.28	1761.82
3.3	2号地块-配电房-通风空调工程	3374.00		290.22	249.85
4.1	2号地块-锅炉房-建筑工程	338472.09		27607.56	17224.49
4.2	2号地块-锅炉房-电气工程	17995.63		1483.34	1277.76
4.3	2号地块-锅炉房-给排水工程	12253.95		1107.28	953.97
合　　计		2654037.49		245636.78	176622.58

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-2#厂房-定制洗消设备	22327.71		21276.12	17.77
2	2号地块-2#厂房-电气工程	55721.49		4422.33	3810.03
3	2号地块-2#厂房-给排水工程	32377.69		2897.90	2496.36
4	2号地块-2#厂房-通风空调工程	1421987.06		127743.29	110081.30
5	2号地块-2#厂房-抗震支架工程	34316.07		3060.05	2636.63
合　　计		1566730.02		159399.69	119042.09

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	306.12	
1.1	建筑工程	306.12	
2	措施项目费	21290.55	
2.1	其中：安全文明施工费	21276.12	
3	其他项目费		
4	规费	17.77	—
5	税金	713.27	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		22,327.71	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	21290.55	
2.1	其中：安全文明施工费	21276.12	
2.2	建设工程竣工档案编制费	0.83	
措施项目费合计=1+2		21290.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		建筑工程						
1	030412005002	紫外线消毒灯	[项目特征] 1.名称:紫外线消毒灯 2.规格:0.24x0.38， 20W(吊装) 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	套	12	25.51	306.12	
本页小计							306.12	
合　计							306.12	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	13.6			
2	011707001001	安全文明施工费	21276.12	100	21276.12			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	0.83			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					21290.55			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	17.77
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		713.27
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	648.43
2.2	附加税	增值税	10	64.84
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				731.04

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-定制洗消设备　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	1.38	136	187.35
	小计				187.35
二	材料				
1	冲击钻头φ6~8	个	0.17	6.07	1.02
	小计				1.02

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	40544.23	
1.1	电缆	22748.83	
1.2	配管配线	17795.4	
2	措施项目费	9587.17	
2.1	其中：安全文明施工费	4422.33	
3	其他项目费		
4	规费	3810.03	—
5	税金	1780.06	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		55,721.49	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1284.95	
2	施工组织措施项目	8302.22	
2.1	其中：安全文明施工费	4422.33	
2.2	建设工程竣工档案编制费	410.64	
措施项目费合计=1+2		9587.17	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		电缆						
1	030408001040	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*4mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:5*4mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	12.02	5.01	60.22	
2	030408001041	电缆 WDUZB-YJY-B1-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5*6mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.揭(盖)盖板	m	22.26	5.01	111.52	
本页小计							171.74	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001042	电缆 WDUZBN-YJY-B1-4*70mm²	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDUZBN-YJY-B1 3.规格:4*70mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	11.94	13.09	156.29	
4	030408001043	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	10	9.22	92.2	
本页小计							248.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030408001044	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*95+2*50mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	24.29	15.43	374.79	
6	030408001045	电缆 WDUZB-YJY-B1-3*185+2*95mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:3*185+2*95mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	7.63	25.07	191.28	
本页小计							566.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030408001046	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*185+1*95mm2 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1kV以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	185.09	25.07	4640.21	
8	030408001047	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*10mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	230.47	4.69	1080.9	
本页小计							5721.11	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030408001048	矿物绝缘电缆 BTTZ-3*35+2*16mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:3*35+2*16mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	217.99	11.11	2421.87	
10	030408001049	矿物绝缘电缆 BTTZ-3*70+2*35mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:3*70+2*35mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	265.81	36.71	9757.89	
本页小计							12179.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030408006034	电力电缆头 4*70mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	148.76	595.04	
12	030408006035	电力电缆头 4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	106.79	213.58	
13	030408006036	电力电缆头 3*95+2*50mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*95+2*50mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	169.41	677.64	
本页小计							1486.26	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030408006037	电力电缆头 3*185+2*95mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*185+2*95mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	226.12	904.48	
15	030408006038	电力电缆头 4*185+1*95mm2	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*185+1*95mm2 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	226.12	452.24	
16	030408006039	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*10mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	45.84	183.36	
本页小计							1540.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030408006040	矿物绝缘电缆头 BTTZ-3*35+2*16mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:3*35+2*16 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	59.97	239.88	
18	030408006041	矿物绝缘电缆头3*70+2*35mm2	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:3*70+2*35mm2 3.材质、类型:铜质，矿物绝缘 4.安装部位:室内 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	148.86	595.44	
		配管配线						
1	030411001070	配管 PC150 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC150 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	3.23	12.19	39.37	
本页小计							874.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030411001071	配管 PC100 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC100 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	19.7	10.53	207.44	
3	030411001072	配管 PC32 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC32 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	45.96	10.28	472.47	
本页小计							679.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001073	配管 PC25 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:DN25 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	40.04	12.49	500.1	
5	030411001074	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	29.8	9.52	283.7	
本页小计							783.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030411001075	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	338.99	12.23	4145.85	
7	030411001076	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3.2	9.07	29.02	
本页小计							4174.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411001077	配管 SC65 埋地	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:SC65 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	98.46	21.44	2110.98	
9	030411004076	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1086.15	0.84	912.37	
10	030411004077	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-6mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:6mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	461.04	0.87	401.1	
本页小计							3424.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030411004078	管内配线 RVVP-2*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-2*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1000	0.97	970	
12	030411004079	管内配线 RVVP-3*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-3*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1000	1.33	1330	
13	030411004080	管内配线 RVVP-4*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-4*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	1000	1.33	1330	
本页小计							3630	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030411004081	管内配线 RVVP-6*1.0	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:RVV-6*1.0 4.其他:详设计 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	500	1.69	845	
15	030413002010	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	300	14.06	4218	
本页小计							5063	
合　计							40544.23	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1284.95	
1	031301017031	脚手架搭拆		项	1	1284.95	1284.95	
本页小计							1284.95	
合　计							1284.95	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	3469.25			
2	031302001001	安全文明施工费	4422.33	100	4422.33			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	410.64			
合　　计					8302.22			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	3810.03
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1780.06
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1618.24
2.2	附加税	增值税	10	161.82
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				5590.09

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	364.05	1	364.05
2	电工综合工	工日	20.74	136	2820.38
3	电工综合工	工日	134.25	136	18257.99
4	安装综合工	工日	11.43	136	1554.48
	小计				22996.9
二	材料				
1	硬脂酸	kg	0.31	13.59	4.20
2	铁砂布0~2#	张	6.20	0.85	5.27
3	塑料相色带20×2000	卷	2.73	3.93	10.73
4	水	m3	1.64	3.88	6.36
5	三色塑料带20mm×40m	m	13.00	0.43	5.59
6	溶剂油	kg	0.69	2.99	2.06
7	铅油	kg	1.67	4.62	7.73
8	汽油90#	kg	0.27	8.75	2.33
9	汽油90#	kg	4.95	8.75	43.28
10	棉纱头	kg	1.64	8.19	13.44
11	合金钢切割片φ300	片	13.20	144.44	1906.61
12	焊锡丝综合	kg	7.24	43.55	315.30
13	焊锡膏	kg	1.45	51.8	75.01
14	钢锯条	条	38.86	0.43	16.71
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	63.56	2.71	172.24
16	电力复合酯一级	kg	1.10	15.94	17.47
17	电	kW·h	24.90	0.5	12.45
18	冲击钻头φ12	个	0.27	9.4	2.53
19	冲击钻头φ10~12	个	6.38	8.72	55.63
20	冲击钻头φ8	个	0.04	6.84	0.27
21	冲击钻头φ6~8	个	14.27	6.07	86.60
22	材料费调整	元	676.11	1	676.11
23	丙酮	kg	15.60	5.13	80.03
24	白布	m2	13.11	5.78	75.80
	小计				3593.75
三	机械				
1	折旧费	元	140.25	1	140.25
2	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.28	546.38	151.18
3	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.11	452.84	49.90
4	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.13	452.84	60.77
5	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.01	546.38	6.23
6	校验费	元	2.69	1	2.69

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
7	维护费	元	99.11	1	99.11
8	手动液压压接钳DW-150P×14小	台班	0.64	11.07	7.08
9	汽油	kg	19.16	8.75	167.61
10	汽油	kg	17.61	8.75	154.10
11	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.70	533.74	374.47
12	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.61	533.74	325.10
13	其他费用	元	28.12	1	28.12
14	检修费	元	41.41	1	41.41
15	机上人工	工日	1.28	131	167.60
16	机上人工	工日	0.91	131	119.59
17	管子切断机管径(mm)150小	台班	0.11	31	3.36
18	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.38	36.74	13.85
19	钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以内中	台班	0.32	44.72	14.09
20	动力费	元	0.04	1	0.04
21	电	kW·h	10.04	0.5	5.02
22	柴油	kg	10.22	7.35	75.15
23	安拆费及场外运费	元	5.30	1	5.30
	小计				1005.99
	合计				27596.64

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	23283.38	
1.1	C给水系统	17400.59	
1.2	废水系统	5480.25	
1.3	洁具	402.54	
2	措施项目费	5563.62	
2.1	其中：安全文明施工费	2897.9	
3	其他项目费		
4	规费	2496.36	—
5	税金	1034.33	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		32,377.69	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	746.29	
2	施工组织措施项目	4817.33	
2.1	其中：安全文明施工费	2897.9	
2.2	建设工程竣工档案编制费	280.15	
措施项目费合计=1+2		5563.62	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水系统						
1	031003013007	水表 DN80	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含蝶阀2个，水表1个 [工作内容] 1.组装	组	3	304.65	913.95	
2	031003001031	截止阀 DN50	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	7	39.65	277.55	
3	031003001032	截止阀 DN25	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	18	16.42	295.56	
本页小计							1487.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031003001033	截止阀 DN20	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	14.68	58.72	
5	031003001034	减压阀 DN25	[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	16.42	65.68	
6	031003001035	减压阀 DN20	[项目特征] 1.类型:减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	14.68	29.36	
本页小计							153.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	031001007002	钢塑复合管 DN80	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN80 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	158.23	33.98	5376.66	
8	031001006041	钢塑复合管 DN65	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	36.37	38.29	1392.61	
本页小计							6769.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	031001006042	钢塑复合管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	98.57	35.87	3535.71	
10	031001006043	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	163.96	15.84	2597.13	
本页小计							6132.84	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	031001006044	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	31.14	14.27	444.37	
12	031002001010	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	180.5	13.37	2413.29	
		废水系统						
本页小计							2857.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006045	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	10	22.76	227.6	
2	031001006046	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	173.22	25.47	4411.91	
本页小计							4639.51	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006047	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及施工规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.通球实验	m	7.07	51.92	367.07	
4	031004014012	地漏 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢防臭防返溢型 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面水平安装 4.存水弯:水封深度不得小于50mm 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	9	45.98	413.82	
5	031004014013	地面清扫口 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	5	11.97	59.85	
		洁						
本页小计							840.74	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		具						
1	031004008002	拖布池	[项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:详图集09S304 4.附件名称、数量:包含长颈水嘴、排水栓、排水管、沉水弯等附件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	6	67.09	402.54	
本页小计							402.54	
合　计							23283.38	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					746.29	
1	031301017032	脚手架搭拆		项	1	746.29	746.29	
本页小计							746.29	
合　计							746.29	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	1639.28			
2	031302001001	安全文明施工费	2897.9	100	2897.9			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	280.15			
合　　计					4817.33			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	2496.36
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1034.33
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	940.3
2.2	附加税	增值税	10	94.03
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3530.69

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工	工日	1.03	136	139.67
2	管工综合工	工日	107.78	136	14658.27
3	安装综合工	工日	0.39	136	53.03
4	人工费调整	元	218.60	1	218.60
	小计				15069.57
二	材料				
1	破布一级	kg	0.27	4.4	1.19
2	尼龙砂轮片φ100	片	0.31	1.93	0.60
3	尼龙砂轮片φ400	片	4.12	8.72	35.91
4	铁砂布	张	11.12	0.83	9.23
5	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	14.61	4.19	61.21
6	冲击钻头φ10~20	个	1.95	14.44	28.18
7	钢锯条	条	59.89	0.43	25.75
8	钢丝刷子	把	0.27	2.97	0.80
9	溶剂汽油200#	kg	0.38	3.64	1.38
10	丙酮	kg	5.99	5.13	30.75
11	漂白粉综合	kg	0.41	3.68	1.50
12	氧气	m3	8.04	3.26	26.19
13	乙炔气	kg	2.71	12.01	32.60
14	水	m3	14.13	3.88	54.83
15	电	kW·h	22.45	0.5	11.22
16	材料费调整	元	405.94	1	405.94
	小计				727.28
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	126.56	1	126.56
2	柴油	kg	4.48	7.35	32.90
3	电	kW·h	326.01	0.5	163.00
4	机上人工	工日	0.33	131	42.78
5	检修费	元	24.71	1	24.71
6	其他费用	元	2.05	1	2.05
7	维护费	元	46.26	1	46.26
8	折旧费	元	113.70	1	113.70
9	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.04	986.83	35.72
10	吊装机械(综合)大	台班	0.12	451.52	54.23
11	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.05	471.22	24.79
12	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.03	21.01	0.70
13	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.77	5.86	4.50
14	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	4.62	18.91	87.43

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
15	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	0.45	20.37	9.19
16	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.06	28.13	1.82
17	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.57	15.58	8.94
18	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	0.22	23.96	5.29
19	电熔焊接机DRH-160A小	台班	4.29	34.56	148.19
20	电焊条恒温箱小	台班	0.03	44.87	1.48
21	电焊机(综合)小	台班	2.67	59.55	159.25
22	电锤功率(kW)0.52小	台班	1.02	10.2	10.44
	小计				551.96

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1061128.65	
1.1	通风及空调设备	48872.56	
1.2	通风管道部件	82512.59	
1.3	通风管道	812571.65	
1.4	空调水系统	65429.61	
1.5	调试及其他	51742.24	
2	措施项目费	205350.61	
2.1	其中：安全文明施工费	127743.29	
3	其他项目费		
4	规费	110081.3	—
5	税金	45426.5	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,421,987.06	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	205350.61	
2.1	其中：安全文明施工费	127743.29	
2.2	建设工程竣工档案编制费	11986.63	
措施项目费合计=1+2		205350.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030113001002	一体式双冷高效热泵冷水机组S01	[项目特征] 1.名称:一体式双冷高效热泵冷水机组S01 2.主要参数要求 :额定制冷量:425kW 额定制热量:350kW 制冷压缩机功率:76kW 制热压缩机功率:91kW 制冷机组功率:93.1kW 制热机组功率:113.3kW 制冷进出水温度:12/7℃ 制热进出水温度:40/45℃ 空气侧冷凝器:双冷冷凝器(换热管材料:紫铜管) 3.制冷(热)量:制冷COP≥5.59(压缩机)制冷SCOP≥5.02(含水泵等总能效比) 4.单机试运转要求:满足设计与招标文件要求 5.包含内容:内含涡旋压缩机、冷冻水泵、冷却水泵、蒸发式冷凝器,(材质须紫铜管,终身免维护清洗)、电子膨胀阀、动力柜、PLC集中控制系统、不锈钢接水盘、减震装置、定压补水装置等集成等设备 6.其他说明:满足设计与招标文件要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆	台	2	5255.23	10510.46	
本页小计							10510.46	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 2 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030701003027	恒温恒湿室外型组合式空调机组J01	[项目特征] 1.名称:恒温恒湿室外型组合式空调机组J01 2.功能组合段主要参数要求:新风比：100% 新风段：端部风口 袋式粗效过滤段 欧标:G4 混合段：顶部风口(配手动风阀) 袋式中效过滤段 欧标:M6 表冷挡水段(7/12℃冷水)(45/40℃热水)：冷量:380kW、热量:145kW； 电加热段：23kW 电极加湿段：加湿量85kg/h； 风机段风量:20100m³/h； (变频风机)机外余压:1000Pa、功率:22kW 臭氧发生段：臭氧量130g/h、配全无油空压机 高中效过滤段：欧标F8 送风段：顶部风口(配手动风阀) 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 5.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	2474.5	2474.5	
本页小计							2474.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 3 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030701003028	恒温恒湿室外型组合式空调机组J02	[项目特征] 1.名称:恒温恒湿室外型组合式空调机组J02 2.功能组合段主要参数要求:新风比：52.8% 新风段：端部风口(配电动密闭风阀)； 袋式粗效过滤段 欧标:G4 混合段：顶部风口(配手动风阀) 袋式中效过滤段 欧标:M6 表冷挡水段(7/12℃冷水)(45/40℃热水)：冷量:160kW、热量:58kW； 电加热段：热量16kW 电极加湿段：加湿量30kg/h； 风机段风量:13700m³/h； (变频风机)机外余压:1200Pa、功率:15kW 臭氧发生段：臭氧量100g/h、配全无油空压机 高中效过滤段：欧标F8 送风段：顶部风口(配手动风阀) 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 5.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	2474.5	2474.5	
本页小计							2474.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 4 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030701003029	恒温恒湿室外型组合式空调机组J03	[项目特征] 1.名称:恒温恒湿室外型组合式空调机组J03 2.功能组合段主要参数要求:新风比：32.3% 新风段：端部风口(配电动密闭风阀)； 袋式粗效过滤段 欧标:G4 混合段：顶部风口(配手动风阀) 袋式中效过滤段 欧标:M6 表冷挡水段(7/12℃冷水)(45/40℃热水)：冷量:410kW、热量:150kW； 电加热段：热量40kW 电极加湿段：加湿量62kg/h； 风机段风量:42800m³/h； (变频风机)机外余压:1200Pa、功率:45kW 臭氧发生段：臭氧量300g/h、配全无油空压机 高中效过滤段：欧标F8 送风段：顶部风口(配手动风阀) 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 5.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	组	1	2474.5	2474.5	
本页小计							2474.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030108003030	中效过滤排风机箱J04	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J04 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:16000m³/h 机外余压:300Pa 功率:11kW 欧标:M6 噪声:70dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	651.61	651.61	
本页小计							651.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 6 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030108003031	中效过滤排风机箱J05	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J05 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:4400m³/h 机外余压:300Pa 功率:4.0kW 欧标:M6 噪声:≤60dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 7 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030108003032	中效过滤排风机箱J06	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J04 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:4200m³/h 机外余压:300Pa 功率:2.2kW 欧标:M6 噪声:≤60dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030108003033	排风机箱J07	[项目特征] 1.名称:排风机箱J07 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:330m³/h 静压:200Pa 功率:0.25kW 噪声:≤50dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	71.6	71.6	
本页小计							71.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 9 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030108003034	中效过滤排风机箱J08	[项目特征] 1.名称:中效过滤排风机箱J08 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:18300m³/h 机外余压:400Pa 功率:15kW 欧标:M6 噪声:≤70dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	651.61	651.61	
本页小计							651.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 10 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030701003030	薄型风管天井式(多联机)K01	[项目特征] 1.名称:薄型风管天井式(多联机)K01 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:800m³/h 机外静压:30Pa 制冷量:5.6kW 制热量:6.3kW 噪声:38/31dB(A) 功率:0.1kW 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.线控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	台	28	260.6	7296.8	
本页小计							7296.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 11 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030701003031	薄型风管天井式(多联机)K02	[项目特征] 1.名称:薄型风管天井式(多联机)K02 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1000m³/h 机外静压:50Pa 制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW 噪声:40/32dB(A) 功率:0.20kW 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.线控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	台	1	260.6	260.6	
本页小计							260.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 12 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030701003032	直流变频多联机室外机(R410A)K03	[项目特征] 1.名称:直流变频多联机室外机(R410A)K03 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定制冷容量:33.5kW 额定制热容量:37.5kW 制冷耗电量:8.09kW 制热耗电量:8.42kW IPLV:　9.60W/W>4.00W/W APF:4.9W·h/(W·h)>4.4W/W 3.安装形式:落地安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	2	687.93	1375.86	
本页小计							1375.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 13 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030701003033	直流变频多联机室外机(R410A)K04	[项目特征] 1.名称:直流变频多联机室外机(R410A)K04 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定制冷容量:56kW 额定制热容量:63kW 制冷耗电量:15.70kW 制热耗电量:15.40kW IPLV:　8.95W/W>4.00W/W APF:4.75W·h/(W·h)>4.4W/W 3.安装形式:落地安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	998.75	998.75	
本页小计							998.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 14 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030701003034	直流变频多联机室外机(R410A)K05	[项目特征] 1.名称:直流变频多联机室外机(R410A)K05 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定制冷容量:40kW 额定制热容量:45kW 制冷耗电量:10.20kW 制热耗电量:10.68kW IPLV:　9.50W/W>4.00W/W APF:4.85W·h/(W·h)>4.4W/W 3.安装形式:落地安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆	台	1	687.93	687.93	
本页小计							687.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 15 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	030701004006	卧式暗装风机盘管K06	[项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管K06 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:1360m³/h 机组余压:30Pa 盘管制冷量:6.468kW 盘管制热量:8.732kW 噪声:<48dB(A) 功率:0.137kW 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	2	259.82	519.64	
本页小计							519.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 16 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030701004007	卧式暗装风机盘管K07	[项目特征] 1.名称:卧式暗装风机盘管K07 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:2040m³/h 机组余压:50Pa 盘管制冷量:8.2kW 盘管制热量:11.07kW 噪声:<54dB(A) 功率:0.225kW 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	1	259.82	259.82	
本页小计							259.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 17 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030701004008	吊顶式空调器K08	[项目特征] 1.名称:吊顶式空调器K08 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2000m³/h 冷量:16kW(7/12℃) 热量:7kW(45/40℃) 机外余压:150Pa 功率:0.45kW 噪声:≤60dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	2	259.82	519.64	
本页小计							519.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 18 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	030701004009	吊顶式空调器K09	[项目特征] 1.名称:吊顶式空调器K09 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 冷量:32kW(7/12℃) 热量:15kW(45/40℃) 机外余压:150Pa 功率:1.1kW 噪声:≤60dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.线控器安装 3.支架制作、安装 4.试压 5.补刷(喷)油漆	台	2	259.82	519.64	
本页小计							519.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 19 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	030701003035	直膨吊顶式空调器K10	[项目特征] 1.名称:直膨吊顶式空调器K10 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:9000m³/h 冷量:45kW 热量:11kW 机外余压:160Pa 功率:21kW 噪声:≤65dB(A) 3.安装形式:吊顶安装 4.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.温控器安装 3.设备支架制作、安装 4.补刷(喷)油漆	组	1	238.35	238.35	
本页小计							238.35	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 20 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	030108003035	轴流通风机F01	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F01 2.主要参数要求:不低于以下标准: 风量:30000m³/h 静压:220Pa 功率:5.5kW 噪声:68dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	589.33	1178.66	
本页小计							1178.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 21 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	030108003036	高温高湿变频离心排风机（不锈钢）F02	[项目特征] 1.名称:高温高湿变频离心排风机F02 2.主要参数要求:不低于以下标准： 42000m³/h 静压:300Pa 功率:15kW 噪声:75dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:不锈钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	1329.14	2658.28	
本页小计							2658.28	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 22 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
22	030108003037	变频离心送风机F03	[项目特征] 1.名称:变频离心送风机F03 2.主要参数要求:不低于以下标准: 风量:40000m³/h 静压:200Pa 功率:15kW 噪声:75dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	1329.14	2658.28	
本页小计							2658.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 23 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030108003038	轴流排风机(不锈钢)F04	[项目特征] 1.名称:轴流排风机(不锈钢风机)F04 2.主要参数要求:不低于以下标准: 风量:25000m³/h 静压:250Pa 功率:7.5kW 噪声:68dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:不锈钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	191.89	575.67	
本页小计							575.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 24 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	030108003039	轴流通风机F05	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F05（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:25000m³/h 静压:250Pa 功率:7.5kW 噪声:68dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	191.89	575.67	
本页小计							575.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 25 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	030108003040	轴流通风机F06	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F06（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:8000m³/h 静压:200Pa 功率:2.2kW 噪声:58dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	180.8	361.6	
本页小计							361.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 26 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030108003041	轴流通风机F07	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F07（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 静压:200Pa 功率:1.1kW 噪声:55dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	4	180.8	723.2	
本页小计							723.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 27 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	030108003042	轴流通风机F08	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F08（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2500m³/h 静压:250Pa 功率:1.1kW 噪声:55dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	180.8	542.4	
本页小计							542.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	030108003043	轴流通风机F09	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F09（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2500m³/h 静压:200Pa 功率:0.75kW 噪声:55dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	180.8	180.8	
本页小计							180.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 29 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	030108003044	轴流通风机F10	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F10（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2000m³/h 静压:200Pa 功率:0.55kW 噪声:52dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	180.8	361.6	
本页小计							361.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
30	030108003045	轴流通风机F11	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F11（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:1000m³/h 静压:200Pa 功率:0.37kW 噪声:50dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	3	180.8	542.4	
本页小计							542.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	030108003046	轴流通风机F12	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F12（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:15000m³/h 静压:300Pa 功率:5.5kW 噪声:64dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	191.89	191.89	
本页小计							191.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	030108003047	轴流通风机F13	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F13（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:15000m³/h 静压:250Pa 功率:5.5kW 噪声:64dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	191.89	191.89	
本页小计							191.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 33 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	030108003048	高温高湿变频离心排风机(不锈钢)F14	[项目特征] 1.名称:高温高湿变频离心排风机F14 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:36000m³/h 静压:250Pa 功率:11kW 噪声:74dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	1329.14	1329.14	
本页小计							1329.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 34 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	030108003049	变频离心送风机F15	[项目特征] 1.名称:变频离心送风机F15 2.主要参数要求:不低于以下标准: 风量:34000m³/h 静压:200Pa 功率:11kW 噪声:72dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	1329.14	1329.14	
本页小计							1329.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 35 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	030108003050	轴流通风机F16	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F16（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:4000m³/h 静压:220Pa 功率:1.1kW 噪声:55dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	180.8	361.6	
本页小计							361.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 36 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
36	030108003051	轴流通风机F17	[项目特征] 1.名称:轴流通风机F17（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:2000m³/h 静压:200Pa 功率:0.55kW 噪声:52dB(A) 风机效率:二级能效 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	180.8	361.6	
本页小计							361.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	030108003052	通风换气扇F18	[项目特征] 1.名称:通风换气扇F18（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:360m/h 静压:60Pa 功率:0.10kW 噪声:≤38dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	3	56.8	170.4	
本页小计							170.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	030108003053	通风换气扇F19	[项目特征] 1.名称:通风换气扇F19（配止回阀） 2.主要参数要求:不低于以下标准： 额定风量:450m/h 静压:60Pa 功率:0.10kW 噪声:≤38dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	1	92.01	92.01	
本页小计							92.01	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 39 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	030108003054	轴流排烟风机X01	[项目特征] 1.名称:轴流排烟风机X01 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:55000m³/h 静压:1200 Pa 输入功率:55 kW 噪声值:≤86 dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	2	589.33	1178.66	
本页小计							1178.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 40 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
40	030108003055	轴流排烟风机XO2	[项目特征] 1.名称:轴流排烟风机XO2 2.主要参数要求:不低于以下标准： 风量:37000m³/h 静压:1200 Pa 输入功率:37 kW 噪声值:≤88 dB(A) 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
本页小计							589.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 41 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	030108003056	消防补风用中效风机箱(配中效过滤)X03	[项目特征] 1.名称:消防补风用中效风机箱(配中效过滤)X03 2.主要参数要求:不低于以下标准: 额定风量:27500m3/h 机外余压:200Pa 功率:15kW 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
		通风管道部件						
1	030703007090	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:200*200 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	14	27.19	380.66	
本页小计							969.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030703007091	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 320*200	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:320*200 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	33	32.04	1057.32	
3	030703007092	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 320*250	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:320*250 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	36	32.04	1153.44	
4	030703007093	无隔板高效过滤器送风口+密闭式风量调节阀 500*250	[项目特征] 1.名称:无隔板高效过滤器送风口（带阀） 2.规格:500*250 3.型号:密闭式风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	49.33	147.99	
本页小计							2358.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030703007094	可开启式单层固定百叶风口+滤网 300*250	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:300*250 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	17.93	53.79	
6	030703007095	可开启式单层固定百叶风口+滤网 500*300	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:500*300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	8	35.02	280.16	
7	030703007096	可开启式单层固定百叶风口+滤网 600*400	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:600*400 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	14	45.12	631.68	
本页小计							965.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030703007097	可开启式单层固定百叶风口+滤网 800*500	[项目特征] 1.名称:可开启式单层固定百叶风口（带滤网） 2.规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	35	45.83	1604.05	
9	030703007098	单层百叶风口（带调节阀） 250*200	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:250*200 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	32.04	64.08	
10	030703007099	单层百叶风口（带调节阀） 300*250	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:300*250 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	10	32.04	320.4	
本页小计							1988.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	030703007100	单层百叶风口（带调节阀） 500*300	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:500*300 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	6	49.33	295.98	
12	030703007101	单层百叶风口（带调节阀） 630*400	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:630*400 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	6	65.71	394.26	
13	030703007102	单层百叶风口（带调节阀） 630*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:630*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	12	65.71	788.52	
本页小计							1478.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030703007103	单层百叶风口(带调节阀) 800*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.型号、规格:800*500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及相关规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装	个	7	88.03	616.21	
15	030703007104	单层百叶风口(带调节阀) 1000*700	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*700 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	5	109.42	547.1	
16	030703007105	单层百叶风口(带调节阀) 1250*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1250*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	6	98.47	590.82	
本页小计							1754.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	030703007106	单层百叶风口(带调节阀) 1400*500	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1400*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	98.47	98.47	
18	030703007107	单层百叶风口(带调节阀) 1500*800	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1500*800 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	5	98.47	492.35	
19	030703007108	单层百叶风口(带调节阀) 1500*1000	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1500*1000 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	98.47	393.88	
本页小计							984.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	030703007109	单层百叶风口(带调节阀) 2000*630	[项目特征] 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:2000*630 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	98.47	393.88	
21	030703007110	双层百叶风口(带调节阀) 300*200	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:300*200 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	11	32.04	352.44	
22	030703007111	双层百叶风口(带调节阀) 630*400	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:630*400 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	65.71	262.84	
本页小计							1009.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	030703007112	双层百叶风口(带调节阀) 800*400	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:800*400 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	65.71	131.42	
24	030703007113	双层百叶风口(带调节阀) 1000*500	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*500 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	109.42	218.84	
25	030703007114	双层百叶风口(带调节阀) 1000*700	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*700 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	109.42	328.26	
本页小计							678.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030703007115	双层百叶风口(带调节阀) 1500*800	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1500*800 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	4	109.42	437.68	
27	030703007116	双层百叶风口(带调节阀) 1600*1000	[项目特征] 1.名称:双层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1600*1000 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	17	109.42	1860.14	
28	030703007117	散流器风口+风量调节阀 240*240	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:240*240 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	8	57.6	460.8	
本页小计							2758.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	030703007118	散流器风口+风量调节阀 320*320	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:320*320 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	62	57.6	3571.2	
30	030703007119	散流器风口+风量调节阀 360*360	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:360*360 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	8	57.6	460.8	
31	030703007120	散流器风口+风量调节阀 420*420	[项目特征] 1.名称:散流器风口（带阀） 2.规格:420*420 3.型号:风量调节阀 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.散流器制作、安装	个	8	57.6	460.8	
本页小计							4492.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	030703007121	风机盘管用回风口+滤网 1500*160	[项目特征] 1.名称:风机盘管用回风口+滤网 2.规格:1500*160 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	98.47	98.47	
33	030703007122	风机盘管用回风口+滤网 1000*200	[项目特征] 1.名称:风机盘管用回风口+滤网 2.规格:1000*200 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	88.03	176.06	
34	030703007123	板式排烟口 500*500	[项目特征] 1.名称:板式排烟口 2.规格:500*500 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	34.56	69.12	
本页小计							343.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 53 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	030703007124	板式排烟口 800*800	[项目特征] 1.名称:板式排烟口 2.规格:800*800 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	33.61	33.61	
36	030703007125	板式排烟口 1000*500	[项目特征] 1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*500 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	11	54.37	598.07	
37	030703007126	板式排烟口 1000*1000	[项目特征] 1.名称:板式排烟口 2.规格:1000*1000 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	72.55	72.55	
本页小计							704.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	030703007127	电动多叶风口 2500*500+200	[项目特征] 1.名称:电动多叶风口 2.规格:2500*500+200 3.型号:平时常闭,着火时接受信号开启进行送风,可输出电讯号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	98.47	98.47	
39	030703001105	电动常闭排烟风阀 630*400	[项目特征] 1.名称:电动常闭排烟风阀 2.型号:常闭,所在防烟分区着火时打开 3.规格:630*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	9	72.38	651.42	
40	030703001106	电动常闭排烟风阀 800*400	[项目特征] 1.名称:电动常闭排烟风阀 2.型号:常闭,所在防烟分区着火时打开 3.规格:800*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	116.72	233.44	
本页小计							983.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 55 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	030703001107	电动常闭排烟风阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:电动常闭排烟风阀 2.型号:常闭,所在防烟分区着火时打开 3.规格:1250*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	116.72	116.72	
42	030703001108	排烟防火阀 630*400	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:630*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	19	72.38	1375.22	
43	030703001109	排烟防火阀 800*320	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:800*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	116.72	116.72	
本页小计							1608.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 56 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	030703001110	排烟阀 800*400	[项目特征] 1.名称:排烟阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.含手动执行机构 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	116.72	350.16	
45	030703001111	排烟防火阀 1000*250	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1000*250 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	116.72	350.16	
本页小计							700.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
46	030703001112	排烟防火阀 1100*400	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1100*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	116.72	116.72	
47	030703001113	排烟防火阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1250*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	116.72	116.72	
48	030703001114	排烟防火阀 1400*400	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1400*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	116.72	233.44	
本页小计							466.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	030703001115	排烟防火阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:排烟防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1600*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	160.61	481.83	
50	030703001116	70℃防火阀 320*200	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,超过280℃关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:320*200 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	6	72.38	434.28	
本页小计							916.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
51	030703001117	70℃防火阀 320*250	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:320*250 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	72.38	144.76	
52	030703001118	70℃防火阀 400*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:400*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	72.38	144.76	
53	030703001119	70℃防火阀 400*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:400*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							361.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	030703001120	70℃防火阀 500*250	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:500*250 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	11	72.38	796.18	
55	030703001121	70℃防火阀 500*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*320 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							868.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
56	030703001122	70℃防火阀 500*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:500*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	72.38	217.14	
57	030703001123	70℃防火阀 630*250	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:630*250 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	2	72.38	144.76	
本页小计							361.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	030703001124	70℃防火阀 630*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:630*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	72.38	217.14	
59	030703001125	70℃防火阀 640*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:640*400 3.材质:钢 4.阀体功能:70° C时熔断关闭，输出信号，手动复位 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							289.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
60	030703001126	70℃防火阀 800*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:800*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	116.72	116.72	
61	030703001127	70℃防火阀 1000*1000	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1000*1000 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	160.61	160.61	
本页小计							277.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
62	030703001128	70℃防火阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1250*400 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	8	116.72	933.76	
63	030703001129	70℃防火阀 1250*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1250*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	160.61	160.61	
本页小计							1094.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
64	030703001130	70℃防火阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.材质:钢制 4.规格:1600*500 5.制作、安装要求:详设计 6.支架形式、材质:满足设计和规范要求 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	160.61	642.44	
65	030703001131	70℃防火阀 2000*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:2000*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	160.61	321.22	
本页小计							963.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
66	030703001132	70℃防火阀 2200*630	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:2200*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	237.6	950.4	
67	030703001133	电动密闭式对开多叶调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:200*200 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
68	030703001134	电动密闭式对开多叶调节阀 630*400	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:630*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
本页小计							1043.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
69	030703001135	电动对开多叶调节阀 800*500	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:800*500 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
70	030703001136	电动对开多叶调节阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:1000*400 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	1	46.79	46.79	
本页小计							93.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
71	030703001137	电动密闭式对开多叶调节阀 1250*320	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1250*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	52.71	52.71	
72	030703001138	电动密闭式对开多叶调节阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1250*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	52.71	158.13	
73	030703001139	电动密闭式对开多叶调节阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1600*500 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	64.2	64.2	
本页小计							275.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
74	030703001140	电动密闭式对开多叶调节阀 1600*630	[项目特征] 1.名称:电动密闭式对开多叶调节阀 2.型号:平时常闭,着火时接受信号开启,可输出电讯号 3.规格:1600*630 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	64.2	64.2	
75	030703001141	电动关闭风阀 320*200	[项目特征] 1.名称:电动关闭风阀 2.型号:带220V执行机构,通电开启,风机断电时关闭 3.规格:320*200 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.执行机构安装	个	1	72.38	72.38	
本页小计							136.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
76	030703001142	手动对开多叶调节阀 200*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	7	46.79	327.53	
77	030703001143	手动密闭式对开多叶调节阀 250*200	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:250*200 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	13	46.79	608.27	
78	030703001144	手动密闭式对开多叶调节阀 320*200	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	17	46.79	795.43	
本页小计							1731.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 71 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
79	030703001145	手动密闭式对开多叶调节阀 320*250	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:320*250 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	8	46.79	374.32	
80	030703001146	手动密闭式对开多叶调节阀 320*320	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:320*320 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
81	030703001147	手动对开多叶调节阀 400*200	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:400*200 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	3	46.79	140.37	
本页小计							608.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 72 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
82	030703001148	手动密闭式对开多叶调节阀 400*320	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:400*320 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	46.79	93.58	
83	030703001149	手动密闭式对开多叶调节阀 400*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:400*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	46.79	140.37	
84	030703001150	手动密闭式对开多叶调节阀 500*250	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	9	46.79	421.11	
本页小计							655.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
85	030703001151	手动密闭式对开多叶调节阀 500*320	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*320 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	46.79	46.79	
86	030703001152	手动密闭式对开多叶调节阀 500*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:500*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	46.79	280.74	
87	030703001153	手动对开多叶调节阀 630*250	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*250 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	4	46.79	187.16	
本页小计							514.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
88	030703001154	手动对开多叶调节阀 630*320	[项目特征] 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.材质:钢制 3.规格:630*320 4.制作、安装要求:详设计 5.支架形式、材质:满足设计和规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装	个	5	46.79	233.95	
89	030703001155	手动密闭式对开多叶调节阀 630*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:630*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	7	46.79	327.53	
90	030703001156	手动密闭式对开多叶调节阀 800*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:800*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	5	46.79	233.95	
本页小计							795.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 75 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
91	030703001157	手动密闭式对开多叶调节阀 1000*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1000*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	46.79	187.16	
92	030703001158	手动密闭式对开多叶调节阀 1250*400	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1250*400 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	52.71	52.71	
93	030703001159	手动密闭式对开多叶调节阀 1250*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1250*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	52.71	158.13	
本页小计							398	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 76 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
94	030703001160	手动密闭式对开多叶调节阀 1600*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:1600*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	6	64.2	385.2	
95	030703001161	手动密闭式对开多叶调节阀 2000*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:2000*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	3	64.2	192.6	
96	030703001162	手动密闭式对开多叶调节阀 2000*630	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:2000*630 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	77.66	155.32	
本页小计							733.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 77 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
97	030703001163	手动密闭式对开多叶调节阀 2200*630	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:2200*630 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	4	77.66	310.64	
98	030703001164	手动密闭式对开多叶调节阀 2400*500	[项目特征] 1.名称:手动密闭式对开多叶调节阀 2.规格:2400*500 3.材质:钢制 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	77.66	77.66	
99	030703007128	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 650x500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:650x500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	40.62	40.62	
本页小计							428.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
100	030703007129	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 800x900	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800x900 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
101	030703007130	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 1350x900	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1350x900 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
102	030703007131	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)1350x1800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1350x1800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
本页小计							178.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 79 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
103	030703007132	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)1600x900	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1600x900 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	76.62	153.24	
104	030703007133	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)1700x1500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1700x1500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	90.87	181.74	
105	030703007134	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)1900x2300	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1900x2300 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	90.87	90.87	
本页小计							425.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
106	030703007135	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)2000x1500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2000x1500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	90.87	90.87	
107	030703007136	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)2600x1800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2600x1800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	90.87	90.87	
108	030703007137	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)2700x1500	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2700x1500 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	3	90.87	272.61	
本页小计							454.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
109	030703007138	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)2700x1800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2700x1800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	90.87	90.87	
110	030703007139	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)3000x2900	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:3000x2900 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	90.87	90.87	
111	030703007140	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式)7700x1800	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:7700x1800 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	2	90.87	181.74	
本页小计							363.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 82 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
112	030703021003	静压箱	[项目特征] 1.名称:静压箱 2.规格:综合考虑 3.材质:镀锌钢板 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.静压箱制作	m2	353	124.24	43856.72	
113	030703020006	阻抗复合型消声器 500*250 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:500*250 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2	158.01	316.02	
114	030703020007	阻抗复合型消声器 630*250 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:630*250 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	2	158.01	316.02	
本页小计							44488.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
115	030703020008	阻抗复合型消声器 1250*400 L=1000mm	[项目特征] 1.名称:阻抗复合型消声器 2.规格:1250*400 L=1000mm 3.材质:不燃材料，中心频率1000HZ消声量:15dB(A) 4.形式:阻抗复合型 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装	个	1	397.04	397.04	
		通风管道						
1	030702001031	排烟风管通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	424.76	65.82	27957.7	
本页小计							28354.74	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030702001032	排烟风管通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	317.52	69.25	21988.26	
3	030702001033	排烟风管通风管道 1250<长边长(mm)≤1500	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	268.56	79.83	21439.14	
本页小计							43427.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 85 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030702001034	排烟风管通风管道 1500<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	426.49	79.83	34046.7	
5	030702003003	不锈钢板通风管道 长边长(mm)＞700	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)＞700 4.板材厚度:δ≥1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	1068.2	252.37	269581.63	
本页小计							303628.33	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030702003004	不锈钢板通风管道 直径(mm)＞700	[项目特征] 1.名称:不锈钢板通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)＞700 4.板材厚度:δ≥1mm [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装	m2	11.29	258.03	2913.16	
7	030702001035	镀锌钢板通风管道 直径(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	3.14	143.74	451.34	
本页小计							3364.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030702001036	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	347.73	113.29	39394.33	
9	030702001037	镀锌钢板通风管道 320<长边长(mm)≤450	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	219.17	82.98	18186.73	
本页小计							57581.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030702001038	镀锌钢板通风管道 450<长边长(mm)≤1000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	2141.56	65.82	140957.48	
11	030702001039	镀锌钢板通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	757.54	69.25	52459.65	
本页小计							193417.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030702001040	镀锌钢板通风管道 1250<长边长(mm)≤1500	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	3.65	79.83	291.38	
13	030702001041	镀锌钢板通风管道 1500<长边长(mm)≤2000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	821.68	79.83	65594.71	
本页小计							65886.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	030702001042	镀锌钢板通风管道 2000<长边长(mm)≤4000	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000<长边长(mm)≤4000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	121.81	83.76	10202.81	
15	030703019008	防火软接	[项目特征] 1.名称:防火软接 2.材质:防火软接，耐火极限满足消防排烟需求综合考虑 3.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装	m2	84.48	156.38	13210.98	
本页小计							23413.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	030702009004	弯头导流叶片	[项目特征] 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:优质镀锌钢板 3.规格:满足设计及规范要求 4.形式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作 2.组装	m2	1	195.03	195.03	
17	031208003012	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板 2.绝热厚度:δ=30mm,ρ=40~70kg/m3/,λ=0.035W/mK(0%%DC 时),湿阻因子u≥10000,烟密度等级≤50,氧指数≥35。 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	132.49	556.14	73682.99	
18	031208003013	防排烟专用防火岩棉	[项目特征] 1.绝热材料品种:防排烟专用防火岩棉燃烧性能A1级,外侧复合铝箔贴面 2.绝热厚度:0.50h耐火极限系统:容重≥65kg/m,厚度≥50mm³; 1.00h耐火极限系统:容重≥110kg/m,厚度≥50mm³; 1.50h耐火极限系统:容重≥180kg/m,厚度为≥60mm³,具体详见设计施工图 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	71.87	236.25	16979.29	
本页小计							90857.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	031208007002	铝皮保护	[项目特征] 1.材料:铝皮 2.厚度:δ=0.5mm 3.对象: [工作内容] 1.安装	m2	257.34	3.89	1001.05	
20	031009002003	空调水工程系统调试		系统	1	978.44	978.44	
21	03B021	系统调整费(第一册 机械设备安装工程)		项	1	1058.85	1058.85	
		空调水系统						
1	031001006048	PVC-U冷凝排水管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN32 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	293.36	8.94	2622.64	
本页小计							5660.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006049	PVC-U冷凝排水管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN40 4.连接形式:粘接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.灌水试验 5.排水性能试验	m	34.26	14.04	481.01	
3	031001002011	无缝钢管 D219X6	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D219X6 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	13.37	70.23	938.98	
本页小计							1419.99	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001002012	无缝钢管 D159X4.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D159X4.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	58.24	57.54	3351.13	
5	031001002013	无缝钢管 D133X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D133X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	60.12	52.41	3150.89	
本页小计							6502.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031001002014	无缝钢管 D108X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D108X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	1.7	47.04	79.97	
7	031001002015	无缝钢管 D89X4	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D89X4 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	96.11	39.52	3798.27	
本页小计							3878.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031001002016	无缝钢管 D73X3.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D73X3.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	54.2	35.84	1942.53	
9	031001002017	无缝钢管 D57X3.5	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:无缝钢管 D57X3.5 4.连接形式:焊接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	6.66	32.14	214.05	
本页小计							2156.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	031001001010	镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	20.58	29.12	599.29	
11	031001001011	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	35.06	27.9	978.17	
本页小计							1577.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	031001001012	镀锌钢管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.灌水试验、排水性能试验洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.灌水试验 4.排水性能试验	m	46.5	23.51	1093.22	
13	031003001036	球阀 DN40	[项目特征] 1.类型:球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	32.18	64.36	
14	031003003026	球阀 DN80	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	62.42	124.84	
本页小计							1282.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	031003003027	蝶阀 DN100	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	78.2	312.8	
16	031003003028	蝶阀 DN125	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	11	104.31	1147.41	
17	031003003029	蝶阀 DN150	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:对夹式 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	5	116.77	583.85	
18	031003001037	平衡阀 DN40	[项目特征] 1.类型:平衡阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	32.18	32.18	
本页小计							2076.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 100 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	031003003030	平衡阀 DN80	[项目特征] 1.类型:平衡阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	62.42	62.42	
20	031003003031	平衡阀 DN150	[项目特征] 1.类型:平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	131.09	131.09	
21	031003001038	信号阀 DN32	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	20.77	41.54	
22	031003001039	信号阀 DN65	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	49.91	99.82	
本页小计							334.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 101 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	031003003032	信号阀 DN80	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	62.42	62.42	
24	031003003033	信号阀 DN125	[项目特征] 1.类型:信号阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	118.34	118.34	
25	031003003034	自力式压差旁通阀 DN125	[项目特征] 1.类型:自力式压差旁通阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	118.34	118.34	
26	031003001040	截止阀 DN32	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	18	20.77	373.86	
本页小计							672.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 102 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
27	031003001041	Y型过滤器 DN32	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	7	20.77	145.39	
28	031003003035	Y型过滤器 DN100	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	84.98	84.98	
29	031003003036	Y型过滤器 DN125	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	118.34	236.68	
30	031003003037	Y型过滤器 DN150	[项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	131.09	262.18	
本页小计							729.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 103 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	031003010006	金属软接头 DN32	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	14	26.26	367.64	
32	031003010007	可曲挠橡胶软接头 DN150	[项目特征] 1.材质:铸铁 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4	92.93	371.72	
33	031003001042	电动二通阀 DN32	[项目特征] 1.类型:电动二通阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	7	20.77	145.39	
34	031003003038	电动调节阀 DN100	[项目特征] 1.类型:电动调节阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	84.98	84.98	
本页小计							969.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 104 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	031003003039	电动调节阀 DN125	[项目特征] 1.类型:电动调节阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN125、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	118.34	236.68	
36	031003003040	止回阀 DN150	[项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	131.09	262.18	
37	031003001043	泄水阀 DN20	[项目特征] 1.类型:泄水阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 、(Pg=1.6MPa) 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	6	14.68	88.08	
38	031003003041	水过滤器 DN100	[项目特征] 1.类型:水过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100、(18目) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	84.98	84.98	
本页小计							671.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 105 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	031003003042	水过滤器 DN125	[项目特征] 1.类型:水过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN125、(18目) 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	118.34	236.68	
40	030601002006	弹簧管压力表	[项目特征] 1.名称:压力仪表 2.规格:0~1.6MPa 3.压力表弯材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.调试要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.支架制作、安装	台	12	44.82	537.84	
本页小计							774.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 106 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	030601001003	双金属温度计	[项目特征] 1.名称:双金属温度计 2.规格:0~100℃ 3.挠性管材质、规格:满足设计及施工规范要求 4.支架形式、材质:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.取源部件配合安装 4.单体校验调整 5.支架制作、安装	套	6	20.17	121.02	
42	031003011014	法兰 DN80	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN80 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	4	63.96	255.84	
43	031003011015	法兰 DN100	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN100 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	7	78.25	547.75	
44	031003011016	法兰 DN125	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN125 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	19	106.61	2025.59	
本页小计							2950.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 107 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	031003011017	法兰 DN150	[项目特征] 1.材质:钢制 2.规格、压力等级:法兰DN150 3.连接形式:综合考虑 [工作内容] 1.安装	副	14	125.23	1753.22	
46	030903003006	铜管 ∅34*1.4	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅34*1.4 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	23.84	43.5	1037.04	
本页小计							2790.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 108 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
47	030903003007	铜管 ∅28*1.4	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅28*1.4 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	42.11	36.01	1516.38	
48	030903003008	铜管 ∅22.2*1.2	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅22.2*1.2 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	100.64	38.87	3911.88	
本页小计							5428.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
49	030903003009	铜管 ∅19.5*1.2	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅19.5*1.2 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	23.84	34.49	822.24	
50	030903003010	铜管∅15.9*1.0	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:∅15.9*1.0 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	173.05	30.96	5357.63	
本页小计							6179.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
51	030903003011	铜管⌀12.7*1.0	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:⌀12.7*1.0 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	28.7	27.48	788.68	
52	030903003012	铜管 ⌀9.5*0.8	[项目特征] 1.材质、压力等级:铜管 2.规格:⌀9.5*0.8 3.焊接方法:满足设计及施工规范要求 4.压力试验、吹扫设计要求:满足设计及施工规范要求 5.充氮保护及真空干燥设计要求:满足设计及施工规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.吹扫 4.管道标识	m	260.85	21.86	5702.18	
本页小计							6490.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 111 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
53	03B022	分歧管 Φ9.5	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ9.5 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	20	11.08	221.6	
54	03B023	分歧管 Φ12.7	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ12.7 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	3	11.08	33.24	
55	03B024	分歧管 Φ15.9	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ15.9 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	10	16.34	163.4	
56	03B025	分歧管 Φ22.2	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ22.2 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	11	25.04	275.44	
57	03B026	分歧管 Φ28	[项目特征] 1.名称:分歧管 2.规格:Φ28 3.其它:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.分歧管安装	个	4	37.35	149.4	
本页小计							843.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 112 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	031208003014	柔性泡沫橡塑保温	[项目特征] 1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑板，难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料，烟密度等级≤50,氧指数≥35。 2.绝热厚度:管径≤DN40时，δ=40mm,管径DN50~DN80时，δ=50mm,管径DN100~DN250时，δ=60mm,管径≥DN300时，δ=80mm; PVC-U管(空调冷凝水) 空调区域δ=10mm,非空调区域δ=15mm 3.软木品种:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装	m3	10.28	716.27	7363.26	
59	03B027	充冷媒	[项目特征] 1.名称:充冷媒 2.冷媒规格:综合考虑 [工作内容] 1.充冷媒	kg	50	20.6	1030	
60	031002001012	管道支吊架制作安装	[项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆2遍，调和漆2遍 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油	kg	500	13.37	6685	
		调试及其他						
本页小计							15078.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501006002	风机混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板类别:模板材料由投标人自行综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	223.53	223.53	
2	030406006016	风机电机检查接线 3KW及以下	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	17	152.39	2590.63	
本页小计							2814.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030406006017	风机电机检查接线 3(kW)＜容量≤13(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):3(kW)＜容量≤13(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	7	287.41	2011.87	
4	030406006018	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	8	447.37	3578.96	
5	030406006019	风机电机检查接线	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):100KW及以下 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	3	701.45	2104.35	
本页小计							7695.18	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 115 页 共 115 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030905003004	防火控制装置调试	[项目特征] 1.名称:防火控制装置调试 [工作内容] 1.调试	个	24	105.74	2537.76	
7	030704001008	通风工程检测、调试、空调水工程系统调试	[项目特征] 1.风管工程量:详见设计 2.水管工程量:详见设计 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.通风管道漏光试验、漏风试验 6.空调水工程系统调试	系统	1	38695.14	38695.14	
本页小计							41232.9	
合　计							1061128.65	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017034	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	65620.69			
2	031302001001	安全文明施工费	127743.29	100	127743.29			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	11986.63			
合　　计					205350.61			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	110081.3
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		45426.5
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	41296.82
2.2	附加税	增值税	10	4129.68
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				155507.8

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	模板综合工	工日	0.73	131	96.21
2	混凝土综合工	工日	0.35	126	43.72
3	油漆综合工安装防腐隔热	工日	188.16	136	25589.26
4	油漆综合工	工日	2.85	136	386.92
5	管工综合工	工日	148.83	136	20240.88
6	安装综合工	工日	72.51	136	9860.92
7	设备综合工	工日	48.41	136	6584.03
8	电工综合工	工日	42.44	136	5771.30
9	通风综合工	工日	3750.10	136	510013.57
10	智能化综合工	工日	16.24	146	2371.62
11	仪器仪表综合工	工日	2.81	146	409.97
12	绝热综合工	工日	520.81	136	70830.13
13	人工费调整	元	12092.62	1	12092.62
	小计				664291.15
二	材料				
1	其他材料费	元	649.70	1	649.70
2	检验材料费	元	3.12	1	3.12
3	聚氯乙烯薄膜	kg	2.47	7.79	19.25
4	棉纱	kg	3.80	9.64	36.63
5	棉纱头	kg	141.71	8.19	1160.64
6	破布一级	kg	50.35	4.4	221.55
7	线麻	kg	0.12	19.47	2.35
8	砂轮片Φ400	片	87.05	18.97	1651.34
9	尼龙砂轮片Φ100	片	36.85	1.93	71.12
10	尼龙砂轮片Φ400	片	3.51	8.72	30.62
11	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	2.38	10.81	25.68
12	砂纸	张	0.46	0.26	0.12
13	铁砂布0~2#	张	2105.01	0.85	1789.25
14	铁砂布	张	365.89	0.83	303.69
15	低碳钢焊条综合	kg	2.27	4.19	9.51
16	低碳钢焊条J422 Φ2.5	kg	0.28	4.19	1.16
17	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	423.83	4.19	1775.84
18	焊锡丝综合	kg	4.54	43.55	197.72
19	铜焊丝综合	kg	13.73	53.42	733.39
20	铜焊粉	kg	3.89	18.45	71.70
21	焊锡膏	kg	0.99	51.8	51.28
22	冲击钻头Φ10~20	个	5.77	14.44	83.25
23	钢丝刷子	把	50.35	2.97	149.55

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
24	煤油	kg	4.00	3.76	15.04
25	溶剂汽油200#	kg	70.49	3.64	256.59
26	机油综合	kg	1.60	4.7	7.52
27	铅油	kg	1.21	4.62	5.59
28	黄油钙基脂	kg	3.80	9.57	36.37
29	黄油	kg	0.80	5.22	4.18
30	电力复合酯一级	kg	1.05	15.94	16.74
31	洗涤剂	kg	274.28	3.92	1075.18
32	氮气	m3	2.23	4.07	9.07
33	氧气	m3	313.15	3.26	1020.87
34	乙炔气	kg	23.24	12.01	279.07
35	乙炔气	m3	74.05	14.31	1059.62
36	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	7.45	2.71	20.19
37	黄腊带20mm×10m	卷	45.40	5.38	244.25
38	白绸	m2	7.06	12.82	90.51
39	水	m3	13.07	3.88	50.69
40	电	kW·h	699.04	0.5	349.52
41	位号牌	个	18.00	0.43	7.74
42	复合模板	m2	0.59	46.02	27.25
43	蓄电池24AH	块	0.96	623.93	598.97
44	材料费调整	元	22450.82	1	22450.82
	小计				36664.24
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	6232.71	1	6232.71
2	柴油	kg	243.05	7.35	1786.44
3	柴油	kg	187.18	7.35	1375.78
4	柴油	kg	0.84	7.35	6.15
5	电	kW·h	37495.91	0.5	18747.95
6	电	kW·h	86.25	0.5	43.12
7	电	kW·h	389.02	0.5	194.51
8	电	kW·h	12.06	0.5	6.03
9	动力费	元	7.49	1	7.49
10	机上人工	工日	105.79	131	13858.53
11	机上人工	工日	13.05	131	1709.79
12	机上人工	工日	0.08	131	11.10
13	检修费	元	1682.05	1	1682.05
14	校验费	元	87.04	1	87.04
15	其他费用	元	204.12	1	204.12
16	汽油	kg	0.04	8.75	0.35

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
17	维护费	元	3616.99	1	3616.99
18	折旧费	元	6756.62	1	6756.62
19	数字温度计量程:-250~1767℃	台班	1.85	6.94	12.84
20	数字精密压力表量程:0~60MPa	台班	0.16	15.71	2.53
21	标准压力发生器量程:0~200kPa	台班	0.05	75.88	3.64
22	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	12.00	4.06	48.72
23	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	1.85	5.58	10.32
24	数字示波器频率:500MHz	台班	3.70	71.02	262.77
25	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	12.00	4.16	49.92
26	火灾探测器试验器报警响应时间<30s	台班	7.20	3.93	28.30
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.00	533.74	0.91
28	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	1.74	781.44	1357.36
29	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	2.49	986.83	2461.94
30	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	5.22	986.83	5150.07
31	吊装机械(综合)大	台班	3.50	451.52	1582.35
32	吊装机械(综合)大	台班	0.05	451.52	23.48
33	载重汽车装载质量(t)5中	台班	1.49	471.22	704.19
34	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.01	471.22	2.83
35	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.00	490.41	1.28
36	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.36	546.38	196.70
37	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)5小	台班	1.44	175.19	252.27
38	电动卷扬机单筒快速牵引力(kN)10小	台班	0.39	184.88	72.10
39	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	8.98	187.6	1683.79
40	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.00	21.01	0.02
41	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	260.26	3.35	871.87
42	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	0.66	3.35	2.21
43	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	2.15	5.86	12.61
44	立式钻床钻孔直径(mm)25小	台班	0.23	5.86	1.35
45	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	102.50	9.43	966.54
46	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	52.19	225.98	11793.56
47	卷板机板厚×宽度(mm×mm)2×1600小	台班	0.35	218.22	76.66
48	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	48.31	29.09	1405.26
49	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	16.27	13.88	225.88
50	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	2.64	18.91	49.91

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
51	法兰卷圆机L40×4小	台班	0.16	30.97	4.86
52	电动弯管机管径(mm)108中	台班	0.70	71.15	49.94
53	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	1.25	20.37	25.46
54	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.09	28.13	2.60
55	试压泵压力(Mpa)3小	台班	2.71	15.58	42.30
56	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.18	15.58	2.82
57	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	86.71	46.51	4033.10
58	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	350.62	58.39	20472.61
59	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.01	70.9	71.93
60	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小	台班	2.90	23.96	69.50
61	电焊条恒温箱小	台班	2.38	44.87	106.83
62	电焊机(综合)小	台班	29.41	59.55	1751.08
63	电焊机(综合)小	台班	0.09	59.55	5.54
64	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	3.56	32.94	117.37
65	电动空气压缩机排气量(m3/min)6中	台班	1.36	168.03	229.09
66	电锤功率(kW)0.52小	台班	2.84	10.2	28.92
	小计				56326.77
	合计				757282.16

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	23977.44	
1.1	动力抗震支架	8030.53	
1.2	水系统抗震支架	3440.25	
1.3	风系统抗震支架	12506.66	
2	措施项目费	6605.75	
2.1	其中：安全文明施工费	3060.05	
3	其他项目费		
4	规费	2636.63	—
5	税金	1096.25	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		34,316.07	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	860.73	
2	施工组织措施项目	5745.02	
2.1	其中：安全文明施工费	3060.05	
2.2	建设工程竣工档案编制费	284.17	
措施项目费合计=1+2		6605.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		动力抗震支架						
1	080807009077	抗震支架 200*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:200*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	20	97.63	1952.6	
2	080807009078	抗震支架 200*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:200*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	117.49	352.47	
3	080807009079	抗震支架 300*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:300*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	30	97.63	2928.9	
本页小计							5233.97	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	080807009080	抗震支架 300*100-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:300*100-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	11	117.49	1292.39	
5	080807009081	抗震支架 300*200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:300*200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	5	97.63	488.15	
6	080807009082	抗震支架 400*200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:400*200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	4	97.63	390.52	
7	080807009083	抗震支架 400*200-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:双向抗震支架 4.型号:400*200-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	117.49	117.49	
本页小计							2288.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	080807009084	抗震支架 2*200*100-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*200*100-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	97.63	195.26	
9	080807009085	抗震支架 3*300*200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:3*300*200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	97.63	195.26	
10	080807009086	抗震支架 3*300*200-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:桥架 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:3*300*200-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	117.49	117.49	
		水系统抗震支架						
本页小计							508.01	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	080807009087	抗震支架 KZS-DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	97.63	292.89	
2	080807009088	抗震支架 KZS-DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	117.49	117.49	
3	080807009089	抗震支架 KZS-DN80-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:DN80-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	15	97.63	1464.45	
4	080807009090	抗震支架 KZS-DN80-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:DN80-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	6	117.49	704.94	
本页小计							2579.77	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	080807009091	抗震支架 KZS-2*DN65-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	97.63	97.63	
6	080807009092	抗震支架 KZS-2*DN65-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2*DN65-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	117.49	234.98	
7	080807009093	抗震支架 KZS-2*DN80-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:侧向抗震支架 4.型号:2*DN80-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	97.63	292.89	
8	080807009094	抗震支架 KZS-2*DN80-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:水系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2*DN80-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	117.49	234.98	
本页小计							860.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		风系统抗震支架						
1	080807009095	抗震支架 KZF-630-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:630-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	12	97.63	1171.56	
2	080807009096	抗震支架 KZF-630-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:630-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	4	117.49	469.96	
3	080807009097	抗震支架 KZF-800-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:800-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	12	97.63	1171.56	
本页小计							2813.08	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	080807009098	抗震支架 KZF-800-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:800-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	117.49	117.49	
5	080807009099	抗震支架 KZF-1000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	10	97.63	976.3	
6	080807009100	抗震支架 KZF-1000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	117.49	234.98	
7	080807009101	抗震支架 KZF-1250-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1250-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	23	97.63	2245.49	
本页小计							3574.26	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	080807009102	抗震支架 KZF-1250-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1250-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	9	117.49	1057.41	
9	080807009103	抗震支架 KZF-1400-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1400-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	3	97.63	292.89	
10	080807009104	抗震支架 KZF-1400-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1400-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	117.49	234.98	
11	080807009105	抗震支架 KZF-1600-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:1600-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	23	97.63	2245.49	
本页小计							3830.77	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	080807009106	抗震支架 KZF-1600-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:1600-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	9	117.49	1057.41	
13	080807009107	抗震支架 KZF-2000-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:2000-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	5	97.63	488.15	
14	080807009108	抗震支架 KZF-2000-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	1	117.49	117.49	
15	080807009109	抗震支架 KZF-2200-T	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵向抗震支架 4.型号:2200-T [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	4	97.63	390.52	
本页小计							2053.57	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	080807009110	抗震支架 KZF-2200-TL	[项目特征] 1.名称:抗震支架 2.类型:风系统 3.规格:纵侧向抗震支架 4.型号:2000-TL [工作内容] 1.制作、安装 2.运输	套	2	117.49	234.98	
本页小计							234.98	
合　计							23977.44	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					860.73	
1	031301017035	脚手架搭拆		项	1	860.73	860.73	
本页小计							860.73	
合　计							860.73	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	2400.8			
2	031302001001	安全文明施工费	3060.05	100	3060.05			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	284.17			
合　　计					5745.02			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	2636.63
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1096.25
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	996.59
2.2	附加税	增值税	10	99.66
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3732.88

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#厂房-抗震支架工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	115.16	136	15661.90
2	人工费调整	元	251.93	1	251.93
	小计				15913.83
二	材料				
1	材料费调整	元	467.87	1	467.87
2	电	kW·h	5.25	0.5	2.63
3	其他材料费	元	153.69	1	153.69
	小计				624.19
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	22.16	1	22.16
2	电	kW·h	28.88	0.5	14.44
3	检修费	元	6.20	1	6.20
4	维护费	元	12.92	1	12.92
5	折旧费	元	51.24	1	51.24
6	砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小	台班	5.25	20.37	106.94
	小计				106.96
	合计				16644.98

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#库房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-2#库房-建筑工程	117286.36		6157.88	6197.14
2	2号地块-2#库房-电气工程	62159.28		5134.26	4423.28
3	2号地块-2#库房-通风空调工程	35507.75		3261.21	2810.50
合　　计		214953.39		14553.35	13430.92

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	76230.07	
1.1	砌筑工程	34758.82	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	19856.9	
1.3	门窗工程		
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	21614.35	
2	措施项目费	31112.34	
2.1	其中：安全文明施工费	6157.88	
3	其他项目费		
4	规费	6197.14	—
5	税金	3746.81	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		117,286.36	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	19922.29	
2	施工组织措施项目	11190.05	
2.1	其中：安全文明施工费	6157.88	
2.2	建设工程竣工档案编制费	288.24	
措施项目费合计=1+2		31112.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙　新作蒸压加气混凝土砌块墙(砼墙）（内墙1）	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:新作蒸压加气混凝土砌块墙(砼墙） 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	138.6	237.73	32949.38	
2	010402B02004	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.64	2827.25	1809.44	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502002003	C20构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.5	888.23	5773.5	
本页小计							40532.32	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010503004005	C20圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.66	848.41	13286.1	
3	010503005004	C20过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.42	824.78	346.41	
4	010607005004	钢丝网加固	[项目特征] 1.材料品种、规格:综合考虑 2.加固方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	78.69	5.73	450.89	
		门窗工程						
本页小计							14083.4	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010802003005	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	14.52			
2	010802003006	双扇钢质防火门（乙级）	[项目特征] 1.名称:双扇钢质防火门（乙级） 2.洞口尺寸:综合考虑 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装 3.3.玻璃安装	m2	3.6			
3	010803002005	防火卷帘(闸)门 甲级	[项目特征] 1.名称:防火卷帘(闸)门 甲级 2.1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门运输、安装 2.2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	27			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工						
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		程						
1	011101001007	水泥砂浆墙面抹灰	[项目特征] 1.砂浆厚度:5厚M15水泥石灰砂浆罩面压光，7厚M15水泥石灰砂浆垫层，9厚M15水泥石灰砂浆打底扫毛 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.抹找平层 3.4.材料运输	m2	610.23	16.71	10196.94	
2	011407001003	墙面喷刷涂料（内墙1）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面喷刷涂料 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料	m2	610.23	12.59	7682.8	
3	011406003001	满刮腻子（内墙1）	[项目特征] 1.基层类型:腻子粉 二遍 2.腻子种类:一般型 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	610.23	6.12	3734.61	
本页小计							21614.35	
合　计							76230.07	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					19922.29	
1	011701003005	里脚手架	[工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	3197.8	6.23	19922.29	
本页小计							19922.29	
合　计							19922.29	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	4743.93			
2	011707001001	安全文明施工费	6157.88	100	6157.88			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	288.24			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					11190.05			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	6197.14
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		3746.81
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	3406.19
2.2	附加税	增值税	10	340.62
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9943.95

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	模板综合工	工日	56.00	131	7335.96
2	钢筋综合工	工日	10.05	131	1316.29
3	混凝土综合工	工日	17.44	126	2197.64
4	架子综合工	工日	103.07	131	13501.53
5	砌筑综合工	工日	186.35	125	23293.46
6	抹灰综合工	工日	52.58	135	7097.69
7	油漆综合工	工日	67.00	136	9112.45
	小计				63855.02
二	材料				
1	其他材料费	元	1162.77	1	1162.77
2	支撑钢管及扣件	kg	48.32	3.68	177.83
3	木材锯材	m3	1.54	1750	2687.48
4	防锈漆	kg	2.46	13.94	34.32
5	水	m3	35.19	3.88	136.53
6	电	kW·h	8.45	0.5	4.22
7	复合模板	m2	60.43	46.02	2781.06
8	脚手架钢管	kg	28.08	2.67	74.96
9	竹脚手板	m2	14.07	19.14	269.31
10	扣件	套	10.46	5	52.28
	小计				7380.76
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	56.52	1	56.52
2	柴油	kg	25.27	7.35	185.75
3	电	kW·h	46.99	0.5	23.49
4	机上人工	工日	8.30	131	1087.08
5	检修费	元	11.51	1	11.51
6	其他费用	元	14.54	1	14.54
7	汽油	kg	2.87	8.75	25.08
8	维护费	元	50.04	1	50.04
9	折旧费	元	50.98	1	50.98
10	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.12	533.74	65.65
11	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.76	490.41	372.86
12	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	5.29	201.13	1064.08
13	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.06	21.01	1.26
	小计				1504.99
	合计				72740.77

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	44648.12	
1.1	配电箱	1051.76	
1.2	末端设备	9988.08	
1.3	配管配线	28736.04	
1.4	电缆（进线工程量暂估）	4872.24	
2	措施项目费	11102.15	
2.1	其中：安全文明施工费	5134.26	
3	其他项目费		
4	规费	4423.28	—
5	税金	1985.73	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		62,159.28	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1463.52	
2	施工组织措施项目	9638.63	
2.1	其中：安全文明施工费	5134.26	
2.2	建设工程竣工档案编制费	476.73	
措施项目费合计=1+2		11102.15	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱						
1	030404017022	配电箱 2AL3	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:2AL3 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017023	配电箱 2ALE3	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:2ALE3 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030404017024	配电箱 2APE3	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:2APE3 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030404017025	应急照明集中电源 2PD3	[项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.编号:2PD3 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端设备						
1	030412005003	LED平板吸顶灯 900*300	[项目特征] 1.名称:LED平板吸顶灯 2.型号:900*300 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	252	28.11	7083.72	
2	030412005004	LED平板吸顶灯 600*300	[项目特征] 1.名称:LED平板吸顶灯 2.型号:600*300 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	5	28.11	140.55	
本页小计							7487.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030412004022	非持续型应急灯	[项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	15	28.88	433.2	
4	030412004023	多信息复合标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:吊装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	33.55	67.1	
5	030412004024	自带电源应急单管荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带电源应急单管荧光灯 2.规格:32W,不燃材料保护罩,自带蓄电池,应急时间≥60min.光通量≥5400lm 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装	套	1	28.88	28.88	
本页小计							529.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030412004025	单面方向标志灯(壁装) 3W	[项目特征] 1.名称:单面方向标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	8	28.88	231.04	
7	030412004026	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	5	28.88	144.4	
8	030404034023	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	11.01	33.03	
本页小计							408.47	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030404034024	单联双控开关	[项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	11.59	23.18	
10	030404034025	双联单控开关	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	7	11.01	77.07	
11	030404034026	三联单控开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	5	11.01	55.05	
本页小计							155.3	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030404034027	四联单控开关	[项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A　86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	13.51	54.04	
13	030411006019	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	288	5.21	1500.48	
14	030411006020	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	21	5.54	116.34	
		配管配线						
本页小计							1670.86	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030411001081	配管 PC20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	1283.17	12.23	15693.17	
2	030411001082	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	93.3	9.07	846.23	
本页小计							16539.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030411001083	配管 JDG20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	274.59	12.36	3393.93	
4	030411001084	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	63.9	5.71	364.87	
本页小计							3758.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411001085	配管 JDG32 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.敷设方式:明敷 5.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	7.11	13.27	94.35	
6	030413002012	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	157.2	14.06	2210.23	
本页小计							2304.58	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030411004090	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	4165.71	1.16	4832.22	
8	030411004091	管内穿线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	1091.97	1.16	1266.69	
本页小计							6098.91	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030411004092	管内配线 WDUZBN-BYJ-B1-10mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1-10mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线	m	27.48	1.25	34.35	
		电缆（进线工程量暂估）						
1	030408001050	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	9.65	1447.5	
2	030408006042	电力电缆头 4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	106.57	213.14	
本页小计							1694.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001051	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*10mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	300	4.74	1422	
4	030408006043	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*10mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	45.95	183.8	
5	030408001052	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*6mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	300	4.74	1422	
本页小计							3027.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030408006044	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*6mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	45.95	183.8	
本页小计							183.8	
合　计							44648.12	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					1463.52	
1	031301017036	脚手架搭拆		项	1	1463.52	1463.52	
本页小计							1463.52	
合　计							1463.52	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	4027.64			
2	031302001001	安全文明施工费	5134.26	100	5134.26			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	476.73			
合　　计					9638.63			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	4423.28
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1985.73
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1805.21
2.2	附加税	增值税	10	180.52
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				6409.01

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	413.92	1	413.92
2	电工综合工	工日	70.02	136	9523.07
3	电工综合工	工日	117.26	136	15947.74
4	安装综合工	工日	5.99	136	814.54
	小计				26699.27
二	材料				
1	自粘性塑料带20mm×5m	卷	2.40	2.55	6.12
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.60	10.2	6.12
3	硬脂酸	kg	0.17	13.59	2.34
4	铁砂布0~2#	张	0.80	0.85	0.68
5	松香焊锡丝综合	m	0.32	0.85	0.27
6	水	m3	0.86	3.88	3.33
7	汽油90#	kg	2.70	8.75	23.63
8	棉纱头	kg	0.96	8.19	7.86
9	棉纱	kg	0.40	9.64	3.86
10	合金钢钻头φ10	个	0.35	7.26	2.50
11	合金钢切割片φ300	片	6.92	144.44	999.06
12	焊锡丝综合	kg	0.72	43.55	31.36
13	焊锡膏	kg	0.14	51.8	7.46
14	镀锌电缆吊挂3×50	套	12.26	4.38	53.72
15	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	16.65	2.71	45.12
16	电力复合酯一级	kg	0.07	15.94	1.15
17	电力复合酯	kg	1.64	15.94	26.14
18	电	kW·h	13.05	0.5	6.52
19	冲击钻头φ12	个	0.17	9.4	1.62
20	冲击钻头φ6~8	个	43.76	6.07	265.61
21	冲击钻头φ10	个	2.83	8.21	23.21
22	材料费调整	元	768.70	1	768.70
23	丙酮	kg	1.20	5.13	6.16
24	标志牌塑料扁形	个	54.37	0.85	46.21
25	白布	m2	1.58	5.78	9.15
	小计				2347.9
三	机械				
1	折旧费	元	54.20	1	54.20
2	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.02	452.84	7.83
3	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.12	452.84	54.34
4	校验费	元	1.72	1	1.72
5	维护费	元	39.89	1	39.89

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
6	汽油	kg	0.84	8.75	7.38
7	汽油	kg	17.04	8.75	149.08
8	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.02	533.74	9.23
9	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.60	533.74	320.24
10	其他费用	元	11.27	1	11.27
11	检修费	元	17.15	1	17.15
12	机上人工	工日	0.04	131	5.19
13	机上人工	工日	0.87	131	114.60
14	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.24	36.74	8.87
15	动力费	元	0.03	1	0.03
	小计				400.51

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	26320.32	
1.1	通风及空调设备	1184.57	
1.2	通风管道部件	1137.74	
1.3	通风管道	22460.84	
1.4	调试及其他	1537.17	
2	措施项目费	5242.61	
2.1	其中：安全文明施工费	3261.21	
3	其他项目费		
4	规费	2810.5	—
5	税金	1134.32	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		35,507.75	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	5242.61	
2.1	其中：安全文明施工费	3261.21	
2.2	建设工程竣工档案编制费	306.03	
措施项目费合计=1+2		5242.61	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030108003057	消防高温排烟风机	[项目特征] 1.名称:消防高温排烟风机 2.主要参数要求:不低于以下标准： L=34830m3/h,H=889Pa N=15.0kW,n=1460r/min ≤91dB(A) 3.规格:出口设置不锈钢丝防护网 4.材质:钢 5.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 7.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	1	589.33	589.33	
本页小计							589.33	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030108003058	边墙换气扇	[项目特征] 1.名称:边墙换气扇 2.主要参数要求:不低于以下标准： L=600m3/h,H=55Pa N=0.045kW,≤47dB(A) 3.规格:出口设置不锈钢丝防护网 4.材质:钢 5.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 7.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.减振台座制作、安装 3.单机试运转 4.补刷(喷)油漆	台	4	92.01	368.04	
本页小计							368.04	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030108006017	天花板管道式换气扇	[项目特征] 1.名称:天花板管道式换气扇 2.型号:自带止回阀 3.规格:风量:300m3/h,全压:100Pa,额定功率:0.04kW,转速:690r/min,噪音:≤46dB(A) 4.质量:G=16kg 5.风机出口设置不锈钢丝防护网 6.减振底座形式、数量:具体详设计 7.单机试运转要求:满足设计及相关规范要求 8.拆装检查要求:满足设计及相关规范要求 9.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	4	56.8	227.2	
		通风管道部件						
本页小计							227.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030703007141	板式排烟口 1000*320	[项目特征] 1.名称:板式排烟口（带手动执行机构） 2.规格:1000*320 3.型号:平时常闭,火灾时自动、手动开启,输出信号 4.材质:铝合金喷塑 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.手动执行机构安装	个	5	46.63	233.15	
2	030703001165	70℃防火阀 250*160	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:250*160 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	2	72.38	144.76	
3	030703001166	280℃防火阀 1000*320	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1000*320 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	5	116.72	583.6	
本页小计							961.51	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030703001167	280℃防火阀 1400*400	[项目特征] 1.名称:70℃防火阀 2.型号:常开,70℃熔断关闭,输出信号,手动复位 3.规格:1400*400 4.材质:钢制 5.制作、安装要求:满足设计及规范要求 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装	个	1	116.72	116.72	
5	030703007142	防雨百叶风口+下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 1250x1000	[项目特征] 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1250x1000 3.材质:铝合金喷塑 4.制作、安装要求:含下抽式不锈钢防虫网(18目 非一体式) 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风口制作、安装	个	1	59.51	59.51	
		通风管道						
本页小计							176.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030702001043	镀锌钢板通风管道 长边长(mm) ≤320	[项目特征] 1.名称:镀锌钢板通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=5mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	5.87	113.25	664.78	
2	030702001044	排烟风管通风管道 1000<长边长(mm)≤1250	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	100.27	69.21	6939.69	
本页小计							7604.47	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030702001045	排烟风管通风管道 1250<长边长(mm)≤1500	[项目特征] 1.名称:排烟风管通风管道 2.材质:优质镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250<长边长(mm)≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰衬垫采用硅钛合金橡胶板(δ=3mm)制作 7.接口形式:咬口制作,法兰连接 8.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.支架除锈刷油	m2	186.17	79.8	14856.37	
		调试及其他						
1	030406006020	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	1	440.69	440.69	
本页小计							15297.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030704001009	通风工程检测、调试、空调水工程系统调试	[项目特征] 1.风管工程量:详见设计 2.水管工程量:详见设计 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.通风管道漏光试验、漏风试验 6.空调水工程系统调试	系统	1	1096.48	1096.48	
本页小计							1096.48	
合　计							26320.32	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017038	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	1675.37			
2	031302001001	安全文明施工费	3261.21	100	3261.21			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	306.03			
合　　计					5242.61			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	2810.5
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1134.32
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1031.2
2.2	附加税	增值税	10	103.12
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3944.82

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	油漆综合工安装防腐隔热	工日	10.29	136	1398.77
2	安装综合工	工日	3.90	136	530.98
3	电工综合工	工日	1.85	136	251.60
4	通风综合工	工日	106.26	136	14452.00
5	人工费调整	元	325.62	1	325.62
	小计				16958.97
二	材料				
1	破布一级	kg	2.71	4.4	11.93
2	铁砂布	张	19.70	0.83	16.35
3	低碳钢焊条综合	kg	0.10	4.19	0.42
4	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	12.19	4.19	51.06
5	焊锡丝综合	kg	0.20	43.55	8.71
6	焊锡膏	kg	0.04	51.8	2.07
7	钢丝刷子	把	2.71	2.97	8.05
8	溶剂汽油200#	kg	3.80	3.64	13.82
9	电力复合酯一级	kg	0.04	15.94	0.64
10	氧气	m3	4.65	3.26	15.16
11	乙炔气	m3	1.66	14.31	23.76
12	黄腊带20mm×10m	卷	2.00	5.38	10.76
13	材料费调整	元	604.39	1	604.39
	小计				767.12
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	35.00	1	35.00
2	柴油	kg	13.85	7.35	101.80
3	电	kW·h	256.67	0.5	128.33
4	电	kW·h	2.93	0.5	1.46
5	电	kW·h	0.12	0.5	0.06
6	机上人工	工日	1.95	131	255.31
7	检修费	元	37.63	1	37.63
8	其他费用	元	6.53	1	6.53
9	维护费	元	68.73	1	68.73
10	折旧费	元	119.86	1	119.86
11	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.02	781.44	16.41
12	汽车式起重机提升质量(t)16大	台班	0.36	986.83	356.84
13	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.01	471.22	4.24
14	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小	台班	0.01	187.6	2.44
15	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	9.94	3.35	33.28
16	台式钻床钻孔直径(mm)16小	台班	0.03	3.35	0.10

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-2#库房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
17	立式钻床钻孔直径(mm)35小	台班	3.76	9.43	35.46
18	剪板机厚度×宽度(mm×mm)6.3×2000中	台班	0.68	225.98	152.90
19	折方机厚度×宽度(mm×mm)4×2000小	台班	0.68	29.09	19.68
20	咬口机板厚(mm)1.5小	台班	0.68	13.88	9.39
21	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	2.58	46.51	120.01
22	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	0.12	32.94	3.99
	小计				754.71

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-配电房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-配电房-建筑工程	474755.47		39150.06	22681.68
2	2号地块-配电房-电气工程	25502.94		2045.28	1761.82
3	2号地块-配电房-通风空调工程	3374.00		290.22	249.85
合　　计		503632.41		41485.56	24693.35

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	371280.88	
1.1	土石方工程	71372.67	
1.2	砌筑工程	23616.14	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	162284.19	
1.4	屋面及防水工程	30575.53	
1.5	门窗工程	19.63	
1.6	地面工程	17456.01	
1.7	墙面工程	39017.05	
1.8	天棚工程	26939.66	
2	措施项目费	65626.47	
2.1	其中：安全文明施工费	39150.06	
3	其他项目费		
4	规费	22681.68	—
5	税金	15166.44	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		474,755.47	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	8907.78	
2	施工组织措施项目	56718.69	
2.1	其中：安全文明施工费	39150.06	
2.2	建设工程竣工档案编制费	978.11	
措施项目费合计=1+2		65626.47	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	1879.51	14.61	27459.64	
2	010103001012	级配砂石换填补强	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:级配砂石 3.填方粒径要求:不大于100mm [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	832.61	15.58	12972.06	
本页小计							40431.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001013	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	366.11	7.05	2581.08	
4	010103001014	房心回填	[项目特征] 1.密实度要求:压实系数≥0.93 2.填方材料品种:素土夯实 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	289.12	8.7	2515.34	
5	010103002014	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.2.运距:1km 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.起运	m3	1224.28	12.44	15230.04	
本页小计							20326.46	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010103002015	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1224.28	8.67	10614.51	
		砌筑工程						
1	010401003003	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	1.42	293.94	417.39	
2	010401005003	双排孔混凝土空心砌块墙	[项目特征] 1.砖品种:双排孔混凝土空心砌块MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	45.6	232.74	10612.94	
本页小计							21644.84	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010401005004	烧结页岩空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	25.33	232.74	5895.3	
4	010401004003	烧结页岩多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	24.23	252.15	6109.59	
5	010607005005	钢丝网加固	[项目特征] 1.1.材料品种、规格:综合考虑 2.2.加固方式:综合考虑 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.铺贴 2.2.铆固	m2	90.21	5.73	516.9	
本页小计							12521.79	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010401011004	砖检查井盖	[项目特征] 1.井盖安装:1.5*1.5成套钢塑复合型井盖 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.材料运输、安装	套	1	64.02	64.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001006	C20垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	48.3	66.01	3188.28	
2	010501004004	C30筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	236.9	71.84	17018.9	
3	010502001002	C30矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	27.6	714.73	19726.55	
本页小计							39997.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010502002004	C25构造柱	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.4	784.46	1098.24	
5	010503005005	C30雨棚梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.62	901.04	558.64	
6	010503005006	C25过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.46	1230.52	566.04	
本页小计							2222.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010504001002	C30直形墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.23	737.89	8286.5	
8	010505001003	C30P6 有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	80.21	559.94	44912.79	
9	010505008003	C30雨篷、悬挑板、阳台板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.88	1176.54	1035.36	
本页小计							54234.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	34.691	1280.22	44412.11	
11	010516003001	机械连接 Φ25内	[项目特征] 1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25内 [工作内容] 1.钢筋套丝 2.套筒连接	个	143	12.24	1750.32	
12	010402B02005	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.16	2827.25	452.36	
13	010507001005	散水	[项目特征] 1.做法:详见西南18J812-7-1A 2.面层厚度:60厚C20细石砼抹面 3.垫层:100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	59.36	28.72	1704.82	
本页小计							48319.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	010507001006	坡道	[项目特征] 1.做法:详见西南18J812-8-2（面层同相邻地面） [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	59.36	28.72	1704.82	
15	010507003001	室外散水沟	[项目特征] 1.沟截面净空尺寸:300*300 2.垫层材料种类、厚度:150厚C20素混凝土、100厚天然级配碎石石粉垫层 3.排水沟壁:240厚灰砂砖配M7.5水泥砂浆砌筑 4.压顶:100厚C25钢筋混凝土压顶(配2根通长φ8，箍筋φ8间距150) 5.抹灰:内壁20厚1:2.5 防水砂浆 6.篦子:成品水篦子 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料	m	87.42	150.85	13187.31	
本页小计							14892.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	010507003002	室外电缆沟	[项目特征] 1.土壤类别:详设计 2.沟截面净空尺寸:详设计 3.做法:1、电缆沟地基基础承载力特征值fa=120kPa。 2、电缆沟底板采用100厚C15混凝土,沟壁采用砖砌,顶部采用C30砼压顶。 3、电缆沟沟底采用1:3的水泥砂浆找坡。 4、电缆沟盖板选用室内轻型砼盖板。 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料	m	18	115.24	2074.32	
17	010606008002	检修爬梯	[项目特征] 1.钢梯形式:详西南18J201-119-② 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	0.1	6068.32	606.83	
		屋面及防水工程						
本页小计							2681.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010902001003	屋面4厚SBS卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种:4厚SBS卷材防水层 2.防水层数:2 3.防水层做法:加铺玻纤布一道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	390.26	19.52	7617.88	
2	010902003003	屋面30厚轻集料混凝土找平层	[项目特征] 1.找平层材料:30厚轻集料混凝土 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	350.2	9.7	3396.94	
3	010902003004	屋面30厚(最薄处)轻集料混凝土找坡层	[项目特征] 1.找坡层材料:30厚(最薄处)轻集料混凝土找坡层 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	350.2	23.87	8359.27	
4	010902003005	屋面40厚C20细石混凝土	[项目特征] 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土 2.钢筋:内配双向A6@200单层双向钢筋 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	350.2	18.25	6391.15	
本页小计							25765.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011101006001	屋面20厚1：3水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.砂浆种类及配合比:20厚1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	350.2	13.28	4650.66	
6	010903003004	雨棚防水砂浆	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆（外掺5%防水剂） [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	8.8	18.14	159.63	
		门窗工程						
1	010802003007	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	18.76			
本页小计							4810.29	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010807001003	铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗	[项目特征] 1.1.框、扇材质:铝合金 2.2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.3.洞口尺寸:综合考虑 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.窗安装 2.2.五金、玻璃安装	m2	31.66	0.62	19.63	
		地面工程						
1	011101003002	C25混凝土地面	[项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:200mm厚C25混凝土地面 2.钢筋:内配C8@200双层双向 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	346.9	50.32	17456.01	
		墙面工程						
1	011201001014	外墙水泥石灰膏砂浆抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆扫毛 3.界面剂:一道 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	356.9	26.87	9589.9	
本页小计							27065.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011201001015	内墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平层 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	469.21	16.37	7680.97	
3	011406001009	外墙真石漆	[项目特征] 1.腻子种类:柔性抗裂腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:米黄色外墙真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	256.9	30.12	7737.83	
4	011406001010	外墙防水漆	[项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙防水漆，一遍 2.部位:外墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆	m2	22.14	6.94	153.65	
本页小计							15572.45	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011407001004	内墙面白色无机涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子要求:3遍 4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料1遍，白色无机涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	469.21	28.87	13546.09	
6	031208007003	墙身防潮层	[项目特征] 1.材料:1：2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2.厚度:20厚 3.层数:1层 4.对象:墙身 [工作内容] 1.安装	m2	19.3	15.99	308.61	
		天棚工程						
1	011407002003	天棚喷刷无机涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:2遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	488.22	54.54	26627.52	
本页小计							40482.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011301001004	雨棚板抹灰	[项目特征] 1.基层类型:雨棚 2.砂浆配合比:10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3.界面剂:刷界面处理剂一道 4.腻子:柔性抗裂腻子两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	8.8	35.47	312.14	
本页小计							312.14	
合　计							371280.88	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					8907.78	
1	011701001003	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:综合 2.檐口高度:6m内 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	359.04	24.81	8907.78	
本页小计							8907.78	
合　计							8907.78	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	16590.52			
2	011707001001	安全文明施工费	39150.06	100	39150.06			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	978.11			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					56718.69			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	22681.68
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		15166.44
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	13787.67
2.2	附加税	增值税	10	1378.77
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				37848.12

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	25.53	127	3242.87
2	土石方综合工	工日	210.98	111	23418.35
3	模板综合工	工日	81.68	131	10700.72
4	模板综合工	工日	167.44	131	21934.82
5	钢筋综合工	工日	280.01	131	36681.09
6	混凝土综合工	工日	41.30	126	5204.08
7	混凝土综合工	工日	288.40	126	36338.19
8	架子综合工	工日	35.71	131	4677.55
9	砌筑综合工	工日	140.14	125	17517.55
10	抹灰综合工	工日	125.26	135	16910.61
11	防水综合工	工日	27.98	126	3525.68
12	油漆综合工	工日	262.50	136	35700.39
13	金属制安综合工	工日	2.67	131	350.18
14	人工费调整	元	0.50	1	0.50
	小计				216202.58
二	材料				
1	其他材料费	元	8634.18	1	8634.18
2	其他材料费	元	79.07	1	79.07
3	低碳钢焊条综合	kg	159.58	4.19	668.63
4	低合金钢焊条E43系列	kg	3.02	5.98	18.05
5	支撑钢管及扣件	kg	518.84	3.68	1909.33
6	木材锯材	m3	7.16	1750	12536.83
7	无机涂料	kg	198.22	7.82	1550.10
8	防锈漆	kg	19.37	13.94	270.02
9	水	m3	185.10	3.88	718.19
10	水	m3	40.81	3.88	158.33
11	电	kW·h	128.32	0.5	64.16
12	复合模板	m2	288.43	46.02	13273.55
13	脚手架钢管	kg	198.94	2.67	531.16
14	竹脚手板	m2	7.47	19.14	142.94
15	扣件	套	80.04	5	400.19
16	安全网	m2	11.67	8.97	104.67
17	材料费调整	元	0.52	1	0.52
	小计				41059.92
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	565.40	1	565.40
2	柴油	kg	1921.39	7.35	14122.20
3	电	kW·h	695.75	0.5	347.87

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
4	电	kW·h	1819.92	0.5	909.96
5	机上人工	工日	88.03	131	11531.59
6	机上人工	工日	0.15	131	19.13
7	机上人工	工日	2.09	131	273.41
8	检修费	元	1601.42	1	1601.42
9	机械费调整	元	0.01	1	0.01
10	其他费用	元	485.36	1	485.36
11	汽油	kg	85.23	8.75	745.75
12	维护费	元	4404.34	1	4404.34
13	折旧费	元	5986.53	1	5986.53
14	履带式推土机功率(kW)75大	台班	0.20	942.74	192.22
15	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.68	1077.42	734.15
16	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.30	1540.34	458.10
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	3.80	848.71	3229.09
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	4.66	1211.3	5645.14
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	1.39	1412.09	1965.35
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.72	1495.92	1082.90
21	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	1.27	654.15	827.63
22	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.89	698.83	621.47
23	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	3.39	1126.13	3816.12
24	风动凿岩机手持式小	台班	9.37	12.25	114.76
25	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.32	533.74	702.35
26	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	0.02	1061.74	22.08
27	门式起重机提升质量(t)10大	台班	0.02	436.54	9.60
28	载重汽车装载质量(t)6中	台班	2.59	490.41	1268.30
29	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	14.51	921.39	13366.88
30	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	1.37	1028.65	1404.93
31	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.56	1077.68	600.70
32	洒水车罐容量(L)4000大	台班	1.81	521.05	941.17
33	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	0.17	232.9	39.03
34	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	7.54	201.13	1517.00
35	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	0.11	201.13	21.12
36	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	1.33	201.13	268.29
37	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	1.71	18.75	32.10
38	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	3.73	34.51	128.72
39	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	5.59	35.43	198.20

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
40	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	8.68	23.28	202.01
41	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.46	21.01	9.74
42	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	0.01	19.18	0.19
43	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.00	595.77	0.60
44	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.00	1081.35	1.08
45	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.00	541.04	1.08
46	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	0.01	265.95	2.13
47	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.01	236.71	1.89
48	螺纹车丝机直径(mm)45小	台班	4.49	12.85	57.70
49	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.41	65.77	26.78
50	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	12.49	70.9	885.46
51	对焊机容量(kV·A)75小	台班	2.43	85.01	206.44
52	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	1.28	15.79	20.23
53	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	1.46	254.86	371.99
54	轨道平板车载重(t)10小	台班	0.02	32.14	0.64
	小计				40992.97
	合计				298255.47

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	18562.73	
1.1	配电箱	525.88	
1.2	末端设备	1674.45	
1.3	配管配线	5711.06	
1.4	电缆	4906.66	
1.5	防雷接地	5744.68	
2	措施项目费	4363.67	
2.1	其中：安全文明施工费	2045.28	
3	其他项目费		
4	规费	1761.82	—
5	税金	814.72	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		25,502.94	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	524.28	
2	施工组织措施项目	3839.39	
2.1	其中：安全文明施工费	2045.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费	189.88	
措施项目费合计=1+2		4363.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱						
1	030404017026	配电箱 ALE-PDF1	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:ALE-PDF1 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017027	配电箱 ALE-PDF2	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:ALE-PDF2 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端设备						
1	030412004027	自带蓄电池单管荧光灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池单管荧光灯 2.规格:1X32W,不燃材料保护罩,自带蓄电池,应急时间≥60min.光通量≥5400lm 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装	套	30	28.88	866.4	
2	030412002010	自带电源防水防尘灯	[项目特征] 1.名称:自带电源防水防尘灯 2.规格:1x15W,不燃材料保护罩,自带蓄电池,应急时间≥60min.光通量≥1100lm 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装	套	5	33.37	166.85	
本页小计							1296.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030404034028	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	3	11.01	33.03	
4	030404034029	三联单控开关	[项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
5	030404034030	四联单控开关	[项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:`250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	13.51	13.51	
本页小计							57.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030404035016	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	16	13.14	210.24	
7	030404035017	安全型空调柜机插座	[项目特征] 1.名称:安全型空调柜机插座 2.规格:~220V 10A 86型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4	13.14	52.56	
8	030411006022	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	35	5.21	182.35	
9	030411006023	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	25	5.54	138.5	
本页小计							583.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配管配线						
1	030411001090	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	84.3	9.07	764.6	
2	030411001091	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	108.15	9.52	1029.59	
本页小计							1794.19	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030411001092	配管 JDG20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	52.5	12.37	649.43	
4	030411001093	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	153.52	5.72	878.13	
本页小计							1527.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030411001094	配管 JDG25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG25 4.敷设方式:暗敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	37.36	8.17	305.23	
6	030413002014	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	44.4	14.06	624.26	
本页小计							929.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030411004100	管内穿线 WDZCN-BYJ-B1-2.5mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	623.46	1.16	723.21	
8	030411004101	管内穿线 WDZBN-BYJ-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	117.48	0.84	98.68	
本页小计							821.89	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030411004102	管内穿线 WDZC-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	650.1	0.84	546.08	
10	030411004103	管内穿线 WDZC-BYJ-6.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	105.57	0.87	91.85	
		电缆						
本页小计							637.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030408001053	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	9.8	1470	
2	030408006045	电力电缆头 4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	106.57	213.14	
本页小计							1683.14	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030408001054	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*10mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	300	4.75	1425	
4	030408006046	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*10mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*10mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	46.69	186.76	
5	030408001055	矿物绝缘电缆 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTTZ 3.规格:5*6mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	300	4.75	1425	
本页小计							3036.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030408006047	矿物绝缘电缆头 BTTZ-5*6mm²	[项目特征] 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:5*6mm² 3.材质、类型:铜质、多芯 4.安装部位:详见设计 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	4	46.69	186.76	
		防雷接地						
1	030409005003	接闪带 明敷 热镀锌圆钢 Φ12	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:明敷 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆	m	78.4	17.08	1339.07	
2	030409002001	接闪带 暗敷 40*4热镀锌扁钢	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装形式:暗敷 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	69.08	15.76	1088.7	
本页小计							2614.53	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030409003003	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱(墙)内不少于两根φ16(或四根不小于φ10)对角主筋做引下线 4.安装部位:满足设计和规范要求 5.安装形式:满足设计和规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计和规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	49.5	12.1	598.95	
4	030409004004	基础水平接地体 利用基础梁钢筋	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:利用基础梁的两根大于Φ12主钢筋 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	148.94	7.92	1179.6	
本页小计							1778.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030409004005	基础水平接地体 热镀锌扁钢-40*4	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	7.06	15.76	111.27	
6	030409008005	接地连接板100*60*6mm	[项目特征] 1.名称:接地连接板 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:100*60*6mm [工作内容] 1.本体安装	块	2	37.86	75.72	
7	030409008006	总等电位联接箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联接箱 2.做法:02D501-2/12,35,L=350mm 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	台	1	115.51	115.51	
8	030414011003	接地装置调试	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1235.86	1235.86	
本页小计							1538.36	
合　计							18562.73	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					524.28	
1	031301017039	脚手架搭拆		项	1	524.28	524.28	
本页小计							524.28	
合　计							524.28	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1604.23			
2	031302001001	安全文明施工费	2045.28	100	2045.28			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	189.88			
合　　计					3839.39			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1761.82
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		814.72
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	740.65
2.2	附加税	增值税	10	74.07
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2576.54

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	148.23	1	148.23
2	电工综合工	工日	75.42	136	10257.69
3	安装综合工	工日	1.69	136	230.06
	小计				10635.98
二	材料				
1	自粘性塑料带20mm×5m	卷	2.40	2.55	6.12
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.30	10.2	3.06
3	硬脂酸	kg	0.17	13.59	2.34
4	橡胶垫2	m2	0.17	17	2.93
5	铁砂布0~2#	张	0.80	0.85	0.68
6	塑料相色带20×2000	卷	1.70	3.93	6.68
7	松香焊锡丝综合	m	0.16	0.85	0.14
8	水	m3	0.24	3.88	0.94
9	清油	kg	0.08	16.51	1.29
10	铅油	kg	0.24	4.62	1.09
11	汽油90#	kg	2.70	8.75	23.63
12	棉纱头	kg	0.96	8.19	7.86
13	棉纱	kg	0.28	9.64	2.66
14	金属清洗剂	kg	1.38	4.7	6.49
15	合金钢钻头Φ10	个	0.35	7.26	2.50
16	合金钢切割片Φ300	片	1.95	144.44	282.18
17	焊锡丝综合	kg	0.72	43.55	31.36
18	焊锡膏	kg	0.14	51.8	7.46
19	钢锯条	条	30.38	0.43	13.06
20	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	1.73	42.62	73.52
21	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.32	2.71	11.71
22	电力复合酯一级	kg	0.07	15.94	1.15
23	电力复合酯	kg	0.82	15.94	13.07
24	电	kW·h	3.69	0.5	1.84
25	低碳钢焊条J422 Φ4.0	kg	0.36	4.19	1.51
26	低碳钢焊条综合	kg	17.92	4.19	75.08
27	冲击钻头Φ12	个	0.17	9.4	1.62
28	冲击钻头Φ6~8	个	9.83	6.07	59.67
29	材料费调整	元	275.29	1	275.29
30	丙酮	kg	1.20	5.13	6.16
31	标志牌塑料扁形	个	54.37	0.85	46.21
32	白布	kg	0.54	8.51	4.60
33	白布	m2	1.58	5.78	9.15
	小				983.0

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	计				5
三	机械				
1	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.18	58.39	10.51
2	折旧费	元	78.18	1	78.18
3	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.02	452.84	7.83
4	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.12	452.84	54.34
5	校验费	元	5.43	1	5.43
6	维护费	元	54.06	1	54.06
7	汽油	kg	0.84	8.75	7.38
8	汽油	kg	17.04	8.75	149.08
9	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.02	533.74	9.23
10	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.60	533.74	320.24
11	其他费用	元	11.27	1	11.27
12	接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2%	台班	4.21	3.34	14.05
13	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	8.34	46.51	387.71
14	检修费	元	20.75	1	20.75
15	机上人工	工日	0.04	131	5.19
16	机上人工	工日	0.87	131	114.60
17	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.24	36.74	8.87
18	动力费	元	0.49	1	0.49
19	电	kW·h	515.46	0.5	257.73
20	安拆费及场外运费	元	108.58	1	108.58
	小计				812.74
	合计				12431.77

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2549.99	
1.1	通风及空调设备	723.2	
1.2	调试及其他	1826.79	
2	措施项目费	466.37	
2.1	其中：安全文明施工费	290.22	
3	其他项目费		
4	规费	249.85	—
5	税金	107.79	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		3,374.00	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	466.37	
2.1	其中：安全文明施工费	290.22	
2.2	建设工程竣工档案编制费	27.21	
措施项目费合计=1+2		466.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		通风及空调设备						
1	030108003059	排风机	[项目特征] 1.名称:排风机 2.主要参数要求:不低于以下标准：N=1kW 3.材质:钢 4.减振底座形式、数量:满足设计及施工规范要求 5.单机试运转要求:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:其余附件及要求详见设计施工图并满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.设备支架制作、安装 3.减振台座制作、安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆	台	4	180.8	723.2	
		调试及其他						
1	030406006021	风机电机检查接线 13(kW)＜容量≤30(kW)	[项目特征] 1.名称:风机电机检查接线 2.容量(kW):13(kW)＜容量≤30(kW) 3.系统调试要求:满足设计及施工规范验收要求 4.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.检查接线 2.接地 3.干燥 4.系统调试	台	4	447.37	1789.48	
本页小计							2512.68	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030704001010	通风工程检测、调试、空调水工程系统调试	[项目特征] 1.风管工程量:详见设计 2.水管工程量:详见设计 [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.通风管道漏光试验、漏风试验 6.空调水工程系统调试	系统	1	37.31	37.31	
本页小计							37.31	
合　计							2549.99	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
1	031301017040	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	148.94			
2	031302001001	安全文明施工费	290.22	100	290.22			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	27.21			
合　　计					466.37			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	249.85
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		107.79
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	97.99
2.2	附加税	增值税	10	9.8
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				357.64

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-配电房-通风空调工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	7.40	136	1006.40
2	通风综合工	工日	3.62	136	491.78
3	人工费调整	元	11.07	1	11.07
	小计				1509.25
二	材料				
1	低碳钢焊条综合	kg	0.40	4.19	1.68
2	焊锡丝综合	kg	0.80	43.55	34.84
3	焊锡膏	kg	0.16	51.8	8.29
4	电力复合酯一级	kg	0.16	15.94	2.55
5	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.00	2.71	2.71
6	黄腊带20mm×10m	卷	8.00	5.38	43.04
7	电	kW·h	48.00	0.5	24.00
8	材料费调整	元	20.57	1	20.57
	小计				137.68
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	12.65	1	12.65
2	电	kW·h	22.42	0.5	11.21
3	电	kW·h	11.71	0.5	5.86
4	检修费	元	0.41	1	0.41
5	维护费	元	1.73	1	1.73
6	折旧费	元	1.38	1	1.38
7	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.37	46.51	17.30
8	电动空气压缩机排气量(m3/min)0.6小	台班	0.48	32.94	15.94
	小计				33.24
	合计				1680.17

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	2号地块-锅炉房-建筑工程	338472.09		27607.56	17224.49
2	2号地块-锅炉房-电气工程	17995.63		1483.34	1277.76
3	2号地块-锅炉房-给排水工程	12253.95		1107.28	953.97
合　　计		368721.67		30198.18	19456.22

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	265565.05	
1.1	土石方工程	40893.28	
1.2	砌筑工程	30027.18	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	62945.1	
1.4	门窗工程		
1.5	屋面及防水工程	19754.78	
1.6	楼地面工程	38057.69	
1.7	墙面装饰工程	57775.84	
1.8	天棚工程	298.99	
1.9	其他	15812.19	
2	措施项目费	44869.79	
2.1	其中：安全文明施工费	27607.56	
3	其他项目费		
4	规费	17224.49	—
5	税金	10812.76	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		338,472.09	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	3635.64	
2	施工组织措施项目	41234.15	
2.1	其中：安全文明施工费	27607.56	
2.2	建设工程竣工档案编制费	768.55	
措施项目费合计=1+2		44869.79	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	010101004003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	796.21	14.61	11632.63	
2	010103001015	级配砂石换填补强	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:级配砂石 3.填方粒径要求:不大于100mm [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	359.88	15.58	5606.93	
本页小计							17239.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001016	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	278.12	7.05	1960.75	
4	010103001017	夯实回填块石	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:块石 3.填方粒径要求:满足实际及规范要求 4.回填厚度:300mm [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	112.3	95.78	10756.09	
5	010103002016	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.2.运距:1km 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.起运	m3	518.09	12.44	6445.04	
本页小计							19161.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010103002017	余方弃置(增运4km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运4km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	518.09	8.67	4491.84	
		砌筑工程						
1	010401003004	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	1.42	293.94	417.39	
2	010401003005	烧结页岩实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	126.9	232.74	29534.71	
本页小计							34443.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010607005006	钢丝网加固	[项目特征] 1.1.材料品种、规格:综合考虑 2.2.加固方式:综合考虑 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.铺贴 2.2.铆固	m2	1.93	5.73	11.06	
4	010401011005	砖检查井盖	[项目特征] 1.井盖安装:1.5*1.5成套钢塑复合型井盖 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.材料运输、安装	套	1	64.02	64.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001007	C15垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.46	167.24	3756.21	
2	010501004005	C30筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	85.61	113.11	9683.35	
本页小计							13514.64	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010501004006	C30锅炉基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	32.6	124.14	4046.96	
4	010502001003	C30矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.42	714.73	1014.92	
5	010502002005	C25构造柱	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.22	784.43	8016.87	
本页小计							13078.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010503004006	C25圈梁	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.41	785.12	5032.62	
7	010503005007	C25过梁	[项目特征] 1.1.混凝土种类:商品砼 2.2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.38	597.65	824.76	
8	070101002001	C30P6池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30P6 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.54	850.23	7260.96	
本页小计							13118.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	070101001001	C30P6池底板	[工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29	340.36	98.7	
10	010505003001	C25平板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.22	608.05	741.82	
11	010505008004	C25雨篷	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	11.03	100.76	1111.38	
本页小计							1951.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010507001007	散水、坡道	[项目特征] 1.做法:详见西南18J812-7-1A 2.面层厚度:60厚C20细石砼抹面 3.垫层:100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞	m2	49.47	28.72	1420.78	
13	010515001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	13.695	1280.22	17532.61	
14	010402B02006	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	0.85	2827.25	2403.16	
		门窗工程						
本页小计							21356.55	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010802003008	钢制甲级防火门	[项目特征] 1.1.名称:钢制甲级防火门 2.2.洞口尺寸:综合考虑 3.3.门框、扇材质:钢质 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.门安装 2.2.五金安装	m2	21.06			
2	010807001004	铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗	[项目特征] 1.1.框、扇材质:铝合金 2.2.玻璃品种、厚度:铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 3.3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.窗安装 2.2.五金、玻璃安装	m2	1.8			
3	010807003002	铝合金防雨百叶窗	[项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金防雨百叶窗 3.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装	m2	97.38			
		屋面及防水工程						
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010903002003	墙面 水泥基渗透结晶型涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型 2.涂膜厚度、遍数:1遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	55.69	6.14	341.94	
2	010904002005	楼地面 水泥基渗透结晶型涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂膜防水 2.涂膜遍数:一遍 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	15.58	4.96	77.28	
3	010903002004	墙面 2厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:2厚 2.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥浆料(Ⅱ型) [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	575.36	10.5	6041.28	
4	010902002001	雨棚 2厚聚合物水泥浆料(Ⅱ型)	[项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥浆料(Ⅱ型) [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	9.4	5.56	52.26	
本页小计							6512.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010903003005	墙面 10mm厚聚合物水泥防水砂浆	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	50.86	18.14	922.6	
6	010904003001	楼(地)面 10mm厚聚合物水泥防水砂浆	[项目特征] 1.防水层做法:10mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	24.98	15.99	399.43	
7	010903003006	外墙 10mm厚聚合物水泥防水砂浆	[项目特征] 1.砂浆厚度、配合比:10mm厚聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.挂钢丝网片 3.设置分格缝 4.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	537.83	18.14	9756.24	
8	010904001001	地面 4厚SBS改性沥青防水卷材	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.反边高度:2m [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	306.48	7.06	2163.75	
本页小计							13242.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		楼地面工程						
1	011101001008	最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.抹找平层 3.3.材料运输	m2	536.9	13.28	7130.03	
2	011101007003	120厚C30混凝土地面	[项目特征] 1.厚度:120厚C30混凝土 2.钢筋:C8@200双层双向钢筋 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.钢筋安装 2.浇筑混凝土	m2	536.9	36.59	19645.17	
3	011101001009	20厚1:2.5水泥砂浆保护层	[项目特征] 1.1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.2.素水泥浆遍数:满足设计及相关规范要求 3.3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.抹找平层 3.3.材料运输	m2	15.58	13.57	211.42	
本页小计							26986.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011102003004	200*100灰色面砖地面	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:4厚1:2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:6-8厚200*100灰色面砖 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	15.58	36.09	562.28	
5	011102003005	800*800耐磨防滑地砖	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10耐磨防滑地砖 3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护层材料种类:满足设计及规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 6.磨边要求:按报价人自行深化后报价计入 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	278.6	37.72	10508.79	
		墙面装饰工程						
本页小计							11071.07	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011201001016	外墙30厚1：2.5水泥砂浆	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:30厚1：2.5水泥砂浆 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	602.36	25.55	15390.3	
2	011201001017	内墙面一般抹灰	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:8厚粉刷石膏砂浆分遍找平、7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛、素水泥浆一道、2厚石膏罩面 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.勾分格缝	m2	478.33	16.33	7811.13	
本页小计							23201.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011204003005	200*100灰色面砖墙面	[项目特征] 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:6-8厚200*100灰色面砖 3.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:满足设计及规范要求 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	50.86	60.58	3081.1	
4	011204003006	400*800灰色墙砖	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:4厚1:2水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800*8灰色墙砖 4.其他:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	116.3	63.01	7328.06	
本页小计							10409.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011406001011	米黄色外墙真石漆	[项目特征] 1.腻子种类:柔性耐水腻子两道 2.底漆:透明封闭底漆一遍 3.防护材料种类:真石漆罩面剂一道 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 5.部位:外墙 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	602.36	30.12	18143.08	
6	011407001005	墙面喷刷涂料（内墙1）	[项目特征] 1.1.喷刷涂料部位:墙面 2.2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍 [工作内容] 1.1.基层清理 2.2.刷、喷涂料	m2	478.33	12.59	6022.17	
		天棚工程						
1	011407002004	天棚腻子	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:聚合物纯水泥腻子1遍，白水泥腻子2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	10.15	12.76	129.51	
2	011301001005	天棚 10厚M10水泥砂浆找平	[项目特征] 1.抹灰厚度、材料种类:10厚M10水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰	m2	9.4	18.03	169.48	
		其他						
本页小计							24464.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011503001002	不锈钢栏杆	[项目特征] 1.扶手材料种类、规格:1.5m成品不锈钢栏杆 2.做法:参西南18J812-13-4 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	4.51	44.35	200.02	
2	010903004001	钢板止水带	[项目特征] 1.1.嵌缝材料种类:满足设计及相关规范要求 2.2.止水带材料种类:钢板止水带-300*3，搭接长度200,搭接处满焊 3.3.盖缝材料:满足设计及相关规范要求 4.4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.清缝 2.2.填塞防水材料 3.3.止水带安装 4.4.盖缝制作、安装 5.5.刷防护材料	m	16.6	22.67	376.32	
本页小计							576.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010507003003	排水沟	[项目特征] 1.沟截面净空尺寸:300*300 2.垫层材料种类、厚度:150厚C20素混凝土、100厚天然级配碎石石粉垫层 3.排水沟壁:240厚灰砂砖配M7.5水泥砂浆砌筑 4.压顶:100厚C25钢筋混凝土压顶(配2根通长φ8，箍筋φ8间距150) 5.抹灰:内壁20厚1:2.5 防水砂浆 6.篦子:304不锈钢格栅盖板600*300*30mm 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料	m	101	150.85	15235.85	
本页小计							15235.85	
合　计							265565.05	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					3635.64	
1	011701001004	综合脚手架	[项目特征] 1.建筑结构形式:钢结构 2.檐口高度:10m内 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放	m2	287.63	12.64	3635.64	
本页小计							3635.64	
合　计							3635.64	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	12858.04			
2	011707001001	安全文明施工费	27607.56	100	27607.56			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	768.55			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					41234.15			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	17224.49
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		10812.76
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	9829.78
2.2	附加税	增值税	10	982.98
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				28037.25

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	85.62	127	10873.11
2	土石方综合工	工日	90.48	111	10043.42
3	模板综合工	工日	115.86	131	15177.83
4	钢筋综合工	工日	149.17	131	19540.79
5	混凝土综合工	工日	147.08	126	18531.77
6	混凝土综合工	工日	6.67	126	840.86
7	架子综合工	工日	12.24	131	1603.27
8	砌筑综合工	工日	180.59	125	22573.86
9	抹灰综合工	工日	211.59	135	28565.20
10	镶贴综合工	工日	119.26	141	16815.38
11	防水综合工	工日	47.45	126	5978.80
12	油漆综合工	工日	140.17	136	19063.20
13	金属制安综合工	工日	3.03	131	397.05
	小计				170004.54
二	材料				
1	其他材料费	元	3530.77	1	3530.77
2	其他材料费	元	75.75	1	75.75
3	低碳钢焊条综合	kg	65.20	4.19	273.19
4	支撑钢管及扣件	kg	98.26	3.68	361.61
5	木材锯材	m3	3.05	1750	5342.58
6	防锈漆	kg	11.92	13.94	166.12
7	水	m3	137.37	3.88	533.01
8	电	kW·h	59.44	0.5	29.72
9	复合模板	m2	134.33	46.02	6181.84
10	脚手架钢管	kg	120.86	2.67	322.69
11	竹脚手板	m2	5.67	19.14	108.45
12	扣件	套	48.92	5	244.59
13	安全网	m2	11.82	8.97	106.04
14	材料费调整	元	0.04	1	0.04
	小计				17276.4
三	机械				
1	其他机械费	元	351.07	1	351.07
2	安拆费及场外运费	元	343.85	1	343.85
3	柴油	kg	797.56	7.35	5862.07
4	电	kW·h	386.10	0.5	193.05
5	电	kW·h	750.61	0.5	375.31
6	机上人工	工日	45.65	131	5979.86
7	机上人工	工日	2.59	131	339.68

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
8	机上人工	工日	1.68	131	220.70
9	检修费	元	669.41	1	669.41
10	机械费调整	元	0.00	1	
11	其他费用	元	195.16	1	195.16
12	汽油	kg	28.22	8.75	246.93
13	维护费	元	1848.19	1	1848.19
14	折旧费	元	2524.74	1	2524.74
15	履带式推土机功率(kW)75大	台班	0.09	942.74	85.98
16	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.29	1077.42	310.73
17	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.11	1540.34	176.21
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	1.61	848.71	1367.95
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	1.97	1211.3	2390.99
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.59	1412.09	831.72
21	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.31	1495.92	458.20
22	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.48	654.15	312.29
23	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.35	698.83	241.52
24	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	1.43	1126.13	1609.24
25	电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小	台班	3.26	24.26	79.01
26	风动凿岩机手持式小	台班	3.97	12.25	48.62
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.25	533.74	133.33
28	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.78	490.41	383.99
29	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	6.14	921.39	5656.51
30	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.58	1028.65	594.56
31	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.24	1077.68	254.12
32	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.74	521.05	386.36
33	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	9.87	201.13	1985.76
34	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	1.87	201.13	375.21
35	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	1.21	201.13	243.77
36	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.42	18.75	7.90
37	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	2.24	34.51	77.35
38	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	1.89	35.43	67.13
39	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	4.55	23.28	105.85
40	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.23	21.01	4.79
41	剪板机厚度×宽度(mm×mm)20×2500大	台班	0.01	310.31	4.62
42	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	0.12	65.77	7.64
43	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	4.93	70.9	349.55

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-建筑工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
44	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.96	85.01	81.50
45	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.49	15.79	7.78
46	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.62	254.86	157.61
	小计				19150.02

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	12980.21	
1.1	配电箱	525.88	
1.2	末端设备	960.05	
1.3	配管配线	4456.89	
1.4	电缆	2490.81	
1.5	防雷接地	4546.58	
2	措施项目费	3162.78	
2.1	其中：安全文明施工费	1483.34	
3	其他项目费		
4	规费	1277.76	—
5	税金	574.88	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		17,995.63	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	378.26	
2	施工组织措施项目	2784.52	
2.1	其中：安全文明施工费	1483.34	
2.2	建设工程竣工档案编制费	137.71	
措施项目费合计=1+2		3162.78	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		配电箱						
1	030404017028	配电箱 AL-锅炉房	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:AL 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
本页小计							262.94	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030404017029	配电箱 ALE	[项目特征] 1.名称:配电箱 2.编号:ALE 3.配件要求:详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1	262.94	262.94	
		末端设备						
1	030412004028	单管LED长方灯	[项目特征] 1.名称:单管LED长方灯 2.规格:1x24W.COSφ＞0.9，A级电子镇流器（3W），色温3300~5300K，光通量≥5400lm 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装	套	1	28.88	28.88	
2	030412004029	防爆型灯具	[项目特征] 1.名称:防爆型灯具 2.规格:220V/100W，带防护罩，LED光源 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装	套	6	35.23	211.38	
本页小计							503.2	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	030412004030	非持续型应急灯	[项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.型号、规格:1x6W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34，带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	6	28.88	173.28	
4	030412004031	多信息复合标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:吊装 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	33.55	33.55	
5	030412004032	安全出口标志灯 3W	[项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格:1x3W，DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:吸壁式 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	套	2	28.88	57.76	
本页小计							264.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030404034031	单联单控开关	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:250V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	11.01	11.01	
7	030404034032	四联单控开关	[项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	1	13.51	13.51	
8	030404035018	安全型5孔普通插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.材质:塑料 3.规格:220V 10A 86型 4.安装方式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	16	13.14	210.24	
本页小计							234.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	030404035019	安全型5孔防水插座	[项目特征] 1.名称:安全型5孔防水插座 2.规格:~220V 10A 86型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2	13.14	26.28	
10	030411006024	钢制接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	个	16	5.21	83.36	
11	030411006025	开关、插座盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装	个	20	5.54	110.8	
		配管配线						
本页小计							220.44	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	030411001095	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	22.21	9.07	201.44	
2	030411001096	配管 JDG15 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG15mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	46.4	5.44	252.42	
3	030411001097	配管 JDG15 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG15 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	67.23	12.09	812.81	
本页小计							1266.67	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001098	配管 JDG20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:国标扣压式导线管 3.规格:JDG20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	103.96	5.71	593.61	
5	030411001099	配管 JDG20 明敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.穿引线 4.接地	m	46.16	12.36	570.54	
本页小计							1164.15	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030413002015	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.填充(恢复)方式:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.画线 2.开槽 3.堵抹找平 4.调运砂浆 5.清理	m	172.57	7.7	1328.79	
7	030411004104	管内穿线 WDZB-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	321.99	1.16	373.51	
本页小计							1702.3	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030411004105	管内穿线 WDZBN-BYJ-2.5mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	7.65	1.16	8.87	
9	030411004106	管内穿线 WDZB-BYJ-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	237.9	0.84	199.84	
本页小计							208.71	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	030411004107	管内穿线 WDZBN-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	28.41	0.84	23.86	
11	030411004108	管内穿线 WDZBN-BYJ-4.0 mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	17.13	0.84	14.39	
本页小计							38.25	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	030411004109	管内穿线 WDZBN-RYDS-2*2.5mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYDS 4.规格:2*2.5mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	61.45	1.25	76.81	
		电缆						
1	030408001056	电缆 WDUZB-YJY-B1-4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDUZB-YJY-B1 3.规格:4*35+1*16mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	7.53	10.14	76.35	
本页小计							153.16	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030408006048	电力电缆头 4*35+1*16mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	91.11	182.22	
3	030408001057	电缆 WDZBN-YJY-B1-4*50+1*25mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4*50+1*25mm² 4.材质:铜质 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):1KV及以下 7.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	150	13.4	2010	
本页小计							2192.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030408006049	电力电缆头 4*50+1*25mm²	[项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*50+1*25mm² 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地	个	2	111.12	222.24	
		防雷接地						
1	030409003004	避雷引下线	[项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用柱(墙)内不少于两根φ16(或四根不小于φ10)对角主筋做引下线 4.安装部位:满足设计和规范要求 5.安装形式:满足设计和规范要求 6.断接卡子、箱材质、规格:满足设计和规范要求 7.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	85	11.8	1003	
本页小计							1225.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030409004006	基础水平接地体 热镀锌扁钢-40*4	[项目特征] 1.名称:基础水平接地体 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.均压环敷设 2.柱主筋与圈梁焊接 3.利用圈梁钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆	m	133.12	15.63	2080.67	
3	030409008007	接地电阻测试点	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:120*60*6mm [工作内容] 1.本体安装	块	3	37.32	111.96	
4	030409008008	总等电位联接箱	[项目特征] 1.名称:总等电位联接箱 2.做法:02D501-2/12,35,L=350mm 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装	台	1	115.09	115.09	
5	030414011004	接地装置调试	[项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1	1235.86	1235.86	
本页小计							3543.58	
合　计							12980.21	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					378.26	
1	031301017041	脚手架搭拆		项	1	378.26	378.26	
本页小计							378.26	
合　计							378.26	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1163.47			
2	031302001001	安全文明施工费	1483.34	100	1483.34			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	137.71			
合　　计					2784.52			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	1277.76
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		574.88
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	522.62
2.2	附加税	增值税	10	52.26
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1852.64

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	人工费调整	元	107.51	1	107.51
2	电工综合工	工日	49.35	136	6711.97
3	安装综合工	工日	6.57	136	894.19
	小计				7713.67
二	材料				
1	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.30	10.2	3.06
2	硬脂酸	kg	0.18	13.59	2.46
3	松香焊锡丝综合	m	0.16	0.85	0.14
4	水	m3	0.94	3.88	3.66
5	三色塑料带20mm×40m	m	2.20	0.43	0.95
6	棉纱	kg	0.33	9.64	3.21
7	金属清洗剂	kg	1.38	4.7	6.49
8	合金钢钻头φ10	个	0.36	7.26	2.63
9	焊锡膏	kg	0.30	51.8	15.33
10	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	2.16	42.62	91.91
11	镀锌电缆吊挂3×50	套	12.88	4.38	56.42
12	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.71	2.71	10.06
13	电力复合酯一级	kg	0.16	15.94	2.55
14	电力复合酯	kg	0.82	15.94	13.07
15	电	kW·h	14.32	0.5	7.16
16	冲击钻头φ12	个	0.18	9.4	1.70
17	冲击钻头φ6~8	个	2.55	6.07	15.47
18	冲击钻头φ10	个	0.08	8.21	0.69
19	材料费调整	元	199.66	1	199.66
20	丙酮	kg	2.64	5.13	13.54
21	标志牌塑料扁形	个	10.89	0.85	9.25
22	白布	kg	0.54	8.51	4.60
23	白布	m2	2.51	5.78	14.48
	小计				478.49
三	机械				
1	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.25	58.39	14.60
2	折旧费	元	39.60	1	39.60
3	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.12	452.84	55.11
4	校验费	元	5.51	1	5.51
5	维护费	元	24.15	1	24.15
6	汽油	kg	5.94	8.75	51.94
7	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.12	533.74	64.96
8	其他费用	元	3.63	1	3.63

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
9	接地电阻测试仪量程:0~4000Ω,精度:±2%	台班	4.21	3.34	14.05
10	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	6.35	46.51	295.16
11	检修费	元	6.91	1	6.91
12	机上人工	工日	0.28	131	36.51
13	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.25	36.74	9.32
14	动力费	元	0.49	1	0.49
15	电	kW·h	400.60	0.5	200.30
16	安拆费及场外运费	元	84.10	1	84.10
	小计				453.14

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	8756.34	
1.1	C给水系统	2254.98	
1.2	雨水系统	6501.36	
2	措施项目费	2152.18	
2.1	其中：安全文明施工费	1107.28	
3	其他项目费		
4	规费	953.97	—
5	税金	391.46	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		12,253.95	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	311.4	
2	施工组织措施项目	1840.78	
2.1	其中：安全文明施工费	1107.28	
2.2	建设工程竣工档案编制费	107.06	
措施项目费合计=1+2		2152.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	给水系统						
1	031003013008	水表 DN80	[项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰 4.附件配置:含闸阀2个，水表1个,止回阀1个，Y型过滤器1个 [工作内容] 1.管道侧法兰片安装 2.组装	组	1	305.02	305.02	
2	031003001044	闸阀 DN80	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.管道侧法兰片安装 3.调试	个	3	126.5	379.5	
3	031001007003	钢塑复合管 DN80	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN80 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	40.18	33.99	1365.72	
本页小计							2050.24	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001006050	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	2.67	15.84	42.29	
5	031001006051	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	4	14.27	57.08	
本页小计							99.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031003001045	真空破坏器DN25	[项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN25 4.材质:铜质 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.完成此项目所有工作内容	个	1	20.47	20.47	
7	031003001046	自动排气阀 DN20	[项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:ARSX-0020,DN20,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.附件:自动排气阀前加装同管径的截止阀 6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	32.36	32.36	
8	030901013007	消防水龙头箱	[项目特征] 1.形式:消防水龙头箱 2.规格、型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.设置	具	1	52.54	52.54	
		雨水系统						
本页小计							105.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006052	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De75 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	17.08	22.65	386.86	
2	031001006053	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污、废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)水管 De110 4.连接形式:粘接 5.通球灌水试验:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.通球灌水试验	m	174.03	25.31	4404.7	
本页小计							4791.56	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	031001006054	实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De200	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:实壁硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管De200 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及施工规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.通球实验	m	19.11	51.73	988.56	
4	031004014014	地漏 DN75	[项目特征] 1.材质:不锈钢防臭防返溢型 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:地面水平安装 4.存水弯:水封深度不得小于50mm 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	3	45.98	137.94	
本页小计							1126.5	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	031004014015	地漏 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢防臭防返溢型 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:地面水平安装 4.存水弯:水封深度不得小于50mm 5.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	8	45.98	367.84	
6	031004014016	地面清扫口 DN100	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	15	11.97	179.55	
7	031004014017	地面清扫口 DN75	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:清扫口DN100 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.安装	个	3	11.97	35.91	
本页小计							583.3	
合　计							8756.34	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					311.4	
1	031301017043	脚手架搭拆		项	1	311.4	311.4	
本页小计							311.4	
合　计							311.4	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	626.44			
2	031302001001	安全文明施工费	1107.28	100	1107.28			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	107.06			
合　　计					1840.78			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	953.97
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		391.46
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	355.87
2.2	附加税	增值税	10	35.59
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1345.43

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	管工综合工	工日	41.57	136	5653.52
2	管工综合工	工日	0.10	136	13.33
3	人工费调整	元	91.15	1	91.15
	小计				5758
二	材料				
1	尼龙砂轮片Φ100	片	0.42	1.93	0.80
2	尼龙砂轮片Φ400	片	0.64	8.72	5.55
3	砂纸	张	0.02	0.26	0.01
4	铁砂布	张	5.76	0.83	4.78
5	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	1.99	4.19	8.32
6	钢锯条	条	41.86	0.43	18.00
7	锯条	条	0.13	0.43	0.06
8	漂白粉综合	kg	0.05	3.68	0.20
9	氧气	m3	0.91	3.26	2.97
10	乙炔气	kg	0.30	12.01	3.65
11	压力表弯管DN15	个	0.11	7.79	0.84
12	水	m3	5.23	3.88	20.27
13	电	kW·h	0.98	0.5	0.49
14	材料费调整	元	169.28	1	169.28
	小计				235.22
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	22.86	1	22.86
2	柴油	kg	1.35	7.35	9.94
3	电	kW·h	54.30	0.5	27.15
4	电	kW·h	0.07	0.5	0.03
5	机上人工	工日	0.10	131	12.94
6	检修费	元	5.32	1	5.32
7	其他费用	元	0.62	1	0.62
8	维护费	元	9.09	1	9.09
9	折旧费	元	22.17	1	22.17
10	吊装机械(综合)大	台班	0.05	451.52	22.44
11	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.02	471.22	10.79
12	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.09	21.01	1.89
13	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.01	18.91	0.23
14	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	0.01	18.91	0.09
15	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.01	28.13	0.24
16	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.16	15.58	2.47
17	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75	台班	0.05	23.96	1.20

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：2号地块-锅炉房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	小				
18	电熔焊接机DRH-160A小	台班	1.09	34.56	37.63
19	电焊条恒温箱小	台班	0.05	44.87	2.24
20	电焊机(综合)小	台班	0.52	59.55	30.89
	小计				110.12