彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（3号地块1#厂房等劳务）工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 2524932.05

(大写)： 贰佰伍拾贰万肆仟玖佰叁拾贰元零伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 205470.35

(大写)： 贰拾万伍仟肆佰柒拾元叁角伍分

招　标　人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	{招标人信息\法定代表人} (签字或盖)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编　制　人：	(造价人员签字盖专用章)	审　核　人：	(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　月　日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期（特色食品配套设施）项目（3号地块1#厂房等劳务）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	-3号地块	2524932.05		205470.35	127393.72
合 计		2524932.05		205470.35	127393.72

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：-3号地块　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1.1	3号地块-1#厂房-土建工程	1432689.38		135824.59	70737.00
1.2	3号地块-1#厂房-电气工程	84695.81		7162.62	6170.92
1.3	3号地块-1#厂房-给排水工程	48608.17		4748.47	3407.18
2.1	3号地块-污水处理站-土建工程	678155.21		43061.82	31911.50
3.1	3号地块-室外管网工程	222681.86		10722.55	12534.52
4.1	3号地块-锅炉房1-土建工程	32471.98		1971.20	1368.61
4.2	3号地块-锅炉房2 土建工程	25629.64		1979.10	1263.99
合　　计		2524932.05		205470.35	127393.72

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-1#厂房-土建工程	1432689.38		135824.59	70737.00
2	3号地块-1#厂房-电气工程	84695.81		7162.62	6170.92
3	3号地块-1#厂房-给排水工程	48608.17		4748.47	3407.18
合　　计		1565993.36		147735.68	80315.10

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1076922.51	
1.1	1土建改造部分	182748.78	
1.2	2淀粉库、投料间	57033.99	
1.3	3参观通道	4482.48	
1.4	5地面铺装工程	101963.51	
1.5	6墙面工程	212253.84	
1.6	7天棚工程	518342.34	
1.7	8门窗工程	97.57	
2	措施项目费	239261.48	
2.1	其中：安全文明施工费	135824.59	
3	其他项目费		
4	规费	70737	—
5	税金	45768.39	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1,432,689.38	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	46545.19	
2	施工组织措施项目	192716.29	
2.1	其中：安全文明施工费	135824.59	
2.2	建设工程竣工档案编制费	3222.9	
措施项目费合计=1+2		239261.48	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土建改造部分						
1	010101003010	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	189.66	24.35	4618.22	
2	010103001020	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	15.69	7.05	110.61	
3	010103002020	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	173.97	12.44	2164.19	
本页小计							6893.02	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010103002021	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	173.97	3.03	527.13	
5	010501001010	基础垫层（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.36	60.51	1353	
6	010403001002	M5.0浆砌块石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:块(片)石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输	m3	92.61	183.42	16986.53	
7	010503004008	地圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.26	556.17	6262.47	
本页小计							25129.13	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	010402001002	蒸压加气砼砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块墙 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	451.26	216.27	97594	
9	010402B02008	砌体加筋	[项目特征] 1.类型:砌体加筋 2.钢筋直径:综合考虑 [工作内容] 1.安装	t	1.23	2827.25	3477.52	
10	010502002007	C25构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.36	729.86	16319.67	
11	010503004009	C25圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.99	662.76	24515.49	
本页小计							141906.68	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010503005009	C25过梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.41	1087.19	1532.94	
13	010515001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	5.692	1280.22	7287.01	
	2	淀粉库、投料间						
1	010101003011	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	40.36	24.35	982.77	
本页小计							9802.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010101004004	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	9.6	20.81	199.78	
3	010103001021	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	8.66	7.05	61.05	
4	010103002022	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	41.3	12.44	513.77	
本页小计							774.6	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	010103002023	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	41.3	3.03	125.14	
6	010501001011	基础垫层（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.89	60.51	174.87	
7	010501003002	独立基础（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.8	60.36	108.65	
8	010501002001	条形基础（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.7	58.12	912.48	
9	010502001004	C25矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.53	654.89	347.09	
本页小计							1668.23	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010504001004	C25直形墙	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.泵送方式:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	46.39	454.5	21084.26	
11	010505001005	C25有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	35.69	543.12	19383.95	
12	010515001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	10.264	1280.22	13140.18	
	3	参观通道						
本页小计							53608.39	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010101004005	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	60.36	20.81	1256.09	
2	010103001022	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	25.66	7.05	180.9	
3	010103002024	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	34.7	12.44	431.67	
本页小计							1868.66	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010103002025	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	34.7	3.03	105.14	
5	010501001012	基础垫层（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.09	60.51	247.49	
6	010501003003	独立基础（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	20.6	60.36	1243.42	
7	010515001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.795	1280.22	1017.77	
	5	地面铺装工程						
本页小计							2613.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011101003003	50mm厚C20细石混凝土找平地面	[项目特征] 1.找平层厚度:50mm厚C20细石混凝土找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	843.6	14.09	11886.32	
2	010404001003	50mm厚C20混凝土垫层	[项目特征] 1.部位:冻库 2.垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚C20商品砼 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m2	796.3	2.44	1942.97	
3	011602001001	混凝土地面拆除	[项目特征] 1.构件名称:混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:35cm 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	796.3	57.77	46002.25	
本页小计							59831.54	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010404001004	100mm厚C40混凝土垫层（含钢筋）	[项目特征] 1.部位:冻库 2.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚C40商品砼 3.钢筋配置:Φ8@200单层双向 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.垫层材料的拌制 5.垫层铺设 6.材料运输	m2	796.3	11.55	9197.27	
5	010904001003	0.8mm厚丙纶布防水层	[项目特征] 1.部位:冻库 2.卷材品种、规格、厚度:0.8mm厚丙纶布防水层，400g/m2 3.防水层数:一层 4.防水层做法:自粘 5.反边高度:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	796.3	6.97	5550.21	
6	011001005002	保温隔热楼地面	[项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑保温板(B1级,容重30-32kg/m³)厚50mm 2.保温层遍数:4层 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料	m2	796.3	4.33	3447.98	
本页小计							18195.46	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011001005003	陶粒回填层	[项目特征] 1.材料种类:陶粒 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.回填	m3	20.54	31.85	654.2	
8	010904002007	2mm厚JS聚合物水泥基防水涂料地面	[项目特征] 1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚一遍 3.增强材料种类:满足设计与规范要求 4.反边高度:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	164.32	8.49	1395.08	
9	011101003004	C20细石混凝土找坡层（卫生间）	[项目特征] 1.找平层厚度:最薄处50mm 2.材料种类:C20细石混凝土 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	82.16	33.46	2749.07	
本页小计							4798.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011102003006	400*400*10mm厚灰色防滑地砖楼（地）面	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:400*400*10mm厚灰色防滑地 3.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 4.防护层材料种类:满足设计与规范要求 5.酸洗、打蜡要求:满足设计与规范要求 6.磨边要求:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡 6.材料运输	m2	82.16	40.29	3310.23	
11	010507003004	混凝土排水沟	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.沟截面净空尺寸:200mm*300mm 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.抹灰:10mm厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1.挖填、运土石方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料	m	122.96	89.39	10991.39	
本页小计							14301.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010103002026	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	312.64	12.44	3889.24	
13	010103002027	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	312.64	3.03	947.3	
	6	墙面工程						
1	011201001019	内墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚M15水泥石灰砂浆 3.中间层厚度、砂浆配合比:7mm厚M15水泥石灰砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:5mm厚M15水泥石灰砂浆 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	2455.89	16.45	40399.39	
2	011406003003	墙面腻子	[项目特征] 1.腻子种类:耐水腻子两道 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子	m2	2151.36	7.11	15296.17	
本页小计							60532.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010903002008	2mm厚JS聚合物水泥基防水涂料墙面	[项目特征] 1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚一遍 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	164.23	10.34	1698.14	
4	011201001020	20mm厚DSM20水泥砂浆找平层（墙面）	[项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM20水泥砂浆找平层（墙面） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	279.63	16.45	4599.91	
本页小计							6298.05	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011204003007	400*800*8mm厚内墙面砖	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800*8mm厚内墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 5.防护材料种类:满足设计与规范要求 6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	279.63	69.81	19520.97	
6	010605002006	0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板墙面	[项目特征] 1.复合板厚度、种类:0.5mm+50mm+0.5mm憎水岩棉净化板 2.防火要求:耐火极限1小时 3.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装	m2	863.91	32.76	28301.69	
本页小计							47822.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010605002007	0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板墙面	[项目特征] 1.复合板厚度、种类:0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 2.防火要求:耐火极限1小时 3.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装	m2	3126.91	32.76	102437.57	
	7	天棚工程						
1	010606012001	天棚吊顶热镀锌钢支架	[项目特征] 1.钢材品种:Q235B热镀锌矩管 2.钢材规格:40mm*40mm*4mm 3.安装高度:详设计 4.除锈要求:满足设计及规范要求 5.防火要求:满足设计及规范要求 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆	t	113.884	2767.19	315138.67	
本页小计							417576.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011302001007	0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计与规范要求 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.龙骨规格、中距:满足设计与规范要求 4.面层材料品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板 5.压条材料种类、规格:满足设计与规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 7.防护材料种类:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	4269.32	38.07	162533.01	
本页小计							162533.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011302001008	0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计与规范要求 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.龙骨规格、中距:满足设计与规范要求 4.面层材料品种、规格:0.5mm+75mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板 5.压条材料种类、规格:满足设计与规范要求 6.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 7.防护材料种类:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	683.21	38.07	26009.8	
本页小计							26009.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011302001009	天棚龙骨	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计与规范要求 2.龙骨材料种类:轻钢龙骨 3.龙骨规格、中距:满足设计与规范要求 4.压条材料种类、规格:满足设计与规范要求 5.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 6.防护材料种类:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	100	24.56	2456	
5	010607003001	彩钢板雨棚	[项目特征] 1.材料品种、规格:彩钢板0.5mm 2.骨架:满足设计及规范要求 3.雨篷宽度:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m2	75.6	161.44	12204.86	
	8	门窗工程						
本页小计							14660.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010802002001	单扇彩钢板洁净门（常闭）	[项目特征] 1.名称:单扇彩钢板洁净门（常闭） 2.门代号及洞口尺寸:CBJM1022 3.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	16.28			
2	010802002002	单扇彩钢板洁净门	[项目特征] 1.名称:单扇彩钢板洁净门 2.门代号及洞口尺寸:JM1022 3.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	21.78			
3	010802002003	单扇彩钢板洁净门（带闭门器）	[项目特征] 1.名称:单扇彩钢板洁净门（带闭门器） 2.门代号及洞口尺寸:JM1022b 3.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	7.26			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010802003009	钢制双扇甲级防火门（常闭）	[项目特征] 1.名称:钢制双扇甲级防火门（常闭） 2.门代号及洞口尺寸:CBFM1522甲 3.门框、扇材质:钢制防火门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	7.26			
5	010802003010	钢制单扇甲级防火门	[项目特征] 1.名称:钢制单扇甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1122甲 3.门框、扇材质:钢制防火门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	9.68			
6	010802003011	钢制双扇甲级防火门	[项目特征] 1.名称:钢制双扇甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM1522甲、FM2626甲 3.门框、扇材质:钢制防火门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	23.1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010802003012	钢制单扇甲级防火门（带闭门器）	[项目特征] 1.名称:钢制单扇甲级防火门（带闭门器） 2.门代号及洞口尺寸:FM1122甲b 3.门框、扇材质:钢制防火门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	2.42			
8	010802003013	钢制双扇甲级防火门（带闭门器）	[项目特征] 1.名称:钢制双扇甲级防火门（带闭门器） 2.门代号及洞口尺寸:FM1622甲b 3.门框、扇材质:钢制防火门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	10.56			
9	010802004004	钢制双扇套装门（常闭）	[项目特征] 1.名称:钢制双扇套装门（常闭） 2.门代号及洞口尺寸:CBM1522 3.门框、扇材质:钢制套装门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	3.3			
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010802004005	钢制双扇套装门	[项目特征] 1.名称:钢制双扇套装门 2.门代号及洞口尺寸:SM1422、SM1522、SM1822、SM2636 3.门框、扇材质:钢制套装门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	46.6			
11	010802004006	钢制单扇套装门	[项目特征] 1.名称:钢制单扇套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1122 3.门框、扇材质:钢制套装门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	2.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	010803001001	1.2mm厚铝合金电动卷帘门	[项目特征] 1.名称:1.2mm厚铝合金电动卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:DDJLM3540/DDJLM3840/DDJLM6040/DDJLM3536 3.门材质:1.2mm厚铝合金 4.启动装置品种、规格:卷闸门电动装置 5.其他:包括但不限于辅材、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	23.2			
13	010803002006	铝合金型电动甲级防火卷帘门	[项目特征] 1.名称:铝合金电动甲级防火卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:DDJLM1833甲 3.门材质:铝合金 4.启动装置品种、规格:卷闸门电动装置 5.其他:包括但不限于辅材、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	32			
本页小计								

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	010804007001	钢制B型防爆门	[项目特征] 1.名称:钢制B型防爆门 2.门代号及洞口尺寸:KMB-G1522右（甲）/KMB-G1122左（甲） 3.门框、扇材质:钢制防爆门 4.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金配件安装	m2	9.02			
15	010807001006	铝合金边框6mm单层钢化玻璃推拉窗	[项目特征] 1.1.框、扇材质:铝合金 2.2.玻璃品种、厚度:6mm单层钢化玻璃推拉窗 3.3.洞口尺寸:综合考虑 4.4.其他:含全套五金（把手、锁点、铰链、滑撑等），满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.1.窗安装 2.2.五金、玻璃安装	m2	43.2	0.62	26.78	
本页小计							26.78	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	010807001007	铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃推拉窗	[项目特征] 1.名称:铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1824、上C1510、C3012、C1212 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mm厚双层钢化玻璃 5.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝	m2	3	0.62	1.86	
17	010807001008	铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃全平开窗	[项目特征] 1.名称:铝合金边框6+9+6mm双层钢化玻璃全平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:KC1716 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm+9A+6mm厚双层钢化玻璃 5.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝	m2	12	0.83	9.96	
本页小计							11.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
18	010807001009	铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗	[项目特征] 1.名称:铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 2.窗代号及洞口尺寸:GDC1624 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃 5.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝	m2	75.6	0.63	47.63	
19	010807001010	12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗	[项目特征] 1.名称:12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 2.窗代号及洞口尺寸:FC4215甲、FC2715甲、FC1815甲 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:12mm厚单层钢化玻璃 5.其他:包括但不限于辅材、合页、锁具，满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.门窗塞缝	m2	18	0.63	11.34	
本页小计							58.97	
合　计							1076922.51	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					46545.19	
1	011701006003	满堂脚手架	[项目特征] 1.搭设高度:5.2m 2.脚手架材质:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	3353.4	13.88	46545.19	
本页小计							46545.19	
合　计							46545.19	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	53668.8			
2	011707001001	安全文明施工费	135824.59	100	135824.59			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	3222.9			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					192716.29			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	70737
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		45768.39
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	41607.63
2.2	附加税	增值税	10	4160.76
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				116505.39

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	装饰综合工	工日	18.63	137	2552.78
2	土石方综合工	工日	46.46	111	5156.72
3	木工综合工	工日	920.79	136	125227.41
4	模板综合工	工日	321.94	131	42174.24
5	钢筋综合工	工日	160.50	131	21025.72
6	混凝土综合工	工日	145.54	126	18338.39
7	架子综合工	工日	242.05	131	31708.34
8	砌筑综合工	工日	650.24	125	81280.56
9	抹灰综合工	工日	307.29	135	41483.79
10	镶贴综合工	工日	114.62	141	16161.17
11	防水综合工	工日	43.64	126	5498.24
12	油漆综合工	工日	81.75	136	11118.23
13	金属制安综合工	工日	1728.25	131	226401.22
14	市政综合工	工日	250.36	126	31544.94
15	园林综合工	工日	4.56	131	596.81
16	人工费调整	元	0.21	1	0.21
	小计				660268.77
二	材料				
1	其他材料费	元	54561.16	1	54561.16
2	其他材料费	元	65.39	1	65.39
3	六角空心钢综合	kg	16.56	3.93	65.09
4	六角螺栓综合	kg	2006.12	5.4	10833.06
5	低碳钢焊条综合	kg	77.05	4.19	322.86
6	低合金钢焊条E43系列	kg	2938.98	5.98	17575.09
7	合金钢钻头一字型	个	11.55	25.56	295.13
8	合金钻头	个	23.95	10.26	245.68
9	支撑钢管及扣件	kg	439.33	3.68	1616.74
10	零星卡具	kg	32.49	6.67	216.69
11	防锈漆	kg	8.61	13.94	120.04
12	脱模剂	kg	7.38	0.94	6.94
13	高压胶皮风管Φ25-6P-20m	m	2.23	7.69	17.15
14	水	m3	248.91	3.88	965.78
15	电	kW·h	111.41	0.5	55.70
16	复合模板	m2	318.45	46.02	14655.21
17	组合钢模板	kg	46.48	4.53	210.56
18	脚手架钢管	kg	98.47	2.67	262.91
19	竹脚手板	m2	29.51	19.14	564.82
20	扣件	套	38.26	5	191.28

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
21	材料费调整	元	-0.15	1	-0.15
	小计				102847.13
三	机械				
1	其他机械费	元	1830.32	1	1830.32
2	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.31	1077.42	337.34
3	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.02	1540.34	31.73
4	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.11	848.71	90.73
5	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.28	848.71	237.21
6	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.40	1211.3	486.82
7	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.30	1211.3	358.79
8	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.64	1412.09	903.31
9	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.33	1495.92	497.84
10	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.09	654.15	56.19
11	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.06	698.83	43.47
12	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.10	1126.13	109.80
13	风动凿岩机手持式小	台班	82.34	12.25	1008.67
14	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	1.88	1283.23	2412.86
15	轮胎式起重机提升质量(t)20大	台班	3.99	1016.1	4055.05
16	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.11	533.74	594.11
17	汽车式起重机提升质量(t)8大	台班	0.10	781.44	76.66
18	汽车式起重机提升质量(t)20大	台班	27.06	1061.74	28735.57
19	门式起重机提升质量(t)10大	台班	21.97	436.54	9592.53
20	载重汽车装载质量(t)6中	台班	3.18	490.41	1561.12
21	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.08	546.38	42.73
22	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	4.27	921.39	3931.94
23	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.40	1028.65	406.93
24	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.16	1077.68	171.78
25	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.31	521.05	159.81
26	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	0.57	232.9	131.84
27	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	25.95	201.13	5219.85
28	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.39	18.75	7.36
29	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	2.10	34.51	72.30
30	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	2.02	35.43	71.61
31	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	4.62	23.28	107.52
32	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.47	21.01	9.88

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
33	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	0.15	20.54	2.98
34	摇臂钻床钻孔直径(mm)50中	台班	14.94	19.18	286.59
35	剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大	台班	0.64	595.77	382.07
36	板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大	台班	0.11	1081.35	121.22
37	刨边机加工长度(mm)12000大	台班	0.12	541.04	67.41
38	管子切断机管径(mm)250小	台班	20.50	38.53	789.83
39	型钢剪断机剪断宽度(mm)500大	台班	8.00	265.95	2126.75
40	型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小	台班	0.02	236.71	5.89
41	交流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	289.31	65.77	19027.79
42	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	6.03	70.9	427.55
43	对焊机容量(kV·A)75小	台班	1.17	85.01	99.68
44	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	34.08	15.79	538.09
45	电动空气压缩机排气量(m3/min)3小	台班	38.30	98.84	3785.77
46	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.89	254.86	227.84
47	轨道平板车载重(t)10小	台班	28.85	32.14	927.35
48	安拆费及场外运费	元	5500.90	1	5500.90
49	柴油	kg	1833.74	7.35	13478.00
50	电	kW·h	36778.36	0.5	18389.18
51	机上人工	工日	199.34	131	26114.14
52	检修费	元	3975.72	1	3975.72
53	机械费调整	元	-0.20	1	-0.20
54	其他费用	元	718.75	1	718.75
55	汽油	kg	35.20	8.75	308.01
56	维护费	元	9281.91	1	9281.91
57	折旧费	元	12566.18	1	12566.18
	小计				92162.91
	合计				855278.81

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	60284.57	
1.1	3配线及配管	55935.67	
1.2	4灯具、开关、插座	4348.9	
2	措施项目费	15534.65	
2.1	其中：安全文明施工费	7162.62	
3	其他项目费		
4	规费	6170.92	—
5	税金	2705.67	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		84,695.81	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2087.97	
2	施工组织措施项目	13446.68	
2.1	其中：安全文明施工费	7162.62	
2.2	建设工程竣工档案编制费	665.09	
措施项目费合计=1+2		15534.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	3	配线及配管						
1	030411003001	强电金属桥架 400*200*2mm	[项目特征] 1.名称:强电金属桥架 2.型号:金属槽式桥架 3.规格:400mm*200mm*2mm 4.接地方式:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地	m	114.53	50.54	5788.35	
2	030411003002	强电金属桥架 200*100*1.5mm	[项目特征] 1.名称:强电金属桥架 2.型号:金属槽式桥架 3.规格:200mm*100mm*1.5mm 4.接地方式:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地	m	202.15	31.53	6373.79	
3	030411001104	配管 PC20 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC20mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	3754.38	9.07	34052.23	
本页小计							46214.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	030411001105	配管 PC25 暗敷	[项目特征] 1.名称:配管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC25mm 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.穿引线 3.接地	m	115.73	9.52	1101.75	
5	030411004114	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-2.5mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线 2.穿引线	m	3496.52	1.16	4055.96	
本页小计							5157.71	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	030411004115	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-4.0mm2	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜质 6.配线部位:综合 7.配线线制:综合 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	3203.4	0.84	2690.86	
7	030411004116	管内穿线 WDUZC-BYJ-B1-6mm²	[项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDUZC-BYJ-B1 4.规格:6mm² 5.材质:铜质 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.配线	m	2152.56	0.87	1872.73	
	4	灯具、开关、插座						
1	030411006029	开关插座接线盒	[项目特征] 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料接线盒 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装	个	785	5.54	4348.9	
本页小计							8912.49	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 4 页 共 4 页

合　计		60284.57	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					2087.97	
1	031301017045	脚手架搭拆		项	1	2087.97	2087.97	
本页小计							2087.97	
合　计							2087.97	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	5618.97			
2	031302001001	安全文明施工费	7162.62	100	7162.62			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	665.09			
合　　计					13446.68			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	6170.92
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2705.67
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	2459.7
2.2	附加税	增值税	10	245.97
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				8876.59

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-电气工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	269.54	136	36657.71
2	人工费调整	元	589.63	1	589.63
	小计				37247.34
二	材料				
1	棉纱	kg	2.16	9.64	20.78
2	砂轮片Φ100	片	0.43	8.76	3.78
3	砂轮片Φ400	片	0.43	18.97	8.18
4	低碳钢焊条综合	kg	1.15	4.19	4.80
5	钢锯条	条	38.70	0.43	16.64
6	汽油综合	kg	4.31	8.75	37.73
7	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	23.35	2.71	63.29
8	材料费调整	元	1095.03	1	1095.03
	小计				1250.23
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	6.96	1	6.96
2	柴油	kg	26.54	7.35	195.09
3	电	kW·h	47.64	0.5	23.82
4	机上人工	工日	0.78	131	101.89
5	检修费	元	10.42	1	10.42
6	其他费用	元	12.68	1	12.68
7	维护费	元	41.13	1	41.13
8	折旧费	元	50.80	1	50.80
9	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.75	546.38	408.64
10	半自动切割机厚度(mm)100小	台班	0.32	65.91	20.87
11	直流弧焊机容量(kV·A)20小	台班	0.23	58.39	13.38
	小计				442.79
	合计				38940.36

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	35850.51	
1.1	1给水	17470.76	
1.2	2排水		
1.3	3洁具	3293.22	
1.4	开挖	15086.53	
2	措施项目费	7797.65	
2.1	其中：安全文明施工费	4748.47	
3	其他项目费		
4	规费	3407.18	—
5	税金	1552.83	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		48,608.17	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	705.32	
2	施工组织措施项目	7092.33	
2.1	其中：安全文明施工费	4748.47	
2.2	建设工程竣工档案编制费	328.74	
措施项目费合计=1+2		7797.65	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	给水						
1	031001006055	钢塑复合管 DN100	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100钢塑复合管，压力等级≥1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计与规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计与规范要求 7.警示带形式:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	167.04	49.05	8193.31	
本页小计							8193.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031001006056	钢塑复合管 DN65	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN65,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	134.41	38.29	5146.56	
3	031001006057	钢塑复合管 DN50	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50,1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	64.4	35.87	2310.03	
本页小计							7456.59	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001006058	PP-R管 DN40	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN40,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	32.52	19.21	624.71	
5	031001006059	PP-R管 DN32	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN32,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	11.28	17.12	193.11	
本页小计							817.82	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	031001006060	PP-R管 DN25	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	5.2	15.84	82.37	
7	031001006061	PP-R管 DN20	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、消毒冲洗	m	28.44	14.27	405.84	
本页小计							488.21	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031003005001	DN50塑料阀门	[项目特征] 1.规格:DN50 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	4	18.93	75.72	
9	031003005002	DN40塑料阀门	[项目特征] 1.规格:DN40 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	14.94	29.88	
10	031003005003	DN32塑料阀门	[项目特征] 1.规格:DN32 2.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	2	10.8	21.6	
11	031003001047	闸阀 DN65	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	3	49.91	149.73	
本页小计							276.93	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	031003001048	DN50闸阀	[项目特征] 1.规格、压力等级:DN50，压力等级≥1.6MPa 2.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	6	39.65	237.9	
	2	排水						
	3	洁具						
1	031004007002	挂式小便器带感应开关	[项目特征] 1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:壁挂埋入感应式冲洗阀 4.组装形式:详图集09S304 5.附件名称、数量:包含感应式小便冲洗阀、S型弯头、冲水连接管、排水管等附件 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.小便器安装 2.附件安装 3.检查接线	组	14	66.49	930.86	
本页小计							1168.76	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	031004006003	蹲式大便器(水箱式冲洗)	[项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:L/3.5L两档冲水的冲洗水箱 4.组装形式:详图集09S304 5.附件名称、数量:包含冲水阀、水箱、接水管、固定支架、沉水弯、进出水角阀等附件 6.其它:满足设计及施工规范验收要求 [工作内容] 1.大便器安装 2.附件安装	组	22	107.38	2362.36	
		开挖						
1	011602002001	混凝土地面拆除	[项目特征] 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:40厚混凝土 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	33.86	212.28	7187.8	
2	010101003012	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除	m3	24.45	63.07	1542.06	
本页小计							11092.22	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103002028	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	33.86	12.44	421.22	
4	010103002029	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	33.86	3.03	102.6	
5	010514002001	混凝土地面恢复	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护	m3	29.86	195.34	5832.85	
本页小计							6356.67	
合　计							35850.51	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					705.32	
1	031301017048	脚手架搭拆		项	1	705.32	705.32	
本页小计							705.32	
合　计							705.32	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	2015.12			
2	031302001001	安全文明施工费	4748.47	100	4748.47			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	328.74			
合　　计					7092.33			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	3407.18
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1552.83
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	1411.66
2.2	附加税	增值税	10	141.17
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4960.01

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	12.44	111	1380.71
2	混凝土综合工	工日	31.11	126	3920.38
3	管工综合工	工日	93.24	136	12680.42
4	电工综合工	工日	1.09	136	148.51
5	市政综合工	工日	50.45	126	6356.56
6	人工费调整	元	206.35	1	206.35
	小计				24692.93
二	材料				
1	其他材料费	元	385.64	1	385.64
2	棉纱	kg	2.10	9.64	20.24
3	尼龙砂轮片Φ400	片	5.57	8.72	48.55
4	铁砂布	张	0.84	0.83	0.70
5	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	1.23	4.19	5.17
6	焊锡丝综合	kg	0.42	43.55	18.29
7	焊锡膏	kg	0.14	51.8	7.25
8	冲击钻头Φ8~16	个	1.85	10.43	19.27
9	钢锯条	条	6.76	0.43	2.91
10	汽油综合	kg	2.10	8.75	18.38
11	漂白粉综合	kg	0.50	3.68	1.85
12	氧气	m3	1.19	3.26	3.87
13	乙炔气	kg	0.40	12.01	4.76
14	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.56	2.71	1.52
15	黄腊带20mm×10m	卷	0.14	5.38	0.75
16	水	m3	58.55	3.88	227.18
17	电	kW·h	14.43	0.5	7.21
18	材料费调整	元	383.22	1	383.22
	小计				1156.76
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	82.84	1	82.84
2	柴油	kg	49.44	7.35	363.36
3	电	kW·h	178.47	0.5	89.23
4	机上人工	工日	3.57	131	467.37
5	检修费	元	67.32	1	67.32
6	其他费用	元	19.56	1	19.56
7	汽油	kg	0.50	8.75	4.33
8	维护费	元	163.34	1	163.34
9	折旧费	元	232.75	1	232.75
10	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.02	1077.42	20.36

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-1#厂房-给排水工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.02	1211.3	21.08
12	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.04	1412.09	54.51
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.02	1495.92	29.92
14	吊装机械(综合)大	台班	1.57	451.52	708.53
15	载重汽车装载质量(t)5中	台班	0.29	471.22	136.80
16	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.26	921.39	236.89
17	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.02	1028.65	24.48
18	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.01	1077.68	10.35
19	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.02	521.05	8.55
20	管子切断套丝机管径(mm)159小	台班	11.56	18.91	218.64
21	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.06	28.13	1.71
22	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.25	15.58	3.93
23	电焊机(综合)小	台班	0.24	59.55	14.46
	小计				1490.1

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-污水处理站-土建工程	678155.21		43061.82	31911.50
合　　计		678155.21		43061.82	31911.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	506508.24	
1.1	1土石方工程	127520.05	
1.2	A.4砌筑工程	16165.63	
1.3	钢筋混凝土工程	247474.23	
1.4	A.9屋面及防水工程	115348.33	
2	措施项目费	118071.27	
2.1	其中：安全文明施工费	43061.82	
3	其他项目费		
4	规费	31911.5	—
5	税金	21664.2	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		678,155.21	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	50569.27	
2	施工组织措施项目	67502	
2.1	其中：安全文明施工费	43061.82	
2.2	建设工程竣工档案编制费	1357.15	
措施项目费合计=1+2		118071.27	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土石方工程						
1	010101004008	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	3456.23	20.81	71924.15	
2	010103001026	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1012.35	7.05	7137.07	
3	010103002038	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	2443.88	12.44	30401.87	
本页小计							109463.09	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010103002039	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	2443.88	3.03	7404.96	
5	01B012	抽水泵150mm口径	[项目特征] 1.类型:抽水泵 2.口径:150mm [工作内容] 1.抽水	台班	120	66.44	7972.8	
6	01B013	抽水泵50mm口径	[项目特征] 1.类型:抽水泵 2.口径:50mm [工作内容] 1.抽水	台班	80	33.49	2679.2	
	A.4	砌筑工程						
1	010401003007	MU10页岩实心砖墙保护层	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	52.36	308.74	16165.63	
		钢筋混凝土工程						
本页小计							34222.59	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501001016	C20垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	40.23	68.05	2737.65	
2	010501004008	C35筏板基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	209.66	73.29	15365.98	
3	010504001006	直形墙300mm以内	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	296.31	484.34	143514.79	
本页小计							161618.42	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010505001007	C25有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	35.66	625.51	22305.69	
5	010515001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	49.64	1280.22	63550.12	
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001005	无纺聚氨酯纤维布隔离层	[项目特征] 1.隔离层材料种类:无纺聚氨酯纤维布 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺隔离层	m2	185.62	5.51	1022.77	
2	010902002003	2mm厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）（屋面）	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	185.62	9.51	1765.25	
本页小计							88643.83	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010902003007	屋面40厚C20细石混凝土	[项目特征] 1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.分隔缝规格:详设计 5.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求 6.钢筋规格、型号:Φ6@200 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 4.分隔缝制安	m2	185.62	20.26	3760.66	
4	011101006006	20mmM20水泥砂浆找平层（屋面）	[项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:M20水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	502.36	13.06	6560.82	
5	010903001002	5mm厚SBS卷材防水层（立面）	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5mm厚SBS防水卷材 2.防水层数:两层 3.防水层做法:冷贴 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	412.35	22.69	9356.22	
本页小计							19677.7	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	010903002010	水泥基渗透结晶防水涂料一遍（立面）	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1mm厚一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	412.35	6.05	2494.72	
7	010903002011	1.5mm厚聚合物水泥浆料（Ⅱ型）（立面）	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚一遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	1265.3	8.19	10362.81	
8	010903003008	10mm厚1：3水泥防水砂浆（立面）	[项目特征] 1.厚度:10mm 2.砂浆厚度、配合比:1：3水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	412.35	17.85	7360.45	
9	010903003009	10mm厚聚合物水泥防水砂浆（立面）	[项目特征] 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:10mm [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	1677.65	17.85	29946.05	
本页小计							50164.03	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	010904001004	5mm厚SBS卷材防水层（平面）	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:5mm厚SBS防水卷材 2.防水层数:两层 3.防水层做法:冷贴 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	597.97	16.5	9866.51	
11	010904002009	水泥基渗透结晶防水涂料一遍（平面）	[项目特征] 1.防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1mm厚一遍 3.反边高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	315.61	4.88	1540.18	
12	010904003003	10mm厚聚合物水泥防水砂浆（平面）	[项目特征] 1.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:10mm 3.反边高度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	315.61	15.74	4967.7	
13	011101006007	10mm厚1:3水泥砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:10mm 2.砂浆种类及配合比:1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	315.61	9.2	2903.61	
本页小计							19278	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	011201001023	20mm厚M15水泥砂浆找平层（立面）	[项目特征] 1.墙体类型:砼墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆找平层 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	1256.94	17.68	22222.7	
15	010903004003	墙面施工缝	[项目特征] 1.止水带材料种类:钢板止水带-300x3 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.盖缝制作、安装 5.刷防护材料	m	89.55	13.6	1217.88	
本页小计							23440.58	
合　计							506508.24	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					50569.27	
1	011701006005	满堂脚手架	[项目特征] 1.搭设高度:5.2m 2.脚手架材质:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	3353.4	15.08	50569.27	
本页小计							50569.27	
合　计							50569.27	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	23083.03			
2	011707001001	安全文明施工费	43061.82	100	43061.82			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	1357.15			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					67502			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	31911.5
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		21664.2
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	19694.73
2.2	附加税	增值税	10	1969.47
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				53575.7

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	263.73	111	29273.50
2	模板综合工	工日	471.72	131	61794.73
3	钢筋综合工	工日	335.87	131	43999.42
4	混凝土综合工	工日	210.68	126	26546.20
5	架子综合工	工日	242.05	131	31708.34
6	砌筑综合工	工日	91.18	125	11397.46
7	抹灰综合工	工日	376.94	135	50886.31
8	防水综合工	工日	189.85	126	23921.26
9	金属制安综合工	工日	6.76	131	885.69
10	人工费调整	元	0.02	1	0.02
	小计				280412.93
二	材料				
1	其他材料费	元	20752.81	1	20752.81
2	低碳钢焊条综合	kg	228.34	4.19	956.76
3	支撑钢管及扣件	kg	667.31	3.68	2455.70
4	木材锯材	m3	14.17	1750	24803.45
5	防锈漆	kg	21.53	13.94	300.11
6	水	m3	244.52	3.88	948.75
7	电	kW·h	179.65	0.5	89.83
8	复合模板	m2	545.47	46.02	25102.33
9	脚手架钢管	kg	246.17	2.67	657.28
10	竹脚手板	m2	73.77	19.14	1412.05
11	扣件	套	95.64	5	478.20
12	材料费调整	元	0.04	1	0.04
	小计				77957.31
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	2163.01	1	2163.01
2	柴油	kg	3479.33	7.35	25573.06
3	电	kW·h	3472.42	0.5	1736.21
4	电	kW·h	8779.96	0.5	4389.98
5	机上人工	工日	147.03	131	19260.43
6	机上人工	工日	16.14	131	2113.93
7	检修费	元	3854.90	1	3854.90
8	机械费调整	元	0.01	1	0.01
9	其他费用	元	626.03	1	626.03
10	汽油	kg	96.41	8.75	843.55
11	维护费	元	9454.94	1	9454.94
12	折旧费	元	12506.69	1	12506.69

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-污水处理站-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
13	履带式推土机功率(kW)105大	台班	1.36	1077.42	1465.61
14	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.42	1540.34	641.24
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	5.28	848.71	4481.95
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	6.85	1211.3	8297.65
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	2.78	1412.09	3923.07
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	1.45	1495.92	2161.75
19	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	1.74	654.15	1136.78
20	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	1.26	698.83	879.20
21	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	1.97	1126.13	2219.94
22	风动凿岩机手持式小	台班	17.23	12.25	211.05
23	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	15.66	1283.23	20091.66
24	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	1.68	533.74	899.14
25	载重汽车装载质量(t)6中	台班	4.06	490.41	1989.15
26	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	18.54	921.39	17080.08
27	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	1.72	1028.65	1768.56
28	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.69	1077.68	746.83
29	洒水车罐容量(L)4000大	台班	1.89	521.05	985.77
30	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	5.66	201.13	1137.63
31	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	11.61	201.13	2334.98
32	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	1.02	18.75	19.15
33	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	4.07	34.51	140.43
34	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	5.01	35.43	177.47
35	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	10.57	23.28	246.01
36	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.31	21.01	6.60
37	电动单级离心清水泵出口直径(mm)50小	台班	80.00	22.9	1832.00
38	电动单级离心清水泵出口直径(mm)150小	台班	120.00	44.8	5376.00
39	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	17.87	70.9	1267.01
40	对焊机容量(kV·A)75小	台班	3.47	85.01	295.39
41	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	1.79	15.79	28.22
42	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	2.68	254.86	684.12
	小计				82522.74
	合计				440892.98

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-室外管网　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-室外管网工程	222681.86		10722.55	12534.52
合　　计		222681.86		10722.55	12534.52

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	183036.55	
1.1	D市政工程	183036.55	
2	措施项目费	19997.05	
2.1	其中：安全文明施工费	10722.55	
3	其他项目费		
4	规费	12534.52	—
5	税金	7113.74	—
招标控制价合计=1+2+3+4+5		222,681.86	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	19997.05	
2.1	其中：安全文明施工费	10722.55	
2.2	建设工程竣工档案编制费	994.72	
措施项目费合计=1+2		19997.05	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	040101002001	机械挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖深度:4.0m以内 3.开挖方式:机械开挖 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	1264.86	63.4	80192.12	
2	040103001001	砂砾石垫层	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计与规范要求 2.填方材料品种:砂砾石 3.填方来源、运距:成品购买 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	53.67	74.05	3974.26	
3	040103001002	碎石回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计与规范要求 2.填方材料品种:碎石、石屑 3.填方来源、运距:成品购买 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	363.95	74.05	26950.5	
本页小计							111116.88	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010103001027	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	597.97	7.05	4215.69	
5	010103002040	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	666.71	12.44	8293.87	
6	010103002041	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	666.71	3.03	2020.13	
本页小计							14529.69	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	040501004013	DN300双壁波纹管	[项目特征] 1.输送介质:废水 2.材质及规格:DN300双壁波纹管 SN8 3.连接形式:承插连接 4.管道检验及试验要求:满足设计与规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	490.1	16.02	7851.4	
8	040202015001	路面恢复	[项目特征] 1.水稳层做法:20厚砂砾石 2.道路面层做法:25厚C20商品混凝土 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	120.15	28.37	3408.66	
本页小计							11260.06	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	040504002005	废水检查井	[项目特征] 1.适用范围:管径≤D400 2.找平层材质及厚度:100mm厚C15商品混凝土 3.井座混凝土强度等级:C30商品混凝土 4.底板、井身混凝土强度等级:C30S6商品混凝土 5.盖板材质:C30商品混凝土盖板 6.钢筋种类、规格:综合考虑 7.井盖、井圈材质及规格:φ800 重型球墨铸铁双重井盖 8.低流槽材质:C15商品混凝土 9.踏步材质、规格:球墨铸铁成品爬梯,规格详设计 10.安全网:满足设计及相关规范要求 11.防渗、防水要求:满足设计及相关规范要求 12.脚手架材质、规格:综合考虑 13.具体详见20S515《排水检查井》第29、30页 14.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.找平层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水 7.踏步安装 8.安全网安装	座	24	1922.08	46129.92	
本页小计							46129.92	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			9.钢筋制作、安装 10.管井与管道接口处理 11.脚手架搭拆					
本页小计							46129.92	
合　计							183036.55	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	12534.52
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7113.74
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	6467.04
2.2	附加税	增值税	10	646.7
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				19648.26

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	40.52	111	4497.36
2	模板综合工	工日	87.84	131	11507.24
3	钢筋综合工	工日	28.20	131	3693.57
4	混凝土综合工	工日	7.46	126	940.58
5	市政综合工	工日	274.49	126	34585.27
6	筑路综合工	工日	4.25	126	535.46
	小计				55759.48
二	材料				
1	其他材料费	元	781.90	1	781.90
2	其他材料费	元	2021.61	1	2021.61
3	六角空心钢综合	kg	2.41	3.93	9.47
4	低碳钢焊条综合	kg	7.91	4.19	33.12
5	合金钢钻头一字型	个	1.47	25.56	37.51
6	脱模剂	kg	40.87	0.94	38.42
7	高压胶皮风管Φ25-6P-20m	m	0.06	7.69	0.47
8	水	m3	104.61	3.88	405.89
9	电	kW·h	37.20	0.5	18.60
10	木模板	m3	3.96	1581.2	6257.76
11	木支撑	m3	0.99	1623.93	1607.69
12	材料费调整	元	-0.15	1	-0.15
	小计				11212.29
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	419.33	1	419.33
2	柴油	kg	3305.61	7.35	24296.24
3	电	kW·h	1500.22	0.5	750.11
4	机上人工	工日	124.48	131	16306.76
5	检修费	元	4267.05	1	4267.05
6	机械费调整	元	-0.15	1	-0.15
7	其他费用	元	159.47	1	159.47
8	汽油	kg	22.44	8.75	196.32
9	维护费	元	9484.77	1	9484.77
10	折旧费	元	12367.73	1	12367.73
11	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.37	1077.42	399.83
12	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.25	1540.34	378.92
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	3.02	848.71	2561.83
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	3.54	1211.3	4289.70
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.76	1412.09	1070.22

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.39	1495.92	589.69
17	钢轮内燃压路机工作质量(t)8大	台班	0.03	421.38	10.62
18	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	1.38	654.15	899.46
19	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.74	698.83	519.37
20	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	1.16	1126.13	1311.38
21	电动夯实机夯击能力(N·m)250小	台班	29.94	23.29	697.38
22	风动凿岩机手持式小	台班	11.08	12.25	135.72
23	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	37.44	1283.23	48038.36
24	汽车式起重机提升质量(t)12大	台班	0.20	877.59	173.76
25	载重汽车装载质量(t)8大	台班	0.47	546.38	258.66
26	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	5.06	921.39	4659.47
27	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.47	1028.65	482.44
28	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.19	1077.68	203.79
29	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.74	521.05	386.98
30	电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小	台班	0.35	198.74	68.68
31	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	0.81	232.9	189.72
32	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)200000中	台班	0.03	241.99	6.97
33	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.28	35.43	9.82
34	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.74	23.28	17.26
35	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	6.01	21.01	126.19
36	木工平刨床刨削宽度(mm)500小	台班	6.01	20.54	123.37
37	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.27	70.9	90.10
38	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.12	15.79	1.88
39	电动空气压缩机排气量(m3/min)3小	台班	5.54	98.84	547.54
	小计				68247.63
	合计				135219.40

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-室外管网工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	8279.78			
2	031302001001	安全文明施工费	10722.55	100	10722.55			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	994.72			
合　　计					19997.05			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	3号地块-锅炉房1-土建工程	32471.98		1971.20	1368.61
2	3号地块-锅炉房2 土建工程	25629.64		1979.10	1263.99
合　　计		58101.62		3950.30	2632.60

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	27003.66	
1.1	1土石方工程	1591.74	
1.2	钢筋混凝土工程	25411.92	
2	措施项目费	3062.37	
2.1	其中：安全文明施工费	1971.2	
3	其他项目费		
4	规费	1368.61	—
5	税金	1037.34	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		32,471.98	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	3062.37	
2.1	其中：安全文明施工费	1971.2	
2.2	建设工程竣工档案编制费	61.93	
措施项目费合计=1+2		3062.37	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土石方工程						
1	010101003016	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	26.36	24.35	641.87	
2	010101004009	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	19.66	20.81	409.12	
本页小计							1050.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001028	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	20.33	7.05	143.33	
4	010103002042	余方弃置（起运1km)	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	25.69	12.44	319.58	
5	010103002043	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	25.69	3.03	77.84	
		钢筋混凝土工程						
本页小计							540.75	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010501001017	C15垫层	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.25	167.24	209.05	
2	010501003006	C25独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.01	185.83	931.01	
3	010502001006	C25矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.72	751.84	3548.68	
本页小计							4688.74	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010505001008	C25有梁板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	25.63	625.51	16031.82	
5	010505008006	C25雨篷	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	5.75	121.23	697.07	
6	010515001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	3.12	1280.22	3994.29	
本页小计							20723.18	
合　计							27003.66	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	1029.24			
2	011707001001	安全文明施工费	1971.2	100	1971.2			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	61.93			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					3062.37			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	1368.61
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1037.34
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	943.04
2.2	附加税	增值税	10	94.3
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2405.95

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	3.64	111	403.56
2	模板综合工	工日	65.64	131	8598.92
3	钢筋综合工	工日	20.87	131	2734.34
4	混凝土综合工	工日	12.03	126	1515.36
	小计				13252.18
二	材料				
1	其他材料费	元	589.08	1	589.08
2	低碳钢焊条综合	kg	14.35	4.19	60.13
3	支撑钢管及扣件	kg	173.60	3.68	638.86
4	木材锯材	m3	1.61	1750	2824.15
5	水	m3	9.36	3.88	36.31
6	电	kW·h	16.35	0.5	8.18
7	复合模板	m2	63.18	46.02	2907.51
	小计				7064.22
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	31.96	1	31.96
2	柴油	kg	67.52	7.35	496.26
3	电	kW·h	178.00	0.5	89.00
4	机上人工	工日	2.98	131	389.82
5	检修费	元	69.18	1	69.18
6	机械费调整	元	-0.02	1	-0.02
7	其他费用	元	23.29	1	23.29
8	汽油	kg	11.05	8.75	96.68
9	维护费	元	183.23	1	183.23
10	折旧费	元	225.59	1	225.59
11	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.01	1077.42	15.41
12	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.01	1540.34	12.94
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.03	848.71	25.55
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.03	848.71	27.24
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.05	1211.3	54.63
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.03	1211.3	41.18
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.03	1412.09	41.23
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.02	1495.92	22.74
19	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.03	654.15	22.76
20	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.03	698.83	17.61

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房1-土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
21	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.04	1126.13	44.48
22	风动凿岩机手持式小	台班	0.28	12.25	3.37
23	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.27	1283.23	344.29
24	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.44	533.74	234.63
25	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.66	490.41	323.62
26	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.19	921.39	179.58
27	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.02	1028.65	18.62
28	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.01	1077.68	7.97
29	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.03	521.05	13.91
30	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.28	18.75	5.29
31	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.25	34.51	8.61
32	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.31	35.43	11.05
33	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.66	23.28	15.25
34	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.11	21.01	2.28
35	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.12	70.9	79.63
36	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.22	85.01	18.57
37	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.11	15.79	1.77
38	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.04	254.86	10.91
	小计				1604.99
	合计				21921.39

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	20608.19	
1.1	1土石方工程	5229.54	
1.2	A.4砌筑工程	5733.71	
1.3	钢筋混凝土工程	9644.94	
2	措施项目费	2938.7	
2.1	其中：安全文明施工费	1979.1	
3	其他项目费		
4	规费	1263.99	—
5	税金	818.76	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		25,629.64	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	2938.7	
2.1	其中：安全文明施工费	1979.1	
2.2	建设工程竣工档案编制费	53.09	
措施项目费合计=1+2		2938.7	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	1	土石方工程						
1	010101003017	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	86.31	24.35	2101.65	
2	010101004010	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土深度:4m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	66.96	20.81	1393.44	
本页小计							3495.09	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010103001029	槽坑回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范的要求 2.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填人，并符合相关工程的质量规范要求 3.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	75.61	7.05	533.05	
4	010103002044	余方弃置（1km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	77.66	12.44	966.09	
5	010103002045	余方弃置（增运1.4km）	[项目特征] 1.废弃料品种:土石方 2.运距:增运1.4km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	77.66	3.03	235.31	
	A.4	砌筑工程						
本页小计							1734.45	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	010403001004	M5.0浆砌块石基础	[项目特征] 1.石料种类、规格:块(片)石 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输	m3	31.26	183.42	5733.71	
		钢筋混凝土工程						
1	010501001018	C25基础垫层（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.65	60.51	341.88	
2	010503004012	C25圈梁（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.85	131.77	375.54	
3	010501003007	C25独立基础（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.84	60.36	412.86	
本页小计							6863.99	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	010501003008	C25设备基础（原槽浇筑）	[项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	21.88	61.31	1341.46	
5	010502001007	C25矩形柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.9	751.84	1428.5	
6	010501004009	C25排污降温池底板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.6	186.56	111.94	
本页小计							2881.9	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	010504001007	C25排污降温池池壁	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.01	715.81	1438.78	
8	010505003002	C25排污降温池盖板	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.36	536.93	193.29	
9	010515001017	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.连接方式:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	3.125	1280.22	4000.69	
本页小计							5632.76	
合　计							20608.19	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	7.9	906.51			
2	011707001001	安全文明施工费	1979.1	100	1979.1			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-机械（爆破）土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.48	53.09			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					2938.7			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	1263.99
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		818.76
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	3	744.33
2.2	附加税	增值税	10	74.43
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2082.75

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	12.12	111	1345.79
2	模板综合工	工日	9.22	131	1207.39
3	钢筋综合工	工日	20.91	131	2738.73
4	混凝土综合工	工日	15.63	126	1969.64
5	砌筑综合工	工日	30.35	125	3793.79
	小计				11055.34
二	材料				
1	其他材料费	元	279.37	1	279.37
2	低碳钢焊条综合	kg	14.38	4.19	60.23
3	支撑钢管及扣件	kg	14.67	3.68	53.98
4	木材锯材	m3	0.25	1750	446.08
5	水	m3	16.74	3.88	64.93
6	电	kW·h	10.73	0.5	5.37
7	复合模板	m2	10.47	46.02	481.93
	小计				1391.89
三	机械				
1	安拆费及场外运费	元	56.66	1	56.66
2	柴油	kg	95.24	7.35	700.00
3	柴油	kg	56.05	7.35	411.98
4	电	kW·h	222.73	0.5	111.36
5	机上人工	工日	5.03	131	658.30
6	机上人工	工日	1.59	131	208.76
7	机上人工	工日	2.02	131	264.57
8	检修费	元	165.96	1	165.96
9	其他费用	元	18.82	1	18.82
10	汽油	kg	3.61	8.75	31.58
11	维护费	元	401.76	1	401.76
12	折旧费	元	526.60	1	526.60
13	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.04	1077.42	46.54
14	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.03	1540.34	47.90
15	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.10	848.71	86.82
16	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大	台班	0.10	848.71	89.03
17	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.11	1211.3	131.43
18	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.04	1211.3	48.33
19	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.11	1211.3	134.70
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量	台班	0.09	1412.09	124.69

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：3号地块-锅炉房2 土建工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	(m3)1.25大				
21	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.05	1495.92	68.81
22	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	0.13	654.15	84.91
23	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	0.09	698.83	65.69
24	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	0.15	1126.13	165.88
25	风动凿岩机手持式小	台班	0.92	12.25	11.27
26	履带式单斗液压岩石破碎机大	台班	0.89	1283.23	1141.69
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.04	533.74	19.91
28	载重汽车装载质量(t)6中	台班	0.06	490.41	27.46
29	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.18	921.39	164.38
30	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	0.41	921.39	378.60
31	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.02	1028.65	17.80
32	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.04	1028.65	38.47
33	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.01	1077.68	7.76
34	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.01	1077.68	15.95
35	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.05	521.05	27.72
36	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.04	521.05	19.54
37	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	2.08	201.13	418.73
38	混凝土抹平机功率(kW)5.5小	台班	0.01	18.75	0.13
39	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.25	34.51	8.63
40	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.31	35.43	11.07
41	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.66	23.28	15.28
42	木工圆锯机直径(mm)500小	台班	0.02	21.01	0.32
43	直流弧焊机容量(kV·A)32小	台班	1.13	70.9	79.76
44	对焊机容量(kV·A)75小	台班	0.22	85.01	18.60
45	电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小	台班	0.11	15.79	1.78
46	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	0.14	254.86	36.50
	小计				3556.35
	合计				16003.58